Tariffa del Genio
antica
col sistema decimale

CORPO REALE DEL GENIO.

PRIMA DIREZIONE.

PIAZZA DI NAPOLI.

TARIFFA DE' PREZZI DE' LAVORI, CHE SI ESEGUONO DAL CORPO REALE DEL GENIO NELLE FORTIFICAZIONI, E NEGLI EDIFICJ MILITARI DI DETTA PIAZZA.

NUMERO d'ordine degli articoli DE' LAVORI.	INDICE DI DIVERSI ARTICOLI DI LAVORI.
	MOVIMENTI DI TERRA.
1	Cavamenti.
13	Cavamenti di terra fango e sabbia in acqua.
20	Sgombramenti, o Sgottamenti d' acqua.
23	Casse di legname per cavamenti di terra.
27	Rivestimento di zolle e fascine.
31	Brecciale, cavamenti di rocca, scogliere.
35	Trasporti.
43	Riempimenti.
	LAVORI DA MURATORE.
52	Demolizioni, e tagliamenti di fabbrica dentro e fuori terra.
65	Demolizioni di fabbrica dentro acqua.
67	Disfacimenti, a canna quadrata, ed a palmo quadrato.
83	Elementi di fabbrica.
126	Smalti, a palmo cubo.
136	Fabbriche per fondamenti, a canna cuba.
146	Fabbriche per fondamenti in acqua.
148	Fabbriche fuori terra a qualunque altezza, a canna cuba.

*

NUMERO d'ordine degli articoli DE' LAVORI.	INDICE DI DIVERSI ARTICOLI DI LAVORI.
	LAVORI DI FERRO E METALLI DIVERSI.
1073	Ferri grezzi.
1084	Perni, chiodi e viti a legname.
1101	Serrature e lucchetti.
1145	Catenacci.
1164	Saliscendi.
1176	Foragliati.
1179	Bandelle, miccioni e ferramenti per persiane.
1196	Lamine di ferro.
1198	Oggetti diversi di ferro.
1208	Levatura e ponitura in opera di ferramenti.
1230	Metalli.
1261	Lavori di vetraro.
1357	Lavori di pittore.
1421	Incartate, a canna lineare.
1426	Reali bandiere.
1431	Generi diversi.
1472	Giornate.

TARIFFA.

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	LAVORI DI TERRA.				
	Cavamenti.				
1	Una canna cuba di cavamento di terra ordinaria e sciolta, che dicesi ad un uomo gettata, alla distanza di palmi undici, sopra l'altezza di palmi quattro, od alla distanza di palmi cinque, sopra l'altezza di palmi otto; grana settanta e decimi tre.	»	70	3	Nella maggior parte delle Piazze vi è stato finora l'uso di notare le varie specie di terra nello scavamento, con le qualificazioni di *terre ordinarie*, *terre leggiere*, *terre forti*, *etc.* Queste denominazioni, essendo per loro stesse molto mal precisate, danno luogo in ciascuna località a discussioni difficili e risolversi; di più gli stessi termini adoperati da per tutto erano intesi coi veri luoghi con significati differenti, donde risultavano delle accezioni diverse e confuse: p.-e.: quasi da per tutto si chiamava *terra ordinaria* quella che più frequentemente trovavasi vicino alla superficie della cavatura, qualunque d'altronde fosse stata la sua natura. Ecco perchè si è creduto di seguire il nuovo sistema di già in uso in molte Piazze. In questo sistema si prende per termine di paragone o pure per unità la terra più facile di tutte a cavarsi, quella cioè che senza l'uso della zappa potesse essere immediatamente cavata colla pala o colla vanga, e si è chiamata *terra ad un uomo*, poichè un uomo solo cava e carica. Se è necessario un Paleggiatore per un cavatore si dirà *a due uomini*. Se il cavatore impiega il doppio del tempo per bastare al lavoro di un Paleggiatore, avremo la *zappa a tre uomini*. Se il tempo è triplo sarà *a quattro uomini*. Una tale nomenclatura può essere applicata da per ogni dove, e convenire ad ogni specie di terra. La stessa denominazione mette la presente tariffa di accordo coll'Articolo secondo del Capitolato.
2	Una canna cuba di cavamento di terra forte, ch'esige una zappa per ogni uomo che carica, che dicesi a due uomini; scavata, caricata, e gettata come sopra; ducato uno grana diciassette e decimi due	1	17	2	
3	Una canna cuba di terra battuta e regolata, che chiamasi perfezionamento; grana undici e decimi sette.	»	11	7	
4	Una canna cuba di cavamento di terra ordinaria, crivellata e lasciata sul luogo; ducato uno grana trentasei e decimi sette	1	36	7	
5	Una canna cuba di cavamento di lapillo nostrale, atteso il tempo maggiore che vi s'impiegherà; grana settantotto e decimo uno	»	78	1	
6	Volendo il Genio impiegare il lapillo risultante da uno scavo, l'appaltatore dovrà farne lo acquisto, bonificando al Regio Erario, per ogni canna cuba; ducati quindici grana trentanove e decimo uno.	15	39	1	Nel controscritto caso (numero 6) l'Appaltatore avrà dritto al caricamento e trasporto del lapillo, dal luogo del deposito, fino a piè dell'opere, ove dovrà impiegarsi.

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
7	Se del lapillo cavato, il Genio non vorrà farne uso pe' lavori di Regia pertinenza, e l'appaltatore vorrà farne acquisto per conto proprio, allora, avuto riguardo al trasporto ed al caricamento che dovrà subire il cennato materiale, il prezzo dello stesso che l'appaltatore dovrà pagare al Regio Erario, verrà ridotto per ogni canna cuba, a ducati undici grana trentotto e decimi sette	11	38	7	
8	La stessa legge avrà luogo per la pozzolana ordinaria, con questa differenza che, nel caso verrà impiegata, per conto del Regio Erario, l'appaltatore dovrà bonificare allo stesso, per ogni canna cuba ducati cinque grana novantanove e decimi sei . .	5	99	6	
9	Nel caso poi che detta pozzolana si ritenesse per conto proprio dall'appaltatore, il sopraddetto prezzo verrà ridotto, per ogni canna cuba, a ducato uno grana ventuno e decimo uno.	1	21	1	
10	Una canna cuba di cavamento di terra tasso; ducato uno grana trentasei e decimi sette.	1	36	7	
11	Una canna quadrata di tappia per argini o siepi; grana quarantasei e decimi nove	»	46	9	
12	Una canna lineare di cordonata di terra negli orli delle dette tappie, per impedire lo scolo delle piovane; grana quindici.	»	15	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	Cavamenti di terra, fango e sabbia in acqua.				
13	Una canna cuba di cavamento di fango, estratto dalle cisterne, e da altri simili recipienti; ducato uno grana ottantatrè e decimi sei. . . .	1	83	6	Il fango estratto e depositato accosto la bocca delle cisterne, sarà considerato per due terze parti del suo volume in quanto al trasporto.
14	Una canna cuba di cavamento di sabbia, fino a palmi due sottoposti al pelo dell'acqua; ducato uno grana ottantanove e decimi cinque. . .	1	89	5	
15	Una canna cuba di cavamento di sabbia alla profondità di palmi due a tre sottoposta al pelo dell'acqua; ducati due grana quarantasei e decimo uno	2	46	1	
16	Una canna cuba di cavamento di sabbia, di palmi tre a palmi cinque, sottoposta al pelo dell'acqua; ducati tre grana novanta e decimi sei. . .	3	90	6	
17	Una canna cuba di cavamento di terra o fango, fino a palmi due sottoposta al pelo dell'acqua; ducato uno grana ottantatrè e decimi sei .	1	83	6	
18	Una canna cuba di cavamento di terra o fango, da palmi due fino a palmi tre, sottoposto al pelo dell'acqua; ducati due grana quaranta e decimi due	2	40	2	
19	Una canna cuba di cavamento di terra o di fango, da palmi tre a cinque, sottoposta al pelo dell'acqua; ducati tre grana ottantaquattro e decimi otto	3	84	8	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI. A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità.			OSSERVAZIONI O NOTE.
		Duc.	G.	D.	
	Sgombramento, o sgottamento d'acqua. —				
20	Una canna cuba di sgottamento di acqua da cisterne, pozzi, formali, ed altri simili recipienti, tirata fino all'altezza di palmi quaranta; ducato uno grana novantacinque e decimi tre.	1	95	3	Negli sgottamenti di acqua i ricambi verticali sono stati considerati co' prezzi di contro fissati ne' numeri 20 e 22.
21	Una canna cuba di simile sgottamento, da palmi quaranta a sessanta; ducati due grana novantatrè. .	2	93	0	
22	Una canna cuba di acqua da sgottarsi dalle casse chiuse, avuto riguardo al di loro trapelamento; ducati tre grana novanta e decimi sei.	3	90	6	Lo sgottamento delle acque, che trapelano nella cassa durante il lavoro onde tenerla sempre a secco per comodo de' travagliatori, sarà pagata a giornate, e verrà eseguita per mezzo di sonnolatori e di manuali. Di siffatta spesa ne darà conto l'uffiziale del Genio incaricato del lavoro, il quale potrà fare uso delle pompe, ed invigilerà che le cose siano fatte a dovere, con quella regola che ne prescrive l'arte. Lo stesso vale per l'acqua da sgombrarsi dai pozzi sorgivi ne' loro pulimenti.
	Casse di legname per cavamenti di terra. —				
23	Una canna quadrata di cassa chiusa di legname, da farsi con tavole di pioppo, o pure di castagno, poste le une accosto alle altre, e catastate da correnti, fasce e puntelli; per fattura, disfattura e trasporto, si pagherà ducato uno grana nove e decimi quattro, fino alla profondità di quaranta palmi.	1	09	4	
24	La medesima cassa, allorchè verrà costruita da palmi quaranta di profondità sino a sessanta; ducato uno grana trentadue e decimi otto . . .	1	32	8	Occorrendo molto di rado le così dette doppie casse chiuse, le circostanze ed il modo come eseguirsi saranno prescritti ne' casi particolari dall'Uffiziale del Genio. Quantevolte l'Uffiziale credesse che basti una semplice catastatura parziale, questo lavoro sarà pagato colle norme quì appresso stabilite nell'articolo *catastature e puntellature*.
25	Una canna quadrata di mezza cassa, costruita con tavole come sopra,				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità.			OSSERVAZIONI O NOTE.
		Duc.	G.	D.	
	potendosi considerare per legname, mano d'opera, e tutt'altro che le va annesso, come metà della cassa chiusa, fino a palmi quaranta; il prezzo sarà di grana cinquantaquattro e decimi sette	»	54	7	
26	Una canna quadrata di mezza cassa costruita come sopra, da palmi quaranta a sessanta; grana sessantasei e decimi quattro.	»	66	4	
	Rivestimento di zolle e fascine.				
	—				
27	Una canna quadrata di rivestimento di zolle, poste in piano a forma di muri di rivestimento; ducato uno grana settantuno e decimi nove. . .	1	71	9	
28	Una canna quadrata di covertura di zolle; grana quarantatrè e decimi otto	»	43	8	
29	Una fascina di virgulti scelti e bene spogliati, di lunghezza palmi dodici per palmi 3 50 di giro; grana settanta.	»	70	0	
30	Cento picchetti dello stesso legname di palmi quattro a cinque di lunghezza; ducati due e grana venti.	2	20	0	
	Brecciale, cavamento di rocca, scogliere.				
	—				
31	Una canna cuba di brecciale di Castellamare, compresa la sminuzzatura, la cernitura per graticcia, il distendimento, ed il trasporto prima per mare fino alla marinella di Napoli, ed indi per terra alla di-				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell' unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	stanza di canne 192; ducati ventuno grana novantatrè e decimi quattro.	21	93	4	
32	Una canna cuba di cavamento di pietra dura, o di piperno dolce scavato col piccone; ducati diciassette grana cinquantasette e decimi otto.	17	57	8	
33	Una canna cuba di cavamento di tufi di Napoli; ducati quattro grana trentasette e decimi cinque.	4	37	5	
34	Una canna cuba di scogli, tagliati in ambe le petriere del Granatello e di Pozzuoli, caricati, trasportati in Napoli, e quindi scaricati e post' in opera per la conformazione e rafforzamento delle scogliere; compresa l' assistenza di un Capo d' opera, gli utensili occorrenti e tutt' altro; ducati trentasette e grana cinquanta. .	37	50	0	
	Trasporti.				
35	Una canna cuba di terra ordinaria, di terra forte, di lapillo, di pozzolana, di arena, di terra tasso, di terra fango o sabbia estratta sott' acqua e prosciugata, di calcinacci, ec.; trasportati alla distanza di un ricambio, di 12 canne, compresa la maneggiatura; grana quarantotto e decimi otto	0	48	8	Il modo di valutare i ricambi, si rileva dal Capitolato, nell'Articolo 11 della Sezione II. tanto siano verticali che orizzontali o sopra rampe.
36	Per ogni ricambio dippiù, pel trasporto di una canna cuba di ciascuno de' materiali indicati nel numero precedente; grana quarantatrè . . .	0	43	0	
37	Quantevolte poi detti materiali debbansi trasportare alla distanza di dieci ricambi in poi, per ogni canna cuba, compresa la maneggiatura; ducati				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell' unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	quattro grana trentanove e decimi cinque.	4	39	5	
38	Una canna cuba di terra, fango, o sabbia, cavata in acqua, sempre quando non potranno prosciugarsi, per ogni ricambio di trasporto compresa la maneggiatura; grana settanta e decimi tre	»	70	3	
39	Alla distanza di sei ricambi in poi una canna cuba di terra, fango, o sabbia; ducati quattro grana trentanove e decimi cinque	4	39	5	
40	Per ogni quaranta canne di più di trasporto, oltre le canne 192 (numuro 31) di una canna cuba di brecciale; grana cinquantotto e decimi sei.	»	58	6	È da notarsi in quanto ai trasporti negli sgombramenti d'acqua che se mai accadesse il caso che questa non potesse buttarsi ne' siti prossimi agli sgombramenti medesimi, ma dovesse trasportarsi e quindi buttarsi a qualche distanza, siffatto trasporto si pagherà a ricambi, come si è prescritto nei numeri 35, 36, 37
41	Una canna quadrata di zolle per rivestimenti (numero 27) trasportata alla distanza di un ricambio; grana dodici e decimi cinque.	»	12	5	
42	Una canna quadrata di trasporto di zolle per covertura (numero 28), alla distanza di un ricambio; grana tre e decimo uno	»	03	1	
	Riempimenti.				
43	Una carretta di taglima di pietre tufi di venticinque palmi cubi compreso il trasporto a piè dell' opera; grana venticinque	»	25	0	
44	Quindi un palmo cubo; grano uno.	»	01	0	
45	Un palmo cubo di latte di calce; grano uno e decimi cinque.	»	01	5	
46	Una canna quadrata di riempimento di taglima di monte giallo, buttata p. 0. 08, compresa la spianatura, battitura con pistoni di legno,				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità.			OSSERVAZIONI O NOTE.
		Duc.	D.	G.	
	ed inaffiamento con latte di calce; grana diciotto e decimi otto	»	18	8	
47	Una canna quadrata di detto riempimento, buttato p. 0. 17; grana ventotto e decimo uno.	»	28	1	
48	Idem, buttato p. 0. 25; grana trentanove	»	39	0	
49	Idem p. 0. 33; grana quarantotto e decimi quattro.	»	48	4	
50	Idem p. 0. 42; grana cinquantasette e decimi otto.	»	57	8	
51	Idem p. 0. 50; grana sessantasette e decimi otto.	»	67	8	Oltre p. 0. 50 non si farà alcun riempimento di taglima, ma bensì di terra, con la circostanza, che se questa si troverà già scavata e depositata in certa distanza, saranno bonificate all'Appaltatore grana 39, 1 per caricamento e riempimento; grana 11. 7 per poterla perfezionare, come si è detto al numero 3, con que' ricambi secondo la distanza in cui la terra si troverà riposta. Se poi questa si dovesse scavare, allora vi si aggiungerà altresì il prezzo dello scavamento, come ne' numeri 1 e 2.
	LAVORI DA MURATORE. — *Demolizioni, e tagliamenti di fabbrica dentro e fuori terra.* —				
52	Una canna cuba di demolizione di fabbrica di pietre tufi in calcinacci, eseguita in muri fino a palmi tre di grossezza, anche per apertura di vani; ducato uno grana cinquantasei e decimi due.	1	56	2	Il prezzo assegnato per ciascuna canna cuba delle demolizioni indicate nei numeri 52, 53 e 54 è stato basato sulla ipotesi, che veruna pietra ne risulti capace ad essere novellamente impiegata ne' lavori di fabbrica. Laddove poi il contrario avvenisse, vale a dire che la pietra risultante potesse rimpiegarsi in lavori del Genio, l'appaltatore dovrà bonificare al Regio Erario per ogni canna cuba di demolizione come sopra descritta duc. 2. 50; in tal caso il magistero della demolizione ed il trasporto resterà a suo carico, e la pietra a suo beneficio.
53	Una canna cuba di simile demolizione eseguita in muri della grossezza di palmi tre in sopra, anche per apertura di vani; ducati due grana trentaquattro e decimi quattro. .	2	34	4	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	 G.	 D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
54	Una canna cuba di demolizione di archi, volte e rinfianchi di fabbrica tufi, eseguita in calcinacci; ducati tre grana novanta e decimi sei. . .	3	90	6	
55	Una canna cuba di demolizione a schegge di fabbrica tufi, sia con malta ordinaria, o con pozzolana di fuoco, da farsi da' tagliamonti, tanto di muri fino a palmi due di grossezza, che per aperture di vani a traverso de' muri medesimi; ducati due grana settantatrè e decimi quattro.	2	73	4	
56	Una canna cuba di simile demolizione in muri da palmi due a quattro di grossezza; ducati tre grana novanta e decimi sei.	3	90	6	
57	Una canna cuba di simile demolizione in muri da palmi quattro a sei di grossezza; ducati cinque grana sette e decimi otto.	5	07	8	
58	Una canna cuba di simile demolizione in muri da palmi sei ad otto di grossezza; ducati sei e grana venticinque	6	25	0	
59	Una canna cuba di simile demolizione in muri da palmi otto a dieci di grossezza; ducati sette grana tre e decimo uno	7	03	1	
60	Una canna cuba della stessa demolizione in muri della grossezza di palmi dieci in sopra; ducati sette grana ottantuno e decimi due . . .	7	81	2	
61	Una canna cuba di demolizione di fabbrica di scardoni con malta tanto ordinaria che con pozzolana di fuoco, praticata ancora per aperture di vani: ducati sette grana ottantuno e decimi due.	7	81	2	Il materiale che si ricaverà dalla qui contronotata demolizione di scardoni, potendosi impiegare per lavori del Genio, per ogni canna cuba di pietra risultante servibile, l'appaltatore deve bonificare al Regio Erario duc. 16. 40. 6. In tal caso avrà egli dritto al trasporto fino a piè dell'opera del materiale da impiegarsi, calcolandosi com'è prescritto nei numeri 35, 36, 37.
62	Una canna cuba di demolizione di fabbrica di mattoni tanto con malta				I mattoni intieri che si ricaveranno dalla demolizione indicata ne' contronotati numeri 62 e 63, s'impiegheranno

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità.			OSSERVAZIONI O NOTE.
		Duc.	G.	D.	
	ordinaria che con pozzolana di fuoco; ducati quattro grana sessantotto e decimi otto	4	68	8	in altri lavori del Genio, defalcandoli all'Impresario al prezzo che si darà pe' mattoni nuovi; egli inoltre avrà dritto al di loro trasporto fino a piè dell'opera, calcolato come nei numeri 35, 36, 37, ed alla rimondatura, che sarà pagata a grana sessanta al migliajo, prezzo medio per qualunque specie di mattoni.
63	Una canna cuba di demolizione di simile fabbrica per apertura di vani; ducati sei e grana venticinque . . .	6	25	0	
64	Una canna cuba di tagliamento di ferrugine e scardoni fuori acqua a schegge, con picchetti e mazze di ferro; ducati dodici e grana cinquanta.	12	50	0	
	Demolizioni di fabbrica dentro acqua.				
	—				
65	Una canna cuba di tagliamento di fabbrica di scardoni; ducati tredici grana sessantasette e decimi due. .	13	67	2	Se per l'estrazione dell'acqua onde mettere a secco una fabbrica qualunque da demolirsi sarà necessario costruirsi una cassa chiusa, questa sarà pagata a parte, restando a carico dell'Ufficiale del Genio l'analizzare il prezzo tanto dello sgottamento d'acqua, che della cassa; tenendo presente quanto si è prescritto nelle osservazioni e note al numero d'ordine 22.
66	Una canna cuba di demolizione di fabbrica di ferrugine; ducati ventuno grana quarantotto e decimi quattro.	21	48	4	
	Disfacimenti a canna quadrata, ed a palmo quadrato.				
	—				
67	Una canna quadrata di demolizione di volta finta con la corrispondente ossatura; grana trentasette e decimi cinque.	»	37	5	
68	Una canna quadrata di demolizione d'intelajata di legname e fabbrica, della spessezza da mezzo palmo a tre quarti di palmo al più, come pure di aperture di qualunque vano da praticarsi a traverso di esse intelajate, compresa la disfattura dell'armaggio, e l'accatastatura de' legnami; grana quindici e decimi sei . . .	»	15	6	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI. A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell' unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
69	Una canna quadrata di demolizione di fabbrica di mattoni in coltello e malta di gesso, della grossezza di un mattone, detta ad un foglio, eseguita anche per aperture di vani; grana trentuno e decimi due. . . .	»	31	2	
70	Una canna quadrata di demolizione di simile fabbrica, della grossezza di due mattoni, ossia a due fogli; grana trentanove e decimo uno. . .	»	39	1	
71	Una canna quadrata di demolizione di simile fabbrica, della grossezza di tre mattoni, ossia a tre fogli; grana quarantasei e decimi nove . .	»	46	9	
72	Una canna quadrata di demolizione di terrazzi in pezzi di lapillo nostrale, l' Appaltatore deve bonificare al Regio Erario; ducati due grana tre e decimo uno	2	03	1	
73	Una canna quadrata di demolizione di terrazzi in pezzi di lapillo vulcanico, l' appaltatore deve bonificare al Regio Erario ducati due grana trentaquattro e decimi quattro . . .	2	34	4	
74	Una canna quadrata di demolizione di terrazzi in frantumi, debbono pagarsi all' appaltatore grana quindici e decimi sei	»	15	6	
75	Una canna quadrata di demolizione tanto di astraco polverino che cordonato; grana sette e decimi otto.	»	07	8	
76	Una canna quadrata di demolizione di legname, incalcinatura, e riccio di terrazzi a cielo e di pavimenti, i di cui travi non eccedono la lunghezza di palmi venti; grana trentuno e decimi due.	»	31	2	
77	Una canna quadrata di simile demolizione di terrazzi e di pavimenti, i di cui travi eccedono la lunghezza				Nel disfacimento di terrazzi a cielo e di pavimenti, i quali non debbano dappoi ricostruirsi a nuovo, il Partitario avrà dritto al trasporto dell' intero riccio, e de' calcinacci provenien-

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	di palmi venti; grana quarantasei e decimi nove	»	46	9	ti della disfattura; ma se poi dopo il disfacimento, i terrazzi o i pavimenti debbano ricostruirsi nel sito stesso, il partitario avrà dritto al trasporto della sola quantità di riccio superante quella bisognevole alla nuova costruzione.
78	Una canna quadrata di disfacimento di sole chiancole, incalcinatura e riccio; grana dodici e decimi cinque.	»	12	5	
79	Una canna quadrata di demolizione di rigiolati, mattonati e ciottolati, compreso il masso corrispondente; grana sette e decimi otto	»	07	8	
80	Una canna quadrata di demolizione di basolati, scardonati e pavimenti di quadroni di piperno; grana quindici e decimi sei	»	15	6	
81	Un palmo quadrato di disfacimento tanto in pezzi quanto in frantumi di scalini, soglie, ginelle ed altro di piperno o pure pietr'arsa, compreso il masso; decimi cinque	»	»	5	La cubatura del trasporto de' materiali, del riccio, de' calcinacci od altro risultanti da tutte le descritte demolizioni, tagliamenti e disfacimenti, come da' numeri 52 all' 82, sarà uguale a quella della fabbrica, del riccio od altro prima di demolirsi; e se mai dalle demolizioni suddette risulteranno pietre servibili, allora siffatto trasporto sarà uguale alle due terze parti della cubatura della intera demolizione. In tutte le demolizioni gli anditi saranno a carico dell'Impresario; e se gli Edificî da demolirsi dovranno prima puntellarsi e catastarsi, questa operazione sarà bonificata all'Impresario separatamente.
82	Un palmo quadrato di demolizione di scalini di pezzi di terrazzo, compreso il masso; decimi due	»	»	2	
	Elementi di fabbrica.				
	—				
83	Un peso di rotoli 40 di calce forte di Equa, di Vico, o di calce dolce di Castellamare; grana trenta . . .	»	30	0	Nel controindicato prezzo, come pure in quelli di tutti gli elementi di fabbrica qui appresso descritti in fino al numero 125, vi è compreso il trasporto fino a piè dell'opera ad un sito medio di Napoli, e non vi è calcolato il 10 per 100 a beneficio dell'Impresario; e che perciò un tal beneficio si aggiungerà allora quando con tali elementi dovranno analizzarsi dei pezzi non compresi nella presente tariffa, o per quantevolte l'appaltatore dovesse somministrare semplici materiali.
84	Un palmo cubo di calce spenta, compresa l'acqua a carico dell'appaltatore ed il magistero; grana sette e decimi sette	»	07	7	
85	Un cantajo di gesso di presa; ducato uno e grana settanta	1	70	0	Ogni palmo cubo di gesso di presa si ritiene per rotola ventidue.
86	Un cantajo idem cernito; ducato uno grana ottantadue	1	82	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
87	Una soma di pozzolana ordinaria di Napoli; grana tre.	»	03	0	Ciascuna soma si compone di cinque palmi cubi.
88	Una soma di pozzolana vulcanica; grana otto.	»	08	0	
89	Una soma di sabbia di fiume o di mare; grana tre.	»	03	0	
90	Un cantajo di polvere bianca di mattoni; grana trentacinque	»	35	0	
91	Un cantajo idem cotta nel fornello; grana quarantasei	»	46	0	
92	Un cantajo di polvere rossa d'Ischia di prima qualità; ducato uno e grana trenta	1	30	0	
93	Un cantajo idem di seconda qualità; grana ottanta.	»	80	0	
94	Un cantajo di argilla refrattaria; ducato uno	1	00	0	
95	Un tomolo di polvere di marmo composto di ventiquattro misure per uso di stucchi; ducato uno.	1	00	0	
96	Una canna cuba di lapillo nostrale; ducati quattordici e decimi quattro	14	00	4	
97	Una canna cuba di lapillo nero vulcanico; ducati trentatrè grana novantotto e decimi quattro	33	98	4	
98	Cento coffani di saponiera (misura del paese pari a cento cinquanta palmi cubi); grana novantuno	»	91	0	
99	Cinquecento pietre tufi del monte delle Fontanelle, volgarmente dette di un migliajo; ducati quattro e grana due	4	02	0	
100	Uno spaccatone della medesima pietra, della lunghezza di palmi quattro; grana cinque	»	05	0	
101	Una canna cuba di scardoni del Vesuvio; ducati sedici grana quaranta e decimi sei.	16	40	6	
102	Una canna cuba di pietre pomici				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	del Vesuvio; ducati trentuno e grana venticinque	31	25	0	
203	Un palmo cubo di ferrugine del Vesuvio; grano uno e decimi cinque.	»	01	5	
204	Un migliajo di mattoni grandi di Ischia, ognuno della lunghezza di un palmo, di larghezza p. 0. 50, e grossezza p. 0. 14; ducati quattro e grana ottantacinque	4	85	0	
105	Un migliajo di mattoni piccoli di Ischia, di lunghezza ognuno p. 0. 67. larghezza p. 0. 33, e grossezza p. 0. 12; ducati due e grana settantotto	2	78	0	
106	Un migliajo di mattoni pianelle grandi d'Ischia di lunghezza ognuno p. 0. 33, e larghezza p. 0. 67; ducati quattro e grana venti. . . .	4	20	0	
107	Un migliajo di mattoni pianelle mezzane d'Ischia; ducati due e grana novanta	2	90	0	
108	Un migliajo di mattoni pianelle piccole d'Ischia; ducati due.	2	00	0	
109	Un cantajo di mattoni refrattari; ducati cinque e grana sessantadue .	5	62	0	
110	Un migliajo di mattoni grandi del Granatello, della lunghezza ognuno di p. 1. 17, larghezza p. 0. 58, e grossezza p. 0. 17; ducati undici .	11	00	0	
111	Un migliajo di mattoni mezzani del Granatello, della lunghezza ognuno di un palmo, larghezza p. 0. 46, e grossezza p. 0. 17; ducati otto e grana venti	8	20	0	
112	Un migliajo di mattoni piccoli del Granatello, della lunghezza ognuno di p. 0. 75, per p. 0. 33, e grossezza p. 0. 14; ducati tre e grana venti.	3	20	0	
113	Un migliajo di pianelle del Gra-				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	natello, della lunghezza ognuna di p. 1. 67, per p. 0. 54, grossezza p. 0. 08; ducati tredici e grana sessanta	13	60	0	
114	Un migliajo di mattonelle del Granatello dette alla Siciliana, di lunghezza p. 0. 87, per 0. 42, e grossezza 0. 08; ducati dieci	10	00	0	
115	Un palmo cubo di pietre del Vesuvio del monte della scala; grana venticinque	»	25	0	
116	Un palmo quadrato di pietra del Vesuvio del monte della scala, per soglie, ginelle e scalini, di palmi tre e mezzo a palmi sei di lunghezza, un palmo e mezzo a due di larghezza; e grossezza p. 0. 38; grana venticinque.	»	25	0	
117	Cento pietre del Vesuvio delle cave della scala, di superficie ognuna dopo lavorata non meno di palmi tre, e di p. 0. 75 di coda; detti basoli di conto; ducati diciotto e grana cinquanta.	18	50	0	
118	Cento pietre del Vesuvio, delle cave della scala, detti basoli di scarto, di circa 44 per ogni canna quadrata; ducati sei e grana cinquanta. . . .	6	50	0	
119	Un palmo cubo di piperno del monte della Rocca e Pianura; grana diciotto	»	18	0	
120	Un palmo cubo di piperno de' monti de' Camaldoli e di Sconnito; grana sedici e decimi quattro.	»	16	4	
121	Un tavolone di piperno di palmi cinque per dieci, per balcone; ducati quattro e grana ottanta	4	80	0	
122	Uno idem di palmi quattro e mezzo per nove, per idem; ducati quattro.	4	00	0	
123	Uno idem di palmi quattro per otto, per idem; ducati tre.	3	00	0	

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell' unità.			OSSERVAZIONI o NOTE.
		Duc.	G.	D.	
124	Un tavolone di piperno di palmi tre e mezzo per sette, per balcone; ducati due.	2	00	0	
125	Una libbra di cloruro di calce; grana dieci	»	10	0	
	Smalti; a palmo cubo.				
126	Un palmo cubo di smalto ordinario per fabbrica; grana tre e decimi sette	»	03	7	
127	Idem di smalto per fabbrica di mattoni; grana quattro e decimi quattro.	»	04	4	
128	Idem per intonaco; grana cinque e decimi otto	»	05	8	
129	Idem per lacertì; grana cinque e decimi sette	»	05	7	
130	Un palmo cubo di smalto fatto con pozzolana vergine vulcanica; grana cinque.	»	05	0	
131	Idem per intonaco; grana sei e decimi tre.	»	06	3	
132	Idem con pozzolana vulcanica detta *allagata* per fabbrica; grana sei e decimi tre.	»	06	3	
133	Idem idem per intonaco; grana sette e decimo uno.	»	07	1	
134	Idem idem fatto con pozzolana vulcanica e ferrugine; grana quattro e decimi sei.	»	04	6	
135	Un palmo cubo di smalto di lapillo bianco, o sia di Napoli; grana sette e decimi due	»	07	2	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità.			OSSERVAZIONI O NOTE.
		Duc.	G.	D.	
	Fabbriche per fondamenti, a canna cuba. —				
136	Una canna cuba di fabbrica dentro terra con pietre tufi e smalto ordinario, fino alla profondità di palmi venti; ducati trentuno e grana venticinque.	31	25	0	
137	Una canna cuba di fabbrica come sopra, dalla profondità di palmi venti in poi; ducati trentadue grana quarantadue e decimi due	32	42	2	
138	Una canna cuba di fabbrica dentro terra di pietre tufi e smalto ordinario, scucita e cucita, fino alla profondità di palmi venti; ducati ventinove grana ventinove e decimi sette.	29	29	7	
139	Una canna cuba di fabbrica come sopra dalla profondità di palmi venti in poi; ducati trenta grana quarantasei e decimi nove	30	46	9	
140	Una canna cuba di fabbrica dentro terra di pietre tufi, con malta di calce e pozzolana vulcanica, fino a palmi venti di profondità; ducati trentasei grana tredici e decimi tre.	36	13	3	In tutte le fabbriche scucite e cucite, tanto dentro terra che fuori terra il magistero della demolizione sarà a carico del Partitario; la pietra servibile che potrà risultarne rimarrà a suo beneficio per rimpiegarla nello stesso lavoro; lo sfratto infine de' calcinacci risultanti dalla demolizione, sarà calcolato per le due terze parti del volume della fabbrica da demolirsi. Nelle fabbriche per fondamenti, ed in tutte le altre che si costruiranno senza magistero nelle facce, se mai le pietre tufi che dovranno impiegarsi fossero di Regio conto, allora i prezzi prescritti ne' numeri 136 a 143 diminuiranno di ducati otto, grana venti, e decimi tre per ogni canna cuba; e di ducati dieci, grana settantaquattro
141	La stessa fabbrica dalla profondità di palmi venti in poi; ducati trentasette grana trenta e decimi cinque.	37	30	5	
142	La detta fabbrica scucita e cucita fino alla profondità di palmi venti; ducati trentatrè grana novantotto e decimi quattro.	33	98	4	
143	La stessa fabbrica dalla profondità di palmi venti in poi; ducati trentacinque grana quindici e decimi sei.	35	15	6	
144	Una canna cuba di fabbrica dentro				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità.			OSSERVAZIONI o NOTE.
		Duc.	G.	D.	
	terra a qualunque profondità, di scardoni del Vesuvio, e smalto di calce e pozzolana ordinaria; ducati trentuno e grana venticinque.	31	25	»	e decimi due, quelli de' numeri 144 e 145 se gli scardoni fossero di Regia pertinenza. In tal caso l'Impresario avrà dritto al trasporto delle pietre dal luogo del deposito fino a piè dell'opera, calcolate come nei numeri 35 36 37.
145	La stessa fabbrica, costruita con pozzolana vulcanica; ducati trentacinque grana settantaquattro e decimi due	35	74	2	
	Fabbrica per fondamenti in acqua.				
146	Una canna cuba di fabbrica a getto di ferrugine del Vesuvio e malta di calce e pozzolana vulcanica, per uso di banchine, fondazioni in acqua e simili; ducati cinquantaquattro grana sessantotto e decimi otto	54	68	8	
147	La sopra cennata fabbrica s'intende gettata ad una profondità tale da non fare uso de' canaloni: in caso contrario, il prezzo per ciascuna canna cuba, sarà di ducati sessantaquattro grana quarantacinque e decimi tre .	64	45	3	
	Fabbrica fuori terra a qualunque altezza, a canna cuba.				
148	Una canna cuba di fabbrica di pietre tufi e malta ordinaria; ducati trentaquattro grana trentasette e decimi cinque	34	37	5	L'appaltatore è nell'obbligo di dover costruire a qualunque altezza tutt'i lavori di muratura, che qui appresso si descrivono, senza che possa pretendere aumento di prezzo, oltre a quelli stabiliti colla presente tariffa. Negli stessi prezzi altresì vi è compreso lo importo degli anditi di qualunque siasi natura, che potranno occorrere in siffatte costruzioni, sempreché dovessero i medesimi formarsi con castelletti o altrimenti; e che perciò l'Impresario per questo riguardo ancora non avrà nulla che pretendere dippiù
149	Una canna cuba di fabbrica di pietre tufi con malta ordinaria, scucita e cucita; ducati trentatrè grana trentanove e decimi otto.	33	39	8	
150	Una canna cuba di fabbrica di pie-				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	tre tufi con malta di calce e pozzolana vulcanica; ducati trentanove grana sessantaquattro e decimi otto.	39	64	8	
151	Una canna cuba della stessa fabbrica scucita e cucita; ducati trentotto grana quarantasette e decimi sette.	38	47	7	
152	Una canna cuba di fabbrica di scardoni con malta ordinaria; ducati trentaquattro grana trentasette e decimi cinque	34	37	5	
153	Una canna cuba della stessa fabbrica con malta di calce e pozzolana vulcanica; ducati trentanove grana sei e decimi tre	39	06	3	
154	Una canna cuba di fabbrica di pietre tufi a mezza calce; ducati ventidue grana quarantasei e decimo uno.	22	46	1	
155	Una canna cuba di fabbrica di mattoni grandi del Granatello con malta ordinaria; ducati centoundici grana trentadue e decimi otto	111	32	8	
156	Una canna cuba di fabbrica scucita di tufi, cucita con mattoni grandi del Granatello, malta ordinaria; ducati centodieci grana novantatrè e decimi otto	110	93	8	
157	Una canna cuba di fabbrica di mattoni grandi del Granatello con malta di calce e pozzolana vulcanica; ducati centoquattordici grana venticinque e decimi otto	114	25	8	
158	Una canna cuba di fabbrica scucita di tufi, cucita con mattoni grandi del Granatello, e con malta di calce e pozzolana vulcanica; ducati centotredici grana ottantasei e decimi sette	113	86	7	
159	Una canna cuba di fabbrica di mattoni piccoli del Granatello con malta ordinaria; ducati centododici grana ottantanove e decimo uno	112	89	1	

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI. A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
160	Una canna cuba di fabbrica scucita di tufi, cucita con mattoni piccoli del Granatello, e malta ordinaria; ducati centosedici grana settantanove e decimi sette	116	79	7	
161	Una canna cuba di fabbrica di mattoni piccoli del Granatello con malta di calce e pozzolana vulcanica; ducati centoquattordici grana sei e decimi tre.	114	06	3	
162	Una canna cuba di fabbrica scucita di tufi, cucita con mattoni piccoli del Granatello, con malta di calce e pozzolana vulcanica; ducati centotredici grana otto e decimi sei. .	113	08	6	
163	Una canna cuba di fabbrica di mattoni grandi d'Ischia con malta ordinaria; ducati ottantanove grana ottantaquattro e decimi quattro. . . .	89	84	4	
164	Una canna cuba di fabbrica scucita di tufi, cucita con mattoni grandi d'Ischia, con malta ordinaria; ducati ottantanove grana quarantacinque e decimi tre	89	45	3	
165	Una canna cuba di fabbrica di mattoni grandi d'Ischia con pozzolana del Vesuvio; ducati novantadue grana settantasette e decimi tre	92	77	3	
166	Una canna cuba di fabbrica scucita di tufi, cucita con mattoni grandi d'Ischia, e malta con pozzolana del Vesuvio; ducati novantuno grana settantanove e decimi sette . . .	91	79	7	Allora quando le controscritte fabbriche dal numero 148 al 170 verranno eseguite per fodere od altrimenti, val quanto dire col magistero di una sola faccia invece di due, lo importo di ciascuna canna cuba sarà diminuito cioè; Per le fabbriche di pietre tufi, ducato 1 56 3. Per le fabbriche di tufi e mattoni, ducati 2 34 4. Per le fabbriche di mattoni, ducati 3 12 5. Al contrario se si dasse il caso che le stesse citate fabbriche dovessero costruirsi col magistero non già a due, ma a più facce, allora per ognuna di queste lo importo di ciascuna canna cuba verrà aumentato, cioè; Per le fabbriche di pietre tufi, ducato 1 56 3. Per quelle di tufi e mattoni, ducati 2 34 4 Per quelle di mattoni, ducati 3 12 5
167	Una canna cuba di fabbrica di mattoni piccoli d'Ischia e malta ordinaria; ducati novantadue grana cinquantasette e decimi otto.	92	57	8	
168	Una canna cuba di fabbrica scucita di tufi, cucita con mattoni piccoli d'Ischia e malta ordinaria; ducati novanta e grana quarantatrè. .	90	43	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell' unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
169	Una canna cuba di fabbrica di mattoni piccoli d' Ischia, e malta con pozzolana del Vesuvio; ducati novantatrè grana novantaquattro e decimi cinque.	93	94	5	Le fabbriche di pietre e mattoni, saranno calcolate in proporzione delle quantità corrispondenti che s' impiegheranno nel comporle, e coi prezzi prescritti ne' numeri dal 148 al 170. Non si mette prezzo per il magistero de' vani d' ingresso, di finestre ec. poichè è stato calcolato compensativamente nel prezzo del murameoto, ma occorrendovi nella costruzione puntelle ed incamature, saranno queste valutate come ne' rispettivi articoli della presente tariffa.
170	Una canna cuba di fabbrica scucita di tufi, cucita con mattoni piccoli d' Ischia, e malta con pozzolana del Vesuvio; ducati novantuno grana sessanta e decimi due	91	60	2	
171	Una canna cuba di fabbrica di mattoni grandi d' Ischia, con due terzi di malta ordinaria ed un terzo di gesso di presa, e magistero a due facce; ducati centoventicinque . . .	125	00	0	
172	Una canna cuba della stessa fabbrica, col magistero ad una faccia; ducati centoventuno grana ottantasette e decimi cinque	121	87	5	
	Fabbrica fuori terra a qualunque altezza, a canna quadrata.				
	—				
173	Una canna quadrata di fabbrica con spaccatoni di tufi, malta ordinaria, della grossezza di un palmo, e magistero a due facce; ducati quattro grana ventuno e decimi nove. .	4	21	9	
174	Una canna quadrata della stessa fabbrica, con magistero ad una faccia; ducati quattro grana sei e decimi tre.	4	06	3	
175	Una canna quadrata della stessa fabbrica con malta di calce e pozzolana del Vesuvio, e magistero a due facce; ducati cinque.	5	00	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
176	Una canna quadrata della stessa fabbrica con malta di calce e pozzolana del Vesuvio, e magistero ad una faccia; ducati quattro grana ottantaquattro e decimi quattro. . . .	4	84	4	
177	Una canna quadrata di fabbrica di pietre tufi con malta di calce e pozzolana ordinaria, con magistero a due facce, e della grossezza di palmo uno e mezzo; ducati cinque grana trentuno e decimi due	5	31	2	
178	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di un palmo; ducati tre e grana settantacinque. .	3	75	0	
179	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di p. 0. 50; ducati due grana tre e decimo uno.	2	03	1	
180	Una canna quadrata di fabbrica di pietre tufi con malta di calce e pozzolana del Vesuvio, con magistero a due facce, e della grossezza di palmo uno e mezzo; ducati sei grana nove e decimi quattro	6	09	4	
181	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di un palmo; ducati quattro grana ventuno e decimi nove	4	21	9	
182	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di p. 0. 50; ducati due grana trentaquattro e decimi quattro	2	34	4	
183	Una canna quadrata di fabbrica di pietre tufi, con malta ordinaria, magistero ad una faccia, e della grossezza di palmo 1. 50; ducati cinque grana quindici e decimi sei . .	5	15	6	
184	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di un palmo; ducati tre grana cinquantanove e decimi quattro.	3	59	4	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
185	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di p. 0. 50; ducato uno grana ottantasette e decimi cinque	1	87	5	
186	Una canna quadrata di fabbrica di pietre tufi, con malta di calce e pozzolana del Vesuvio, con magistero ad una faccia, della grossezza di palmo 1. 50; ducati cinque grana novantatrè e decimi otto	5	93	8	
187	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di un palmo; ducati quattro grana sei e decimi tre.	4	06	3	Il prezzo delle fabbriche descritte dal numero 177 al 188, per ogni altra grossezza che potranno avere, si calcolerà proporzionatamente a quello della grossezza più prossima
188	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di p. 0. 50; ducati due grana diciotto e decimi otto	2	18	8	
189	Una canna quadrata di fabbrica di mattoni grandi d'Ischia, con malta ordinaria, magistero a due facce, e della grossezza di palmo 1. 50; ducati dodici e grana cinquanta . . .	12	50	0	
190	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di un palmo; ducati otto e grana settantacinque .	8	75	0	
191	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di p. 0. 50; ducati quattro grana sessantotto e decimi otto	4	68	8	
192	Una canna quadrata di fabbrica di mattoni grandi d'Ischia, con malta di calce e pozzolana del Vesuvio, con magistero a due facce, e della grossezza di p. 1. 50; ducati quattordici grana ventuno e decimi nove.	14	21	9	
193	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di un palmo; ducati nove grana ottantaquattro e decimi quattro	9	84	4	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell' unità.			OSSERVAZIONI O NOTE.
		Duc.	G.	D.	
194	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di p. 0. 50; ducati cinque grana quarantasei e decimi nove	5	46	9	
195	Una canna quadrata di fabbrica di mattoni grandi d' Ischia , con malta ordinaria , magistero ad una faccia , e della grossezza di palmo 1. 50; ducati dodici grana trentaquattro e decimi quattro	12	34	4	
196	Una canna quadrata della stessa fabbrica , della grossezza di palmo uno ; ducati otto grana quarantatrè e decimi otto	8	43	8	
197	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di p. 0. 50; ducati quattro grana ventuno e decimi nove	4	21	9	Il prezzo per ogni altra grossezza, che potranno avere le fabbriche di mattoni descritte ne' controtnotati numeri dal 189 al 200, si calcolerà proporzionatamente e quello della grossezza più prossima. Occorrendo costruirsi delle fabbriche simili a quelle descritte ne' numeri 189 al 200, con mattoni del Granatello, lo importo sarà aumentato per ogni canna quadrata, in proporzione della differenza di prezzo che havvi tra le fabbriche a canna cuba con mattoni d' Ischia, e di quelli del Granatello. Le anzidette fabbriche e canne quadrate, allorchè dovranno costruirsi con pietre tufi e mattoni, verranno calcolate in proporzione delle quantità corrispondenti di detti materiali che si adopreranno nel comporle.
198	Una canna quadrata di fabbrica di mattoni grandi d' Ischia , malta di calce e pozzolana del Vesuvio , magistero ad una faccia , di grossezza palmo 1. 50 ; ducati quattordici grana sei e decimi tre	14	06	3	
199	Una canna quadrata della stessa fabbrica , della grossezza di un palmo ; ducati nove grana cinquantatrè e decimo uno	9	53	1	
200	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di p. 0. 50; ducati cinque	5	00	0	
201	Una canna quadrata di fodera di mattoni grandi d' Ischia disposti a coltello in senso verticale , per uso di tompagni , della grossezza dei mattoni stessi , ossia di p. 0. 14 , eseguita con malta ordinaria ; ducati due grana novantasei e decimi nove . .	2	96	9	Allorquando le fodere descritte nei controtnotati numeri 201 e 202 dovranno costruirsi con mattoni del Granatello, lo importo di ciascuna canna quadrata aumenterà in proporzione della differenza di prezzo che havvi tra le fabbriche a canna cuba con mattoni d' Ischia, e quelli del Granatello.
202	Una canna quadrata della stessa fodera eseguita con malta di calce ,				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI. A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità.			OSSERVAZIONI o NOTE.
		Duc.	G.	D.	
	e pozzolana vulcanica; ducati tre grana tre e decimo uno	3	03	1	
203	Una canna quadrata di fabbrica di mattoni grandi d' Ischia, costruita con due terzi di smalto ordinario ed un terzo di gesso di presa, con magistero a due facce, e della grossezza di un palmo e mezzo; ducati diciotto grana cinquantanove e decimi quattro	18	59	4	
204	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di un palmo; ducati dodici grana ottantuno e decimi tre.	12	81	3	
205	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di p. 0. 50; ducati sei grana cinquantasei e decimi tre	6	56	3	
206	Una canna quadrata di fabbrica di mattoni grandi d' Ischia, costruita con due terzi di smalto ordinario ed un terzo di gesso di presa, con magistero ad una sola faccia, e della grossezza di un palmo e mezzo; ducati diciotto grana quarantatrè e decimi otto.	18	43	8	Il prezzo per ogni altra grossezza che potranno avere le fabbriche di mattoni descritte ne' contronotati numeri dal 203 al 208 si calcolerà proporzionatamente a quello della grossezza più prossima. Occorrendo costruirsi delle fabbriche simili a quelle descritte ne' numeri succennati dal 203 al 208 con mattoni del Granatello, lo importo sarà aumentato per ogni canna quadrata, in proporzione della differenza di prezzo che havvi tra le fabbriche a canna cuba con mattoni d' Ischia e quelli del Granatello.
207	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di un palmo; ducati dodici e grana cinquanta . .	12	50	0	
208	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di p. 0. 50; ducati sei grana nove e decimi quattro.	6	09	4	
209	Una canna quadrata di fabbrica di mattoni grandi d' Ischia disposti a coltello, costruita con due terzi di smalto ordinario ed un terzo di gesso di presa, e della grossezza di circa p. 0. 17, ossia quella del mattone stesso; ducati due e grana cinquanta.	2	50	0	
210	Una canna quadrata di simile fab-				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell' unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	brica della grossezza di due mattoni, ossia a due fogli; ducati cinque. .	5	00	0	
211	Una canna quadrata di simile fabbrica, della grossezza di tre mattoni, ossia a tre fogli; ducati sette e grana cinquanta	7	50	0	
212	Una canna quadrata di fabbrica di mattonelle disposte a coltello, ossiano intelature dette alla Siciliana, costruita con assoluto gesso di presa, e della grossezza di una mattonella, detta ad un foglio; ducati due grana ottantuno e decimi tre	2	81	3	
213	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di due mattonelle, detta a fogli; ducati tre grana quarantatrè e decimi otto . .	3	43	8	
214	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di tre mattonelle, detta a tre fogli; ducati quattro grana sessantotto e decimi otto.	4	68	8	
215	Una canna quadrata di fabbrica di scardoni del Vesuvio, con malta di calce e pozzolana vulcanica, della grossezza di mezzo palmo; ducato uno grana ottantasette e decimi cinque .	1	87	5	
216	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di p. 0. 75; ducati due grana ottantuno e decimi tre.	2	81	3	
217	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di un palmo; ducati tre grana novanta e decimi sei.	3	90	6	
218	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di p. 1. 25; ducati quattro grana ottantaquattro e decimi quattro.	4	84	4	
219	Una canna quadrata d'idem, della grossezza di un palmo e mezzo; ducati cinque grana settantotto e decimo uno	5	78	1	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
220	Una canna quadrata d'idem, della grossezza di p. 1. 75; ducati sei grana settantuno e decimi nove . .	6	71	9	
221	Una canna quadrata di fabbrica di scardoni del Vesuvio, con smalto di calce e pozzolana ordinaria, della grossezza di mezzo palmo; ducato uno grana settantuno e decimi nove.	1	71	9	
222	Una canna quadrata di fabbrica simile, della grossezza di p. 0. 75; ducati due e grana cinquanta . . .	2	50	0	
223	Idem idem della grossezza di un palmo, ducati tre grana quarantatrè e decimi otto	3	43	8	
224	Idem idem della grossezza di palmo 1. 25; ducati quattro grana ventuno e decimi nove	4	21	9	
225	Idem idem della grossezza di un palmo e mezzo; ducati cinque grana quindici e decimi sei.	5	15	6	
226	Idem idem della grossezza di palmo 1. 75; ducati cinque grana novantatrè e decimi otto	5	93	8	
	Fabbrica per volte, a canna cuba.				
227	Una canna cuba di fabbrica per archi e volte dentro terra, con pietre tufi e malta ordinaria; ducati trentasette grana dieci e decimi nove .	37	10	9	
228	Una canna cuba della stessa fabbrica, con malta di calce e pozzolana vulcanica; ducati quarantadue e grana quarantotto	42	48	0	
229	Una canna cuba di fabbrica come sopra, con mattoni grandi d'Ischia e malta ordinaria; ducati novantasette grana sessantacinque e decimi sei .	97	65	6	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
230	Una canna cuba della stessa fabbrica, con malta di calce e pozzolana vulcanica; ducati cento grana settantadue e decimi tre	100	72	3	Allora quando le fabbriche descritte ne' contrenotati numeri dal 227 al 231, si dovranno costruire con mattoni del Granatello, lo importo di ciascuna canna cuba sarà aumentato in proporzione della differenza di prezzo che havvi tra le fabbriche a canna cuba per muri con mattoni d'Ischia e con quelli del Granatello. L'appaltatore nella costruzione delle volte, per patto espresso non vi potrà impiegare alcun mattone rotto.
231	Una canna cuba di fabbrica simile, costruita con due terzi di malta ordinaria, ed un terzo di gesso di presa; ducati centoquaranta grana sessantadue e decimi cinque	140	62	5	
232	Una canna cuba di fabbrica di pietre pomici del Vesuvio per volte, con malta di calce e pozzolana vulcanica; ducati cinquanta grana trentanove e decimo uno.	50	39	1	
	Fabbriche a volte, a canna quadrata. —				
233	Una canna quadrata di fabbrica per archi e volte, con mattoni grandi d'Ischia, un terzo di gesso di presa, e due terzi di malta ordinaria, detta ad un filo, ossia della grossezza di un mattone; ducati tre grana cinquantanove e decimi quattro.	3	59	4	
234	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di due mattoni, detta a due fili; ducati sette grana diciotto e decimi otto	7	18	8	
235	Una canna quadrata della stessa fabbrica, della grossezza di tre mattoni, detta a tre fili; ducati dieci grana settantotto e decimo uno . .	10	78	1	
236	Una canna quadrata d'incannucciata con canne spaccate, con ossatura di fogliette di faggio, e corrispondenti catenelle da farsi nelle travature per volte finte, e per armaggi da costruirsi separatamente, per uso				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	ancora di muri finti, compresi i cerchi da inchiodarsi sotto le incannucciate a riquadri di due palmi, il costo delle catenelle, il legname per le medesime, i chiodi, la mano di opera e l'andito; ducato uno grana novantacinque e decimi tre.	1	95	3	
	Forme, a canna quadrata.				
237	Una canna quadrata di forma sopra legnami per volte, di corda da palmo uno a palmi otto, compresi i puntelli verticali se ve ne occorreranno, i chiodi, il disfacimento, i buchi, ed il trasporto del legname, non che la scalpellatura sotto la volta del masso della forma; grana novantatrè e decimi otto.	»	93	8	
238	Una canna quadrata di forma come sopra, di corda da palmi otto a sedici; ducato uno e grana venticinque.	1	25	0	
239	Una canna quadrata di forma come sopra, di corda da palmi sedici a ventiquattro; ducato uno grana cinquantasei e decimi tre.	1	56	3	
240	Una canna quadrata di forma come sopra, di corda da palmi venticinque a trentadue; ducati due grana tre e decimo uno.	2	03	1	
241	Una canna quadrata di forma grande con centine, compresi i chiodi, i buchi, il disfacimento della forma, la scalpellatura ed il trasporto del legname; ducati cinque grana sessantadue e decimi cinque.	5	62	5	
242	Una canna quadrata di forma, da ricacciarsi sopra fabbrica; grana sessantadue e decimi cinque	»	62	5	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
243	Una canna quadrata di forma, da ricacciarsi sopra terra; grana trentuno e decimi tre	»	31	3	Le forme sopra legnami debbono misurarsi sulla superficie effettiva della volta od arco che sostengono.
	Intelajate di legname e fabbrica, a canna quadrata.				
244	Una canna quadrata d'intelajata di legname e fabbrica con malta ordinaria, di mezzo palmo di grossezza; ducati quattro grana sessantotto e decimi otto	4	68	8	
245	Una canna quadrata di fabbrica con malta ordinaria in intelajata di legname già disposte, della grossezza di mezzo palmo; ducati due grana tre e decimo uno.	2	03	1	
246	Una canna quadrata d'intelajata con legname del luogo, e fabbrica con malta ordinaria, di grossezza mezzo palmo; ducati tre grana cinquantanove e decimi quattro	3	59	4	
247	Una canna quadrata d'intelajata di legname e fabbrica, con malta ordinaria e gesso di presa, di grossezza mezzo palmo; ducati cinque .	5	00	0	
248	Una canna quadrata di sola fabbrica con malta ordinaria e gesso di presa, in intelajate già disposte, della grossezza mezzo palmo; ducati due grana trentaquattro e decimi quattro.	2	34	4	
249	Una canna quadrata d'intelajata con legname del luogo, e fabbrica con malta ordinaria e gesso di presa, della grossezza di mezzo palmo; ducati tre grana novanta e decimi sei.	3	90	6	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell' unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	Arricciatura e scalpellatura, a canna quadrata.				
250	Una canna quadrata di scalpellatura di vecchio intonaco, tanto sopra muri che sotto volte, grana quattro e decimi sette	»	04	7	Il prezzo notato nel numero 250, vale ancora per la scalpellatura da eseguirsi in semplici muri, ove non vi sia intonaco.
251	Una canna quadrata di arricciatura con malta ordinaria, tanto sopra muri che sotto volte: grana quattordici e decimo uno.	»	14	1	
252	Una canna quadrata di arricciatura con malta ordinaria e polvere rossa d'Ischia di prima qualità, tanto sopra muri che sotto volte; grana quindici e decimi sei.	»	15	6	
253	Una canna quadrata di arricciatura con malta di calce e pozzolana vulcanica, tanto sopra muri che sotto volte; grana diciassette e decimi due.	»	17	2	L'impresario avrà sempre dritto all'importo dell'arricciatura sulle nuove fabbriche, allora quando queste dovranno intonacarsi.
	Rappezzamenti, a canna quadrata.				
254	Una canna quadrata di rappezzamento di fabbrica con malta ordinaria, della grossezza di p. 0. 08, tanto sopra muri che sotto volte; grana trentuno e decimi tre	»	31	3	
255	Idem della grossezza di p. 0. 17; grana cinquantasei e decimi tre . .	»	56	3	
256	Idem della grossezza di p. 0. 25; grana ottantadue e decimi otto. . .	»	82	8	
257	Idem della grossezza di p. 0. 33; ducato uno grana sei e decimi due.	1	06	2	
258	Idem della grossezza di p. 0. 42; ducato uno grana quarantatrè e decimi otto	1	43	8	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
259	Una canna quadrata di rappezzamento di fabbrica con malta di calce e pozzolana vulcanica, tanto sopra muri che sotto volte, della grossezza di p. 0. 08; grana trentaquattro e decimi quattro.	»	34	4	
260	Idem della grossezza di p. 0. 17; grana sessantadue e decimi cinque .	»	62	5	
261	Idem della grossezza di p. 0. 25; grana novantadue e decimi due. . .	»	92	2	
262	Idem della grossezza di p. 0. 33; ducato uno grana diciotto e decimi otto	1	18	8	
263	Idem della grossezza di p. 0. 42; ducato uno grana cinquantasei e decimi tre	1	56	3	
264	Una canna quadrata di rappezzamento di fabbrica con malta ordinaria e polvere rossa d'Ischia di prima qualità, della grossezza di p. 0. 08, eseguito tanto sopra muri che sotto volte; grana trentacinque e decimi nove.	»	35	9	
265	Idem della grossezza di p. 0. 17; grana sessanta e decimi nove . . .	»	60	9	
266	Idem della grossezza di p. 0. 25; grana ottantasette e decimi cinque .	»	87	5	L'arricciatura è compresa nel prezzo de' rappezzamenti. La scalpellatura de' muri descritta nel numero 250, si pagherà fino ai rappezzamenti dalla grossezza di palmo 0. 17 inclusivamente.
267	Idem della grossezza di p. 0. 33; ducato uno grana dieci e decimi nove.	1	10	9	
268	Idem della grossezza di p. 0. 42; ducato uno grana quarantotto e decimi quattro	1	48	4	
	Intonachi a canna quadrata, e lavori di stucco.				
269	Una canna quadrata d'intonaco semplice, con malta ordinaria; grana quarantadue e decimi due. . . .	»	42	2	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
270	Una canna quadrata d' intonaco semplice, con malta ordinaria sopra muri di facciata; grana quarantatrè e decimi otto	»	43	8	
271	Idem sotto le volte; grana quarantacinque e decimi tre.	»	45	3	
272	Una canna quadrata d' intonaco semplice, con malta di calce, e pozzolana vulcanica; grana quarantacinque e decimi tre.	»	45	3	
273	Idem sopra muri di facciata; grana quarantotto e decimi quattro . .	»	48	4	
274	Idem sotto volte; grana cinquantuno e decimi sei	»	51	6	
275	Una canna quadrata d' intonaco attintato, con malta di calce, pozzolana del Vesuvio e nero di bragia, per muri di facciata; grana sessantadue e decimi ciuqne	»	62	5	
276	Una canna quadrata d' intonaco con malta ordinaria, detto a righella; grana cinquantaquattro e decimi sette.	»	54	7	
277	Idem con malta di calce e pozzolana di fuoco, detto a righella; grana cinquantanove e decimi quattro. . .	»	59	4	
278	Una canna quadrata d' intonaco fracassato con malta ordinaria; grana ventinove e decimi sette	»	29	7	
279	Idem sopra muri di facciata; grana trentuno e decimi tre.	»	31	3	
280	Idem sotto le volte; grana trentadue e decimi otto	»	32	8	
281	Una canna quadrata d' intonaco fracassato con malta di calce e pozzolana del Vesuvio; grana trentadue e decimi otto	»	32	8	
282	Idem sopra muri di facciata; grana trentaquattro e decimi quattro. .	»	34	4	
283	Idem sotto le volte; grana trentacinque e decimi nove.	»	35	9	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
284	Una canna quadrata d'intonaco semplice misto con gesso di presa; grana quarantasei e decimi nove. .	»	46	9	
285	Una canna quadrata d'intonaco semplice misto con polvere rossa di Ischia di prima qualità; grana quarantotto e decimi quattro.	»	48	4	
286	Una canna quadrata d'intonaco di lapillo bianco buttato della grossezza di p. 0. 17, per cisterne; ducato uno grana ottantasette e decimi cinque.	1	87	5	
287	Una canna quadrata d'intonaco di lapillo bianco cernito, buttato palmo 0. 08, per fondi, lavatoi, canali, etc.; ducato uno grana diciassette e decimi due	1	17	2	
288	Una canna quadrata d'imbrattatura di malta ordinaria tanto sopra muri, che sotto volte di pietra, di mattoni, o volte finte di incannucciate, portata fino al punto di poterla rivestire di tonachino, stucco semplice, o pure stucco bianco lucido; grana settantacinque	»	75	0	
289	Una canna quadrata di tonachino tanto sopra muri, che sotto volte di pietre, di mattoni, o volte di incannucciate; grana ottantasette e decimi cinque	»	87	5	
	Lavori di stucco, e bugnatura al palmo quadrato, ed a canna quadrata.				
	—				
290	Una canna quadrata d'intonaco di stucco semplice tanto sopra muri che sotto volte di pietre, di mattoni, e di incannucciate; ducato uno . . .	1	00	0	Il materiale per l'aggetto delle cornici, su cui dovrà mettersi sia dello stucco semplice, stucco bianco lucido, o del tonachino, variando nella quantità, sarà cura dell'uffiziale del Genio di analizzarne lo importo, co' prezzi prescritti nella presente tariffa.

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
291	Una canna quadrata di stucco bianco lucido a tutta perfezione, eseguito sotto volta di pietra, di mattoni, o di incannucciate; ducati sei grana cinquantasei e decimi tre.	6	56	3	Ai lavori di fogliame non potendosi stabilire un prezzo positivo, sarà questo determinato dall'uffiziale del Genio, in concorrenza di un perito dell'arte. A norma di quanto si è prescritto nella nota che precede il numero 148, l'impresario non potrà pretendere alcuna indennizzazione per gli anditi di qualunque natura, che occorreranno per l'esecuzione de' lavori descritti nei numeri dal 269 al 294, e che perciò saranno a suo carico. Gli anditi pel solo oggetto delle cornici onde assicurare lo stuccatore saranno pagati separatamente.
292	Idem idem per sopra muri; ducati cinque grana novantatrè e decimi otto.	5	93	8	
293	Un palmo quadrato di cornice di stucco semplice, di qualunque siasi forma, compresa l'imbrattatura; grana due e decimi otto	»	02	8	
294	Un palmo quadrato di tonachino per uso di cornice di qualunque siasi forma compresa l'imbrattatura; grana due e decimi quattro.	»	02	4	
295	Una canna quadrata di bugnatura per basamenti di edifici, portata al punto di potersi mettere a stucco; ducato uno e grana venticinque . .	1	25	0	
296	Una canna quadrata di bugnatura con abbozzo come sopra, rivestita di stucco bianco; ducati due e grana venticinque	2	25	0	
297	Una canna quadrata di bugnatura rivestita di tonachino; ducati due grana dodici e decimi cinque.	2	12	5	
298	Una canna quadrata di bugnatura rustica per angoli esterni di edifici; ducato uno grana ottantasette e decimi cinque	1	87	5	
299	Una canna quadrata di bugnatura come sopra, posta di stucco bianco; ducati due grana ottantasette e decimi cinque	2	87	5	
300	Una canna quadrata di bugnatura come sopra, posta di tonachino; ducati due e grana settantacinque .	2	75	0	
301	Ne' lavori di bugne, descritti nei numeri dal 295 al 300, per la considerazione degli anditi compresi quelli				

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI. A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	di rivolta onde assicurare i maestri esecutori, per ogni 8 palmi di altezza dippiù oltre i primi otto, lo importo di ciascuna canna quadrata si aumenterà di grana sessantadue e decimi cinque	»	62	5	
	Imbiancamento, attintature, e raschiature di muri, a canna quadrata.				
	—				
302	Una canna quadrata d'imbiancamento con latte di calce ad una passata; grano uno e decimi sei . . .	»	01	6	
303	Idem a due passate; grana tre e decimo uno	»	03	1	
304	Idem a tre passate; grana quattro e decimi sette	»	04	7	
305	Una canna quadrata d'imbiancamento con latte di calce ad una passata, sopra pareti rustiche; grana due e decimi tre.	»	02	3	
306	Idem a due passate; grana quattro e decimi sette	»	04	7	
307	Idem a tre passate; grana sette .	»	07	0	
308	Una canna quadrata di attintatura con latte di calce e nero di bragia ad una passata, per sopra muri e sotto volte; grana due e decimi tre.	»	02	3	
309	Una canna quadrata di attintatura come sopra, per pareti o volte rustiche ad una passata; grana tre e decimo uno	»	03	1	
310	Una canna quadrata di attintatura color pardiglio, fatto con latte di calce e nero di bragia, per uso di zoccolature, fronte di scalini ed altro; grana nove e decimi quattro	»	09	4	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
311	Una canna quadrata di attintatura per muri di facciata od altri, di color travertino, paglino, rosino, o di qualunque altro colore ordinario; grana nove e decimi quattro. . . .	»	09	4	Se si dovesse dare altra passata dello stesso colore, l'appaltatore non avrà veruno dritto a pretendere compenso, per essere stata sua la colpa di non aver preparata a dovere la miscela del colore.
312	Una canna quadrata di raschiatura, da farsi tanto sopra muri che sotto volte, con rasoi o ferri d'indoratore; grana sette e decimi otto.	»	07	8	
	Terrazzi, tiratura e ponitura in opera a qualunque altezza di legname, incalcinatura, e riccio al di sotto ed al di sopra di palmi 20, non che de' nuovi travi; a canna quadrata ed a palmo lineare.				
	—				
313	Una canna quadrata di terrazzi a cielo, di lapillo bianco, buttato p. 0. 79, e reso p. 0. 50, a qualunque altezza, compresa la copritura e scopritura con paglia e calcinacci; ducati quattro grana ventotto e decimo uno	4	28	1	
314	Una canna quadrata di terrazzo a cielo, di lapillo nero, buttato p. 0. 67, e reso p. 0. 42, a qualunque altezza, compresa la copritura e scopritura come sopra; ducati cinque grana sessantacinque e decimi sei . . .	5	65	6	
315	Una canna quadrata d'idem, buttato p. 0. 50 di lapillo bianco, e p. 0. 25 di lapillo nero, a qualunque altezza, compresa la copritura e scopritura come sopra; ducati cinque grana quindici e decimi sei . .	5	15	6	
316	Una canna quadrata di ponitura in				

Numero d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	opera a qualunque altezza, di legname; incalcinatura, ed arricciatura, per terrazzi a cielo e pavimenti di cui i travi non eccedono la lunghezza di palmi venti; grana sessantadue e decimi cinque	»	62	5	
317	Una canna quadrata di pouitura come sopra, per terrazzi a cielo e pavimenti, di cui i travi eccedono la lunghezza di palmi venti; grana ottantasette e decimi cinque	»	87	5	
318	Una canna quadrata di terrazzo intersuolo a pianterreno, con lapillo bianco buttato p. 0. 50, e reso p. 0. 33, compresa la copritura con soli calcinacci, e la scopritura; ducati due grana sessantacinque e decimi sei.	2	65	6	
319	Idem fatto a qualunque altezza; ducati due grana novantadue e decimi due.	2	92	2	Nella costruzione de' terrazzi, il lapillo dovrà passarsi pel crivello, onde nettarlo dalle mondiglie e toglierne ciocchè volgarmente chiamasi [illegible], quindi impastato che si sarà a regola d'arte, si lascerà riposare per tre ventiquattro ore, ed in ultimo pria di buttarlo s'innaffierà con latte di calce. Tutto ciò sarà a carico dell'appaltatore poichè compreso nel prezzo de' terrazzi.
320	Idem a pianterreno con lapillo vulcanico, buttato p. 0. 46, e reso p. 0. 27, compresa la copritura e scopritura come sopra; ducati tre grana ottantuno e decimi tre. . . .	3	81	3	
321	Idem fatto a qualunque altezza; ducati quattro grana nove e decimi quattro	4	09	4	
322	Una canna quadrata di terrazzo polverino di lapillo nostrale a qualunque altezza, buttato p. 0. 33, e reso p. 0. 25, compresa la copritura e la scopritura; ducato uno grana ottantaquattro e decimi quattro.	1	84	4	
323	Una canna quadrata di terrazzo cordonato, buttato p. 0. 33, e reso p. 0. 25, senza levigatura ossia perfezionamento; ducato uno grana quaranta e decimi sei. . . .	1	40	6	
324	Una canna quadrata di camicia di				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	lapillo nostrale in terrazzi a cielo, buttata p. 0. 25, e resa p. 0. 17, compresa la scalpellatura del vecchio terrazzo, e la copritura e scopritura con paglia e calcinacci; ducati due.	2	00	0	
325	Idem eseguita con lapillo vulcanico; ducati due grana cinquantaquattro e decimi sette	2	54	7	
326	Una canna quadrata di pezze superficiali per rimedi temporanei, sopra lastrici a cielo, eseguite con impasto di calce, arena e polvere rossa d'Ischia di prima qualità, della grossezza di p. 0. 17, bene governate, e compresa la scalpellatura de' vecchi terrazzi, e la copritura e scopritura come sopra; ducato uno grana sessantotto e decimi otto	1	68	8	
327	Una canna quadrata di tiratura a qualunque altezza e ponitura in opera di sole chiancole o solarini, incalcinatura e riccio; grana trentuno e decimi tre.	»	31	3	
328	Un palmo lineare di tiratura e ponitura in opera di nuovi travi di lunghezza fino a palmi venti, da rimpiazzarsi sotto pavimenti, terrazzi a cielo od intersuoli a qualunque altezza, anche per dorsali, compresa la levatura d'opera e calatura de' vecchi travi; grana due e decimi cinque.	»	02	5	
329	Un palmo lineare di tiratura e ponitura in opera come sopra, di travi da palmi venti e centesimi otto a palmi trenta; grana tre e decimi cinque.	»	03	5	
330	Idem di travi da palmi trenta e centesimi otto a palmi quaranta; grana cinque	»	05	0	
331	Idem di travi da palmi quaranta e centesimi otto in sopra; grana sette.	»	07	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	Pavimenti di rigiole (quadri di argilla cotta), e di mattoni, a canna quadrata.				
	—				
332	Una canna quadrata di pavimenti rigiole d'Ischia di lato p. 0. 75, compresa la pianta, e poste in opera con malta sottile di calce e pozzolana ordinaria; ducati due grana settantanove e decimi sette.	2	79	7	
333	Idem squadrate ed arrotate, poste in opera come sopra; ducati tre grana sessantacinque e decimi sei . . .	3	65	6	
334	Una canna quadrata di pavimenti con rigiole d'Ischia di un palmo di quadro, poste in opera come sopra; ducati tre grana cinquantatrè e decimo uno	3	53	1	
335	Idem squadrate ed arrotate, poste in opera come sopra; ducati quattro grana cinquantatrè e decimo uno. .	4	53	1	
336	Una canna quadrata di pavimenti di mattoni grandi d'Ischia messi in coltello, compresa la pianta e posti in opera come sopra; ducati quattro e grana cinquanta	4	50	0	
337	Una canna quadrata di pavimenti con mattoni grandi del Granatello, posti in opera come sopra; ducati tre grana quattro e decimi sette . .	3	04	7	
338	Una canna quadrata di pavimenti di rigiole di p. 0. 75 di lato, patinate di qualunque colore poste in opera come sopra; ducati sette grana sessantacinque e decimi sei. . . .	7	65	6	
339	Una canna quadrata di pavimenti di rigiole di p. 0. 75 di lato, patinate a mosaico, poste in opera				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI. A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	come sopra ; ducati otto grana cinquantanove e decimi quattro	8	59	4	
340	Idem di rigiole di un palmo di quadro patinate di qualunque colore, poste in opera come sopra; ducati dieci.	10	00	0	
341	Idem di rigiole di un palmo di quadro, patinate a mosaico, poste in opera come sopra ; ducati dieci grana settantotto e decimo uno . .	10	78	1	
342	Una canna quadrata di pavimenti come sopra descritti dal numero 332 al 341 , con rigiole antiche levate e poste nuovamente in opera, compresa la pianta; grana novanta e decimi sei.	»	90	6	
343	I pavimenti costruiti come sopra descritti, dal numero 332 al 341 , ma con malta ordinaria mista a gesso di presa , oltre ai prezzi rispettivamente stabiliti; per ogni canna quadrata si pagheranno dippiù grana trentuno e decimi tre	»	31	3	Se sotto ai pavimenti si crederà necessario il masso, sarà questo pagato separatamente, secondo i prezzi stabiliti dal numero 254 a 268.
	Orsatura, lavatura, e copertura con calcinacci; a canna quadrata.				
	—				
344	Una canna quadrata di orsatura di rigiole , quadroni o mattoni; grana diciotto e decimi otto.	»	18	8	
345	Una canna quadrata di lavatura con acqua di mare ed arena , di rigiolati o mattonati antichi ; grana quindici e decimi sei.	»	15	6	
346	Una canna quadrata di copritura con soli calcinacci e scopritura per pavimenti di rigiole , quadroni, mattoni , selciati o scardonati ; grana diciassette e decimi due	»	17	2	

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	Rimpiazzo di rigiole e di mattoni; al numero.				
	—				
347	Il rimpiazzo di ciascuna rigiola nuova d'Ischia, di lato p. 0. 75, compresa la demolizione della vecchia rigiola col masso, la ponitura in opera con malta ordinaria, e lo sgombramento de' calcinacci; grano uno e decimi sette	»	01	7	
348	Il rimpiazzo come sopra di ciascuna rigiola nuova d'Ischia di lato p. 0. 75, squadrata ed arrotata; grana due e decimi due	»	02	2	
349	Il rimpiazzo come sopra di ciascuna rigiola nuova d'Ischia di un palmo di lato, detta quadrone; grana tre e decimi due.	»	03	2	
350	Il rimpiazzo come sopra di ciascuna rigiola nuova d'Ischia, di un palmo di lato, squadrata ed arrotata; grana quattro e decimi tre. . .	»	04	3	
351	Il rimpiazzo come sopra di ciascuna rigiola d'Ischia di regia pertinenza, di lato p. 0. 75; grano uno.	»	01	0	
352	Idem di quadrone di regia pertinenza; grano uno e decimi tre . .	»	01	3	
353	Idem di un mattone nuovo del Granatello; grana due e decimi due. .	»	02	2	
354	Idem di un mattone del Granatello di regia pertinenza; grano uno e decimi cinque	»	01	5	
355	Idem di ciascuna rigiola nuova patinata di qualunque colore, e di lato p. 0. 75; grana cinque.	»	05	0	
356	Idem di ciascuna rigiola nuova patinata di qualunque colore e di un palmo di lato; grana sette.	»	07	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
357	Se le rigiole o mattoni tanto nuovi che vecchi, da rimpiazzarsi come si è descritto ne' numeri 347 a 356, dovessero mettersi in opera con malta ordinaria, mista a gesso di presa, allora i rispettivi prezzi aumenteranno di tre decimi.	»		3	
	Ciottolato alla Siciliana, selciato di basoli di conta di scarto, di lastroni o breccionato, a canna quadrata.				
	—				
358	Una canna quadrata di ciottolato detto alla Siciliana, costruito con minuti ciottoli della grossezza maggiore di un uovo, fra riquadri di mattoni grandi d'Ischia messi in coltelli, e detti riquadri di palmi tre di lato, compresa la demolizione del vecchio pavimento, la pianta, e la copritura con pozzolana ordinaria o pur taglime di monte giallo; ducati due grana ottantuno e decimi tre	2	81	3	
359	Una canna quadrata di selciato di basoli detti di conta, ossia di città, lavorati di puntillo minuto a squadro, e co' setti a scalpello, posto in opera con smalto ordinario, compresa la pianta; ducati dieci grana trentuno e decimi tre.	10	31	3	Si deve intendere per basolo di *conta* quello la di cui faccia superiore dopo spianata e squadrata formera non meno di tre palmi superficiali, e di palmo 0. 50 di grossezza ne' lati, e di palmo 0. 75 in coda. I basoli si prenderanno dalle cave della scala. Sono espressamente proibiti tutt'i basoli teneri, i così detti sfoglioni, gli aveenti, i porosi, o con qualunque altro difetto. Nel contronotato prezzo va compresa la coverzura, e la scevertura del basolato.
360	Idem senza i setti a scalpello; ducati nove grana cinquantatrè e decimo uno.	9	53	1	
361	Una canna quadrata di selciato di basoli detti di scarto, lavorati di puntillo minuto a squadro, e co' setti a scalpello, posto in opera come sopra				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	compresa la pianta; ducati sette grana trentaquattro e decimi quattro. .	7	34	4	
362	Idem senza i setti a scalpello; ducati sei grana ottantasette e decimi cinque.	6	87	5	
363	Una canna quadrata di selciato antico di basoli, levati e posti di nuovo in opera, senza lavoratura alcuna, compresa la pianta; ducati due grana diciotto e decimi otto	2	18	8	
364	Idem lavorando i vecchi basoli di puntillo minuto a squadro e co'setti a scalpello, post'in opera come sopra, compresa la pianta; ducati due grana ottantuno e decimi tre. . . .	2	81	3	
365	Una canna quadrata di pavimenti di lastroni del Vesuvio, lavorati a perfetta mannaja, e post'in opera come sopra, compresa la pianta; ducati undici grana cinquantasei e decimi tre.	11	56	3	
366	Una canna quadrata di selciato con degli scardoni del Vesuvio detto anche *breccionato,* compresa la pianta; ducati due grana diciotto e decimi otto.	2	18	8	
	Levatura e ponitura in opera di scardoni, e lavoratura di basoli antichi, a canna quadrata, non che la lavoratura a mannaja, a palmo quadrato.				
	—				
367	Una canna quadrata di levatura e ponitura in opera di scardoni del Vesuvio, compresa la pianta, copritura e scopritura; ducato uno grana cinquantasei e decimi tre. . . .	1	56	3	
368	Una canna quadrata di lavoratura a puntillo minuto in basoli antichi che trovansi in opera; grana venticinque.	»	25	0	
369	Idem a canale; grana diciotto e decimi otto	»	18	8	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
370	Un palmo quadrato di lavoratura a mannaja a tutta perfezione, per basolati e lastroni; grana tre . . .	»	03	0	
	Pianta per lastroni e selciato, a canna quadrata.				
	—				
371	Una canna quadrata di pianta da ricacciarsi tanto per basolati, per lastroni che per selciati; grana trentanove e decimo uno.	»	39	1	
372	Se i sopradescritti pavimenti di basoli, di lastroni e di scardoni, dovessero costruirsi con malta di calce e pozzolana vulcanica, e non già con malta ordinaria, per ogni canna quadrata i rispettivi prezzi, aumenteranno di grana novantatrè e decimi otto .	»	93	8	In generale i basoli devono essere bene assettati, e posti sopra letto di ottima malta, la quale dovrà salire ed essere distesa in tutto il sotto squadro degli assetti.
	Incannucciate, a canna quadrata.				
	—				
373	Una canna quadrata di semplice incannucciata per volte finte, costruita con grosse canne secche schiacciate, assodate con cerchi inchiodati a riquadri di due palmi di lato, compresa la ponitura in opera a qualunque altezza, l'andito, i chiodi, e lo smalto ordinario da buttarsi sull'incannucciata per p. 0. 04 di grossezza; ducato uno e grana venticinque.	1	25	0	
	Tettoje.				
	—				
374	Il centinajo di tegole d'Ischia a fazione di quelle del Granatello nel luogo del travaglio; ducati due. . . .	2	00	0	

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell' unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
375	Il centinajo di canali d'Ischia, a fazione di quelli del Granatello; ducato uno e grana cinque.	1	05	0	
376	La ponitura in opera di ogni cento tegole e canali uniti, con osme, e palombelle; ducato uno e grana quarantacinque	1	45	0	
377	La rivoltatura dei tetti con osme e palombelle, per ogni cento tegole e canali uniti; ducato uno e grana trenta	1	30	0	
378	Il centinajo di canali, levati e posti di nuovo in opera; grana sessanta.	»	60	0	
379	Idem con osme e palombelle; ducato uno e grana venti	1	20	0	
380	Il centinajo di tegole e canali di Ischia, a fazione di quelli del Granatello apparati, post' in sazio di calce, compresa la compra; ducati cinque e grana venti.	5	20	0	Nell'addetto prezzo vi è compreso lo importo ancora del masso che occorre sotto le tegole che stanno in luogo de' canali o coppi. Il trasporto a qualunque distanza dei calcinacci, terra, erbe ed altro, risultanti dalla politura o rivoltatura della creta sulle tettoje, sarà a carico dell' impresario, e compreso nel prezzo della rivoltatura
381	Il centinajo di sole tegole d'Ischia, a fazione di quelle del Granatello, poste in sazio di smalto ordinario, per uso di tettoje, dove in vece di canali si adoprano le suddette tegole; ducati tre e grana sessanta. . .	3	60	0	
382	Il centinajo di tegole e canali di Salerno apparati, post' in opera con osme e palombelle; ducati cinque e grana settantotto.	5	78	0	
383	Il centinajo di tegole e canali di Salerno post' in sazio di calce; ducati sei e grana quarantuno	6	41	0	
384	Il centinajo di tegole grandi del Granatello, trasportate a piè dell' opera; ducati quattro e grana quarantadue.	4	42	0	
385	Il centinajo di canali grandi del Granatello, trasportati come sopra; ducati due e grana ventotto	2	28	0	
386	La ponitura in opera di detta cre-				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	ta, per ogni cento tegole e canali apparati; ducati due.	2	00	0	
387	Il centinajo di semplice rivoltatura, con osme e palombelle; ducato uno e grana cinquanta.	1	50	0	
388	Il centinajo di tegole e canali grandi del Granatello, post' in opera con osme e palombelle; ducati otto e grana settanta	8	70	0	
389	Il centinajo di dette tegole e canali apparati del Granatello, post' in sazio di calce; ducati nove e grana sessantanove	9	69	0	
390	Per la calatura delle tegole e canali, tanto d' Ischia che di Salerno, per ogni cento apparati, si pagherà grana trenta.	»	30	0	Co' suddetti prezzi l'appaltatore sarà obbligato di situar la creta in un luogo vicino, e riportarla al sito del tiro.
391	Idem per quelli del Granatello; grana quaranta	»	40	0	
392	La politura di ogni cento tegole e canali; grana dieci	»	10	0	
393	Cento palombelle assolute con smalto ordinario; grana cinquanta . . .	»	50	0	
	Scivole, a palmo lineare.				
394	Le scivole verticali per esito delle piovane provenienti dai terrazzi a sole, e con tegole d' Ischia, tutto compreso; grana dieci.	»	10	0	
395	Le medesime eseguite con tegole di Salerno; grana undici	»	11	0	
	Tubolature, a canna lineare.				
396	Una canna lineare di tubolature e				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI. A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	condotti eseguiti con tubi di argilla cotta per condotti di latrina di diametro p. 0. 83, di lunghezza palmo uno, detti alla Gesuita, compresa la tagliatura dello incastro, e la ponitura in opera con malta ordinaria; ducato uno	1	00	0	
397	Idem rimpiazzati nei condotti antichi; grana sessantadue e decimi cinque	»	62	5	
398	Una canna lineare di tubi levati, puliti e post' in opera di nuovo; grana cinquanta.	»	50	0	
399	Idem con tubi di argilla cotta inverniciati, detti alla Fiorentina, per condotti di latrine, ciascun tubo della lunghezza di un palmo, del diametro p. 0. 92, ducato uno grana dodici e decimi cinque	1	12	5	
400	Il prezzo de' medesimi tubi; grana settantacinque.	»	75	0	
401	Una canna lineare di condotti di acqua eseguiti con tubi di p. 1. 83 di lunghezza, e del diametro p. 0. 33, detti alla reale, con fabbrica ed intonaco; ducato uno grana sessantadue e decimi cinque.	1	62	5	Lo scavo ed il riempimento si deve pagare a parte
402	Gli stessi condotti d'acqua eseguiti con tubi di p. 1. 87, e di diametro p. 0. 54, detti a mano, post' in opera; ducati tre	3	00	0	
403	Idem eseguiti con tubi di lunghezza p. 1. 92, e del diametro p. 0. 58, detti arcimperiali, colla fabbrica e ponitura in opera; ducati tre grana trentasette e decimi cinque . . .	3	37	5	
404	Idem eseguiti con tubi di lunghezza p. 1. 50, e del diametro p. 0. 33, detti bastonetti; ducato uno grana venticinque.	1	25	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell' unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
405	Gli stessi condotti d' acqua fatti con tubi detti sventatoi di lunghezza palmo 1. 25, e di diametro p. 0. 29; ducato uno e grana venticinque . .	1	25	0	
	Tubolature ; a numero.				
406	Un tubo per lavatoi; grana quattro.	»	04	0	
407	Un tubo piccolo per seditoja di cesso ; grana cinque	»	05	0	
408	Idem più grande per simile seditoja ; grana sei	»	06	0	
409	Un tubo a due rami detto panara piccola ; grana quindici	»	15	0	
410	Idem, detto panara grande ; grana venti.	»	20	0	
411	Uno idem a due rami detto alla Fiorentina ; grana diciotto	»	18	0	
412	Una cantara ordinaria di rimpiazzo nelle seditoje, tutto compreso; grana cinque	»	05	0	
413	Una cantara verniciata per idem, di palmi due e mezzo di altezza, tutto compreso; grana cinquanta . .	»	50	0	
414	Un canalone grande per getto di acqua ; grana otto.	»	08	0	
415	Un canalone piccolo idem; grana sette.	»	07	0	
416	Ciascun canalone di palmi cinque, della fabbrica del Granatello colla ritacca, detto per portata d' acqua, compreso il trasporto e ponitura in opera ; ducato uno e grana dieci. .	1	10	0	
417	Idem di palmi tre ; grana cinquanta.	»	50	0	
418	Ciascun tubo grande patinato, di detta fabbrica, compresa la ponitura in opera e trasporto; grana sessanta.	»	60	0	
419	Idem mezzano ; grana quaranta .	»	40	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità.			OSSERVAZIONI O NOTE.
		Duc.	G.	D.	
420	Ciascun tubo mezzano di Cardito di palmi due ; grana sessanta . . .	»	60	0	
421	Idem detti sciacquatoî patinati, di detta fabbrica ; grana sedici	»	16	0	
422	Idem rustici; grana undici. . . .	»	11	0	Le tubolature descritte dal numero 396 al numero 427, come si è prescritto per tutt' i lavori da muratore, debbono costruirsi co' rispettivi appositi prezzi a qualunque altezza, compresi gli auditi di qualunque forma. Negli stessi prezzi bensì, vi è calcolata la tagliatura dell'incastro in pietre tufi, la fabbrica, e l'intonaco. Qualora però tali incastri dovessero praticarsi in fabbrica di mattoni, i prezzi aumenteranno di grana cinque per ogni canne lineare, e di grana dieci se in fabbrica di scardoni, o massi di piperno o di pietra del Vesuvio. Il trasporto de' calcinacci risultanti, si pagherà separatamente.
423	Ciascuna panara per gli enunciati tubi grandi ; ducato uno.	1	00	0	
424	Ciascuna ligatura con pasta di fontaniere per tubi arcimperiali ; grana quaranta.	»	40	0	
425	Idem per tubi detti alla reale ; grana venti	»	20	0	
426	Idem detti a mano ; grana trenta.	»	30	0	
427	Idem detti bastonetti; grana dieci.	»	10	0	Le ligature nei tubi di piombo, saranno paragonate a quelle di bastonetti; quelle però per tubolature della fabbrica del Granatello, si dovranno stimare in proporzione del materiale e lavoro, atteso il gran diametro dei tubi.
	TIRATURA IN ALTO DI QUALUNQUE SPECIE DI LEGNAME, PER USO DI ARMAGGIO DI TETTOJE, ASTE DI BANDIERE OD ALTRO LAVORO, A PALMO LINEARE.				
	Tiro fino all' altezza di palmi venti.				
428	Per un palmo lineare di legname di lunghezza da palmo uno a palmi quindici ; decimi due.	»	»	2	A norma di quanto si è prescritto nelle precedenti note, qualunque andito, o macchinario che dovrà costruirsi pel tiro de' legnami, sarà sempre a carico dell' impresario, perchè compreso ne' rispettivi prezzi qui appresso descritti dal numero 428 al 457; come per la stessa ragione il partitario non avrà dritto a consumo di corde, utensili, mangani, scale, ec.
429	Idem da palmi quindici e cent. otto a palmi diciotto , decimi tre	»	»	3	
430	Idem da palmi diciotto e cent. otto a palmi venti ; decimi quattro . . .	»	»	4	
431	Idem da palmi venti e cent. otto a palmi venticinque ; decimi cinque.	»	»	5	
432	Idem da palmi venticinque e cent. otto a palmi trenta ; decimi sei. . .	»	»	6	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
433	Per un palmo lineare di legname di lunghezza da palmi trenta e cent. otto a palmi trentacinque; decimi sette.	»	»	7	
434	Idem da palmi trentacinque e cent. otto a palmi quaranta; decimi nove.	»	»	9	
435	Idem da palmi quaranta e cent. otto a palmi quarantacinque; un grano.	»	01	0	
436	Idem da palmi quarantacinque e cent. otto a palmi cinquanta; grano uno e decimi due.	»	01	2	
437	Idem da palmi cinquanta e cent. otto in sopra; grano uno e decimi cinque.	»	01	5	
	Tiro da palmo uno, fino a palmi quaranta di altezza.				
438	Per un palmo lineare di legname di lunghezza da palmo uno a palmi quindici; decimi quattro	»	»	4	
439	Idem da palmi quindici e cent. otto a palmi diciotto; decimi cinque . .	»	»	5	
440	Idem da palmi diciotto e cent. otto a palmi venti; decimi sei	»	»	6	
441	Per un palmo lineare di legname di lunghezza da palmi venti e cent. otto a palmi venticinque; decimi sette.	»	»	7	
442	Idem da palmi venticinque e cent. otto a palmi trenta; decimi otto. .	»	»	8	
443	Idem da palmi trenta e cent. otto a palmi trentacinque; grano uno. .	»	01	0	
444	Idem da palmi trentacinque e cent. otto a palmi quaranta; grano uno e decimi due	»	01	2	
445	Idem da palmi quaranta e cent. otto a palmi quarantacinque; grano uno e decimi tre.	»	01	3	
446	Idem da palmi quarantacinque e				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	cent. otto a palmi cinquanta; grano uno e decimi cinque	»	01	5	
447	Idem da palmi cinquanta e cent. otto in sopra; grano uno e decimi otto . .	»	01	8	
	Tiro da un palmo fino a sessanta di altezza.				
	—				
448	Per un palmo lineare di legname di lunghezza da palmo uno a palmi quindici; decimi cinque	»	»	5	
449	Idem da palmi quindici e cent. otto a palmi diciotto; decimi sei	»	»	6	
450	Idem da palmi diciotto e cent. otto a palmi venti; decimi sette	»	»	7	
451	Idem da palmi venti e cent. otto a palmi venticinque; decimi nove .	»	»	9	
452	Idem da palmi venticinque e cent. otto a palmi trenta; grano uno e decimo uno	»	01	1	
453	Idem da palmi trenta e cent. otto a palmi trentacinque; grano uno e decimi tre.	»	01	3	
454	Idem da palmi trentacinque e cent. otto a palmi quaranta; grano uno e decimi sei	»	01	6	
455	Idem da palmi quaranta e cent. otto a palmi quarantacinque; grana due.	»	02	0	
456	Idem da palmi quarantacinque e cent. otto a palmi cinquanta; grana due e decimi quattro.	»	02	4	
457	Idem da palmi cinquanta e cent. otto in sopra; grana due e decimi sette. .	»	02	7	Se mai accadesse il tiro ad un'altezza maggiore di palmi sessanta, il prezzo sarà lo stesso di quelli prescritti ne'numeri 448 al 457.
	Pezzi di terrazzi, a palmo quadrato.				
	—				
458	Un palmo quadrato di pezzi di ter-				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	razzo con lapillo vulcanico, posto in opera, grana sei.	»	06	0	
459	Un palmo quadrato di simile pezzo di terrazzo posto ne' pavimenti col corrispondente incastro; grana sette.	»	07	0	
460	Un palmo quadrato di pezzi di terrazzo come sopra, per usi di gradini, col corrispondente scannello di fabbrica sotto; grana sette e decimi cinque.	»	07	5	
461	Un palmo quadrato di pezzi di terrazzo di regia pertinenza, per semplice lavoratura e ponitura in opera; grano uno e decimi cinque.	»	01	5	
462	Idem in pavimenti compreso l'incastro; grana due.	»	02	0	
463	Idem per usi di scalini col corrispondente scannello di fabbrica; grana due e decimi cinque	»	02	5	
464	Un palmo quadrato di pezzi di terrazzo di lapillo nostrale post' in opera; grana quattro	»	04	0	
465	Idem per pavimenti con incastro tagliato; grana quattro e decimi cinque.	»	04	5	
466	Idem per uso di scalini col corrispondente scannello di fabbrica; grana cinque	»	05	0	Ne' prezzi stabiliti co' numeri 458 al 467, vi è compreso ancora lo importo della quagliatura ossiano lacertini che occorrono sulle connessure dei diversi pezzi di terrazzi
467	La scorniciatura dei pezzi di terrazzo sieno di lapillo vulcanico o pur nostrale, si pagherà dippiù per ogni palmo lineare; grano uno.	»	01	0	

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell' unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	Rinzaffi detti lacerti, quagliature, podee, impeciature, refili, controrefili, risarcimenti di lesioni e lacertini; a canna lineare.				
468	Una canna lineare di lacerti con malta ordinaria fino a mezzo palmo di altezza; grana sei e decimi tre.	»	06	3	
469	Idem fino ad un palmo di altezza; grana otto e decimi otto.	»	08	8	
470	Una canna lineare di lacerti con malta di calce e pozzolana di fuoco, fino a mezzo palmo di altezza; grana otto e decimi otto	»	08	8	
471	Idem fino ad un palmo di altezza; grana undici e decimi tre	»	11	3	
472	Idem di lacerti con polvere rossa d'Ischia, fino a mezzo palmo di altezza; grana dieci.	»	10	0	
473	Idem fino ad un palmo di altezza; grana dodici e decimi cinque . . .	»	12	5	
474	Idem di lacertini fino a p. 0. 17 di larghezza con polvere rossa di Ischia, limatura di ferro ed olio di lino; grana dieci	»	10	0	
475	Gli stessi lacertini da p. 0. 17 a p. 0. 25 di larghezza; grana dodici e decimi cinque.	»	12	5	
476	Una canna lineare di rinzaffo, detto lacerto addentato, compresa l'abbozzatura, la scalpellatura, rivestimento di lapillo bianco cernito, battuto e governato fino a mezzo palmo di altezza; grana dodici e decimi cinque.	»	12	5	
477	Idem rivestito, battuto, e governato come sopra, da p. 0. 50 fino ad un palmo di altezza; grana diciotto e decimi otto	»	18	8	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
478	Una canna lineare di lacerto, detto a cordone, con abbozzo di lapillo battuto a mazzole, e governato con pietre vive, per fondi di cisterne, per formali, ec.; grana trentacinque. .	»	35	0	
479	La canna lineare di quagliatura di p. 0. 33, per porte e finestre, eseguita con dello smalto ordinario; grana dieci	»	10	0	
480	Idem con dello smalto di pozzolana vulcanica; grana undici e decimi tre.	»	11	3	
481	La canna lineare di lacerto d'intonaco di arena detto *podea*, di larghezza p. 0. 50, per pareti di stanze, compresa la scarpellatura ed arricciatura; grana sette e decimi cinque.	»	07	5	
482	La canna lineare di simile podea, fatta con pozzolana vulcanica; grana dieci.	»	10	0	
483	La canna lineare d'impeciatura con tela di p. 0. 50 di larghezza; grana diciassette e decimi cinque . . .	»	17	5	
484	Idem di rinfrescatura di pece; grana cinque	»	05	0	
485	Un palmo quadrato d'impeciatura o rinfrescatura di pece sopra terrazzi, e sopra legnami; grana due . .	»	02	0	Non si eseguirà che una sola mano di tale rinfrescatura di pece, od impeciatura, e qualsevolte l'impresario per averla mala o debolmente eseguita, sarà obbligato a passarvi una seconda mano, questa sarà a suo carico.
486	Una canna lineare di semplice refilo per gli orli di terrazzi a cielo; grana dieci	»	10	0	
487	Idem di controrefilo; grana dieci.	»	10	0	
	Risarcimento di lesioni, a canna lineare.				
	—				
488	Una canna lineare di lesioni da sarcirsi con lapillo nostrale ne' ter-				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	razzi a sole, e prima allargate a coda di rondine, per p. 0. 33 di larghezza, compresa la copertura e scopertura con paglia e calcinacci; grana trentasette e decimi cinque. .	»	37	5	
489	Idem allargate per p. 0. 25; grana trenta	»	30	0	
490	Idem allargate per p. 0. 47; grana ventidue e decimi cinque	»	22	5	Se le lesioni descritte ne' numeri 488, 489, 490, saranno sarcite con lapillo vulcanico, per ogni canna lineare, si pagheranno sei grana dippiù.
491	Una canna lineare di lesioni sopra pareti, da tagliarsi a dente o coda di rondine, e sarcirsi con delle schegge di mattoni, scardoni o piperno, di larghezza p. 0. 42; grana quarantacinque	»	45	0	
492	Idem della larghezza p. 0. 33; grana trentasette e decimi cinque. .	»	37	5	
493	Idem della larghezza p. 0. 25, grana trenta.	»	30	0	
494	Idem della larghezza p. 0. 17; grana venti	»	20	0	
495	Idem della larghezza p. 0. 08; grana dieci	»	10	0	Gli anditi se mai occorressero, saranno a carico dell' impresario.
	Lavori di pietra ardesia detta lavagna.				
496	Il palmo quadrato di dette lavagne, di larghezza minore di due palmi, e della grossezza di p. 0. 08, poste in opera in sazio di calce per qualunque lavoro; grana quattordici.	»	14	0	
497	Il palmo quadrato delle medesime lavagne, di larghezza palmi due, e della grossezza di p. 0. 08, poste in opera come sopra; grana diciotto .	»	18	0	
498	Il palmo quadrato di dette lavagne, di larghezza palmi tre, e della				

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	grossezza di p. 0. 08, poste in opera come sopra; grana ventidue. . .	»	22	0	
499	Il palmo quadrato di lavagne rustiche, di larghezza minore di palmo uno e mezzo; grana sei	»	06	0	
500	Il palmo lineare di strisce di lavagne, dette *cappelletti*, per sopra le unioni delle lavagne per uso di pennate, o grandi cornicioni, di larghezza p. 0. 50, compresa la ponitura in opera in sazio di calce; grana quattro	»	04	0	
501	Il palmo lineare di simili strisce dette *abatini*, della larghezza circa p. 0. 33, per uso di cimase e cornicioni, tutto compreso; grana due.	»	02	0	
502	Ciascun buco circolare da tagliarsi nelle lavagne, per sedili immondi; grana nove	»	09	0	
503	Ciascuno incastro o buco per tenuta di mostre, e zeccole nelle lavagne; grano uno.	»	01	0	
504	Ciascuno abatino di mezzo palmo in quadro, traforato con molti buchi, per uso di ventilazione di soffitte; grana nove	»	09	0	
505	Il centinajo di buchi da tagliarsi in abatini antichi per ridurli a graticole di ventilazione; grana ventotto . .	»	28	0	
506	Per mettere in sazio di calce, per qualunque lavoro, un pezzo di lavagna di regia pertinenza, della grossezza di p. 0. 08, compreso il trasporto, per ogni palmo quadrato; grana tre	»	03	0	
507	Ciascun coverchio di lavagna di p. 0. 08 di grossezza, per seditoja, compreso l'incastro, lavoratura e piccolo pomo di ottone grana ventisei.	»	26	0	
508	Ciascun coverchio simile, senza				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	pomo di ottone, ma in vece con anello di ferro ; grana ventiquattro	»	24	0	
	Spaccatoni.				
509	Il palmo lineare di spaccatoni, purchè non eccedano la lunghezza di palmi due , per covertura di corsi immondi , post' in opera ; grana tre.	»	03	0	
510	Il palmo lineare di simili spaccatoni , al di là di palmi due , posti in opera ; grana quattro	»	04	0	
511	Il palmo lineare di spaccatoni , o pezzi di terrazzi , da levarsi e porsi nuovamente in opera su i corsi immondi fino a palmi due; grano uno.	»	01	0	
512	Idem da palmi due a tre; grana due.	»	02	0	
	Prese.				
513	Un palmo lineare di prese da tagliarsi in pietre tufo , e fabbricarsi con tufi e malta ordinaria ; grana due e decimi cinque.	»	02	5	Le prese che qui appresso si descrivono dal numero 513 al 530, s'intendono doversi costruire per la larghezza di un palmo e per p. o. 75. almeno di altezza. Quelle di minori dimensioni diminuiranno proporzionatamente di prezzo. Lo sfratto de' risultanti calcinacci, sarà a carico dell'impresario.
514	Idem idem da fabbricarsi con tufi, e malta di calce e pozzolana di fuoco ; grana tre.	»	03	0	
515	Un palmo lineare di prese da tagliarsi in mattoni , e fabbricarsi con tufi e malta ordinaria ; grana tre .	»	03	0	
516	Idem idem da fabbricarsi con tufi e malta con pozzolana di fuoco; grana tre e decimi cinque.	»	03	5	
517	Un palmo lineare di prese da tagliarsi in pietre vive , e fabbricarsi con tufi e malta ordinaria ; grana tre e decimi cinque	»	03	5	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
518	Un palmo lineare di prese da tagliarsi in pietre vive, e fabbricarsi con tufi, e malta con pozzolana di fuoco; grana quattro.	»	04	0	
519	Un palmo lineare di prese da tagliarsi in tufi, e fabbricarsi con mattoni e malta ordinaria; grana sei .	»	06	0	
520	Idem idem da fabbricarsi con mattoni, e malta con pozzolana di fuoco; grana sei e decimi cinque. . .	»	06	5	
521	Un palmo lineare di prese da tagliarsi in mattoni, e fabbricarsi con mattoni e malta ordinaria; grana sei e decimi cinque	»	06	5	
522	Idem idem da fabbricarsi con mattoni e malta con pozzolana di fuoco; grana sette	»	07	0	
523	Un palmo lineare di prese da tagliarsi in pietre vive e fabbricarsi con mattoni e malta ordinaria; grana sette.	»	07	0	
524	Idem idem da fabbricarsi con mattoni e pozzolana di fuoco; grana sette e decimi cinque.	»	07	5	
525	Un palmo lineare di prese da tagliarsi in pietre tufi, e fabbricarsi con pietre vive e malta ordinaria; grana tre	»	03	0	
526	Idem idem da fabbricarsi con pietre vive e malta con pozzolana di fuoco; grana tre e decimi cinque .	»	03	5	
527	Un palmo lineare di prese da tagliarsi in mattoni, e fabbricarsi con pietre vive e malta ordinaria; grana quattro	»	04	0	
528	Idem idem da fabbricarsi con pietre vive e malta con pozzolana di fuoco; grana quattro e decimi cinque.	»	04	5	
529	Un palmo lineare di prese da tagliarsi in pietre vive e fabbricarsi con pietre vive e malta ordinaria; grana tre e decimi cinque	»	03	5	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell' u.n.tà. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
530	Un palmo lineare di prese, da tagliarsi in pietre vive e fabbricarsi con pietre vive, e malta con pozzolana di fuoco; grana quattro.	»	04	0	
531	Un palmo cubo di prese, da tagliarsi in qualunque siasi fabbrica, e murarsi con basoli di conto, ossia di città, e malta ordinaria; grana otto.	»	08	0	
532	Un palmo cubo idem, da fabbricarsi con basoli di conto, e malta con pozzolana di fuoco; grana otto e decimi cinque	»	08	5	
	Spalle.				
533	Un palmo cubo di spalle, da tagliarsi e fabbricarsi con pietre tufi e malta ordinaria, per archi e volte; grana quattro	»	04	0	
534	Idem da tagliarsi in mattoni e fabbricarsi con pietre tufi; grana cinque.	»	05	0	
535	Idem in pietre vive, e fabbricarsi con tufi; grana sei	»	06	0	
536	Idem in pietre tufi, e fabbricarsi con mattoni; grana dieci	»	10	0	
537	Idem da tagliarsi in mattoni, e fabbricarsi con mattoni; grana undici e decimi cinque.	»	11	5	
538	Idem da tagliarsi in pietre vive, e fabbricarsi con mattoni; grana dodici.	»	12	0	
539	Idem da tagliarsi in tufi, e fabbricarsi con pietre vive; grana quattro e decimi cinque	»	04	5	
540	Idem da tagliarsi in mattoni, e fabbricarsi con pietre vive; grana cinque e decimi cinque.	»	05	5	
541	Idem da tagliarsi in pietre vive, e fabbricarsi con pietre vive; grana sei.	»	06	0	Quantevolte le descritte spalle dovessero fabbricarsi con malta e pozzolana di fuoco, si pagheranno decimi cinque dippiù per ogni palmo cubo.

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	Caraci.				
542	Il palmo lineare di carace da tagliarsi in fabbrica di pietra tufo, per tenuta di teste di chiancole, scanzie, pennate e simili; decimi sette . . .	»	»	7	
543	Il palmo lineare di caraci da tagliarsi in fabbrica di mattoni; grano uno e decimi due	»	01	2	
544	Il palmo lineare di simile carace, soltanto quagliata, dopo eseguito il lavoro; decimi otto	»	»	8	
545	Il palmo lineare di carace da tagliarsi per passaggio di tubolature di piombo, in fabbrica di pietre tufi; decimi cinque	»	»	5	
546	Idem di fabbrica di mattoni; grano uno	»	01	0	
547	Le quagliature delle medesime; decimi cinque	»	»	5	
548	Il palmo lineare di carace da tagliarsi in fabbrica di pietre tufi, per tenuta di cappe da fumo, per incastro di nuovi terrazzi, per passaggio di tubi e simili lavori, di larghezza circa mezzo palmo; grano uno. . .	»	01	0	
549	Un palmo lineare di carace da tagliarsi in fabbrica di mattoni; grano uno e decimi cinque	»	01	5	
550	Un palmo lineare di sola quagliatura di dette caraci, dopo eseguito il lavoro; grano uno	»	01	0	
551	Un palmo lineare di caraci antiche di chiancole, scanzie, pennate, tubolature di piombo e simili, da fabbricarsi con pietre tufi e smalto qualunque; grano uno	»	01	0	
552	Le stesse con mattoni; grana due.	»	02	0	

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
553	Un palmo lineare di carace antica per tenuta di terrazzi, cappe, etc., di mezzo palmo circa, da fabbricarsi con rottami di pietre tufi ; grano uno e decimi cinque	»	01	5	
554	Idem con mattoni ; grana tre . .	»	03	0	
	Incassature.				
555	Un palmo quadrato d'incassatura a crudo con tavolette e zeppe ; grano uno e decimi cinque	»	01	5	
556	Un palmo idem d'incassatura a crudo come sopra, e quindi a vivo con rottami di mattoni e schegge di piperno, con smalto ordinario ; grana tre.	»	03	0	Sarà obbligo dell'impresario di rinfrescare ogni mattina le incassature, senza pretendere nulla di più oltre ai prezzi stabiliti.
557	Idem con smalto vulcanico ; grana tre e decimi cinque	»	03	5	
	Buchi.				
558	Ogni buco di andito tagliato e quagliato ; grana tre e decimi cinque.	»	03	5	
559	Ogni buco per testa di trave tagliato e quagliato ; grana dieci. . .	»	10	0	
560	Ciascun buco da tagliarsi nel pezzo di terrazzo per le fornacelle alla francese ; grana quattro	»	04	0	
561	Ciascun buco da tagliarsi in muri di pietre tufi, per gattoni di rastelliere, letti da campo, armaggi di pennate, ginelle e simili, compresa la quagliatura delle tennte de' pezzi suddetti, che siano delle dimensioni minori di quelli per anditi ; grana due.	»	02	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
562	Ciascuno di detti buchi soltanto tagliato; grano uno	»	01	0	
563	Ciascun buco per tenuta di gattoni di cappellinai, ritieni a muro e simili, soltanto tagliato; decimi cinque . .	»	»	5	
564	Lo stesso tagliato e quagliato; grano uno	»	01	0	
565	Ciascùn buco simile antico da fabbricarsi ne' muri, al di sotto di quelli di andito; grana due	»	02	0	
566	Quelli di gattoni da cappellinai; grano uno.	»	01	0	
567	Il centinajo di piccoli buchi, da chiudersi con gesso di presa nei muri; grana quindici.	»	15	0	
	Fornacelle.				
568	Ciascuna fornacella alla francese; graua quindici.	»	15	0	
569	Idem alla monachile; grana nove.	»	09	0	
570	Ciascuna fornace grande, di mattoni grandi d' Ischia, e malta ordinaria, per marmittoni di rancio; composta da due muretti di un palmo di quadro ognuno, e lunghezza palmi tre, compreso l' intonaco; grana cinquanta.	»	50	0	
571	Fornaci simili con pietre tufi ed intonaco; grana trenta.	»	30	0	
	Forni.				
572	Ciascun forno di nuova costruzione con suolo di argilla cotta d' Ischia, volta e corona di mattoni, bocca di pietra di Massa, pezzo di lastrico, strato di arena, cassa di fab-				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	brica, coverto da lastrico polverino etc.; di palmi diciotto di diametro interno; ducati trentasei	36	00	0	
573	Ciascun forno simile al precedente del diametro palmi sedici; ducati trentadue	32	00	0	
574	Idem del diametro palmi quattordici; ducati ventotto	28	00	0	
575	Idem del diametro palmi dodici; ducati ventiquattro.	24	00	0	
576	Idem del diametro palmi dieci; ducati venti	20	00	0	
577	Idem del diametro palmi otto; ducati sedici	16	00	0	
578	Idem del diametro palmi sei; ducati dodici.	12	00	0	
579	Idem del diametro di palmi quattro; ducati sei.	6	00	0	
580	Idem del diametro di palmi tre; ducati quattro e grana cinquanta. .	4	50	0	
581	Il suolo di rimpiazzo ne' forni colla levatura dell' antico, nuovo strato di arena, corona, etc., del diametro di palmi diciotto; ducati tredici e grana cinquanta	13	50	0	
582	Idem del diametro di palmi sedici; ducati dodici	12	00	0	
583	Idem del diametro di palmi quattordici; ducati dieci e grana cinquanta.	10	50	0	
584	Idem del diametro di palmi dodici; ducati nove	9	00	0	
585	Idem del diametro di palmi dieci; ducati sette	7	00	0	
586	Idem del diametro di palmi otto; ducati cinque e grana cinquanta . .	5	50	0	
587	Idem del diametro di palmi sei; ducati quattro	4	00	0	
588	Idem del diametro di palmi quattro; ducati tre.	3	00	0	
589	Idem del diametro di palmi tre; ducato uno e grana ottanta.	1	80	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
590	Ciascuna bocca di pietra di Massa per forni del diametro di palmi diciotto; ducati tre	3	00	0	
591	Idem per forni di palmi sedici; ducati due e grana sessantasei	2	66	0	
592	Idem per forni di palmi quattordici; ducati due e grana trentatrè. . . .	2	33	0	
593	Idem per forni di palmi dodici; ducati due.	2	00	0	
594	Idem per forni di palmi dieci; ducato uno e grana sessanta	1	60	0	
595	Idem per forni di palmi otto; ducato uno e grana venti	1	20	0	
596	Idem per forni di palmi sei; grana ottanta	»	80	0	
597	Idem per forni di palmi cinque, quattro e tre; grana sessanta . . .	»	60	0	
	Lavatoi ed abbeveratoi.				
598	Ciascun lavatojo, che presenta la lunghezza di palmi sei sopra volta di un palmo di grossezza alla cima, tutto compreso; ducati tre e grana trentasei.	3	36	0	
599	Se il suddetto lavatojo sarà costruito in piano senza volta, il prezzo sarà; ducati due e grana ottantasei . . .	2	86	0	
600	Ciascun lavatojo di lunghezza palmi cinque sopra volta; ducati due e grana ottantaquattro	2	84	0	
601	Se il suddetto lavatojo sarà costruito in piano senza volta, il prezzo sarà; ducati due e grana cinquantasette. .	2	57	0	
602	Ciascun lavatojo che presenta la lunghezza di palmi quattro sopra volte; ducati due e grana sei	2	06	0	
603	Se il suddetto lavatojo sarà costrui-				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità.			OSSERVAZIONI O NOTE.
		Duc.	G.	D.	
	to in piano senza volta, il prezzo sarà; ducato uno e grana ottantasette. . .	1	87	0	
604	Ciascun lavatojo che abbia la lunghezza di palmi tre senza volta; ducato uno e grana quarantadue . . .	1	42	0	Gli abbeveratoi, che presenteranno le medesime lunghezze de' lavatoi già indicati, saranno pagati al medesimo prezzo.
	Lavori di piperno e di pietre del Vesuvio.				
605	Il palmo cubo di piperno del monte della Rocca, posto in opera per angoli e rivestimenti, da misurarsi dopo lavorato cioè compreso lo sfrido della pietra, risultante dalla lavoratura; grana ventiquattro e decimi sei. . .	»	24	6	
606	Idem del monte dello Sconnito o dei Camaldoli, da misurarsi come sopra; grana ventiquattro e decimi sei.	»	24	6	
607	Il palmo cubo di piperno della Rocca, Sconnito e Camaldoli, per gambe di porte e finestre, da misurarsi come sopra; grana venticinque e decimi sette.	»	25	7	
608	Il palmo quadrato di piperno del monte della Rocca, Sconnito e Camaldoli, posto in opera per soglie e scalini, da misurarsi come sopra; grana diciannove e decimi otto. . .	»	19	8	
609	Un palmo quadrato di piperno per balconi di palmi dieci per cinque, misurato come sopra nella faccia esteriore, e posto in opera; grana diciannove.	»	19	0	
610	Un palmo quadrato di piperno per idem di palmi quattro e mezzo per nove misurato come sopra, compresa la ponitura in opera; grana diciassette.	»	17	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
611	Un palmo quadrato di piperno per idem di palmi quattro per otto; grana quindici	»	15	0	Per ogni altra superficie, il piperno si pagherà in proporzione dei prezzi stabiliti dal numero 609 al 612 Qualunque andito, castelletto od altro macchinar o, utensili, corde, scale e tutt'altro occorrente, pel tiro a qualunque altezza di piperno o pietrarsa, sarà a carico del partitario.
612	Idem idem di palmi tre e mezzo per sette; grana tredici	»	13	0	
613	Pel tiro a qualunque altezza di un palmo cubo di piperno o pietrarsa; grana tre	»	03	0	
614	Un palmo cubo di pietra del Vesuvio del monte della Scala, posto in opera a qualunque altezza, per lavori a superficie piane, compreso lo sfrido della pietra, vale a dire, da misurarsi dopo lavorata e situata in opera, escluso il tiro da pagarsi separatamente quando occorrerà; grana trentatrè	»	33	0	
615	Un palmo cubo di pietra del Vesuvio del monte della Scala, posto in opera a qualunque altezza per lavori a superficie curve, cioè cornici, archi e simili, compreso lo sfrido della pietra, vale a dire da misurarsi dopo lavorata e situata in opera, escluso il tiro da pagarsi separatamente quando occorrerà; grana trentacinque.	»	35	0	
616	Un palmo quadrato di pietra del Vesuvio del monte della Scala, posto in opera a qualunque altezza per soglie, ginelle e scalini di superficie fino a dodici palmi quadrati, e grossezza p. 0. 67, da misurarsi dopo lavorata, cioè compreso lo sfrido della pietra; grana trentadue.	»	32	0	
617	Idem idem di superficie quadrata da palmi dodici in sopra, e grossezza p. 0. 75, da misurarsi come sopra; grana trentaquattro	»	34	0	Se gli scalini, le soglie e le ginelle saranno di grossezza maggiore di palmo 0. 75, allora si pagheranno col prezzo fissato nel numero 614
618	Il palmo quadrato di lavoratura di piperno per gambe di porte e di finestre a faccia liscia; grana quattro.	»	04	0	

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
619	Il palmo quadrato di lavoratura di piperno per archi e volte; grana sei.	»	06	0	
620	Idem idem di lavoratura di piperno per soglie, e scalini lisci; grana cinque.	»	05	0	
621	Idem idem di lavoratura di tavoloni per balconi, scalini e soglie di finestre, scorniciate; grana sette. . .	»	07	0	
622	Idem idem di lavoratura di pietre del Vesuvio per gambe di porte e di finestre lisce; grana sette. . . .	»	07	0	
623	Idem per archi; grana nove. . .	»	09	0	
624	Idem per soglie e scalini lisci; grana sei	»	06	0	
625	Idem scorniciati; grana otto. . .	»	08	0	
626	Il palmo quadrato di lavoratura tanto in piperno che in pietra del Vesuvio delle facce orizzontali dette setti; grano uno e decimi quattro .	»	01	4	
627	Un palmo quadrato di pietra bucata di piperno, con telajo attorno di p. 0. 67 di grossezza; grana venticinque	»	25	0	
628	Idem rimpiazzata senza telajo compresa la quagliatura; grana diciassette.	»	17	0	
629	Un palmo quadrato di pietra bucata del Vesuvio con telajo attorno; grana ventiquattro	»	24	0	
630	Idem di rimpiazzo senza telajo compresa la quagliatura; grana venti .	»	20	0	
631	Ciascun buco nella sopra detta pietra; grana otto	»	08	0	
632	Il palmo cubo di levatura d'opera di pezzi di banchina, e simili massi; grana tre	»	03	0	
633	Un palmo quadrato di ponitura in opera in sazio di calce, di pietra del Vesuvio o piperno per soglie, scalini, mostre ed altri lavori, fino ai massi di palmi cubi venti; grana quattro.	»	04	0	
634	Idem idem de' massi di palmi cubi venti in sopra; grana sei	»	06	0	

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ	PREZZO dell'unità Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE
635	Un palmo cubo di ponitura in opera ed accostatura di pezzi di banchina, posti con malta di calce e pozzolana vulcanica, tutto compreso; grana nove	»	09	0	
636	Se detti pezzi di banchina si dovessero mettere in opera col tiro armato sopra ponti di servizio, compreso il trasporto, per ogni palmo cubo; grana quindici	»	15	0	
637	Un palmo lineare d'incastro per stanti e frontali nelle mostre di pietrarsa al di sopra di p. 0. 50 in quadro; grana dieci.	»	10	0	
638	Idem al di sotto di p. 0. 50; grana otto.	»	08	0	
639	Idem nel piperno al di sopra di p. 0. 50; grana otto	»	08	0	
640	Idem al di sotto di p. 0. 50; grana sei	»	06	0	
641	Un palmo lineare di caracе per lustriere a passatoje in pietrarsa, che non ecceda p. 0. 50 di larghezza; grana dodici	»	12	0	
642	Idem di piperno; grana dieci . . .	»	10	0	
643	Un palmo lineare di simile caracе da farsi per tavoloni o ginelle antiche di piperno; grana dodici	»	12	0	
644	Ciascun buco a passatojo per mortaletti antichi in pietrarsa; grana quindici	»	15	0	
645	Idem in piperno; grana dodici. . .	»	12	0	
646	Idem per usi di stanti di porte regolari in pietra viva; grana dodici.	»	12	0	
647	Idem in piperno; grana dieci . .	»	10	0	
648	Idem per uso di stanti per grandi rastelli, o portoni in pietra viva; grana diciotto	»	18	0	
649	Idem in piperno; grana quindici.	»	15	0	
650	Idem per tenuta di piedi di telai				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	maestri di vetrate in piperno; grana cinque	»	05	0	
651	Idem a passatoi da farsi colle stampe in dadi di piperno, per mettervi gli anelli onde legare i cavalli; grana otto	»	08	0	
652	Idem a passatojo in tavoloni o ginelle di piperno, detti buchi a vento per lo scolo delle acque; grana dieci.	»	10	0	
653	Idem negli sportelli di piperno; grana otto.	»	08	0	
654	Idem non a passatoi per tenuta di zeccole grandi di portoni, rastelli e simili, in pietre vive; grana quattro.	»	04	0	
655	Idem in piperno; grana tre . . .	»	03	0	
656	Idem per saliscendi di porte e finestre in pietre vive; grana due e decimi cinque	»	02	5	
657	Idem in piperno; grano uno e decimi cinque	»	01	5	
658	Ciascun canaletto per lo scolo di acque in detti tavoloni o ginelle; grana venti	»	20	0	
659	Ciascun buco da farsi nelle fabbriche di pietre vive per tenuta di gattoni e simili oggetti; grana quattro. .	»	04	0	
660	Idem a coda di rondine nelle gambe di pietrarsa, colle corrispondenti caraci, onde situarvi le croci di ferro; grana dodici	»	12	0	
661	Idem in piperno; grana dieci . .	»	10	0	
662	Un palmo cubo di dimazzatura in massi di pietrarsa, già disposti per uso di banchina; grana dieci . . .	»	10	0	
663	Un palmo quadrato di lavoratura a puntillo minuto, da eseguirsi in detti pezzi di banchina; grana sedici.	»	16	0	
664	Idem per uso di assoffi in idem; grana sette.	»	07	0	
665	Un palmo lineare di orlo lavorato				

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	centinato, da eseguirsi nel fronte di detti pezzi di banchina; grana quattro e decimi cinque	»	04	5	
666	Ciascuna pietra bucata da levarsi, e mettersi nuovamente sopra i fossetti di urine nelle scuderie; grana quattro.	»	04	0	
667	La politura di detti fossetti di urina; grana quattro	»	04	0	
668	Ciascuna pietra bucata di pietrarsa, da levarsi e porsi nuovamente in opera sopra de' corsi o recipienti; compresa la quagliatura; grana sei.	»	06	0	
669	Ciascun dado di piperno di un palmo di coda, con anello di ferro da levarsi e mettersi in opera nei muri, per ligare i cavalli, compresa la fabbrica in giro e lo intonaco; grana venti.	»	20	0	Se i dadi debbono esser nuovi, il di loro importo si analizzerà coi prezzi della presente tariffa, tenendo presente quanto si è detto nei numeri 665 e 651.
670	Ciascuno anello di pietrarsa, di lunghezza tre palmi, larghezza un palmo e grossezza p. 0. 42, posto in opera in muri per ligare i cavalli, compreso l'incastro, la fabbrica e l'intonaco in giro; grana trentacinque.	»	35	0	
	Travertino.				
	—				
671	Il palmo cubo di travertino di Gaeta, reso sopra luogo, escluso quello di Arienzo rigettando la cima del monte, purchè il masso sia quattordici palmi cubi circa; grana quarantuno.	»	41	0	
672	Idem idem, sino a palmi venti cubi; grana quarantanove	»	49	0	
673	Idem idem, da palmi venti in sopra; grana cinquantotto	»	58	0	
674	La dimazzatura di questi pezzi, si pagherà come quella dei pezzi di				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	banchina sopradescritti, per ogni palmo cubo; grana dieci	»	10	0	
675	La lavoratura fina di detta pietra, per ogni palmo quadrato; grana sedici.	»	16	0	
	Marmo.				
676	Un palmo cubo di marmo di Carrara al di là di palmi cinquanta cubi, reso sopra luogo; ducato uno e grana ottanta	1	80	0	
677	Idem di circa palmi cinquanta cubi; ducato uno e grana venti	1	20	0	
678	Idem tra palmi quarantuno a quarantacinque; ducato uno e grana otto.	1	08	0	
679	Un palmo quadrato di semplice segatura di marmo; grana quattordici.	»	14	0	
680	Un palmo quadrato di politura, improvenzatura e lustro; grana dieci .	»	10	0	
681	Un palmo quadrato di marmo detto statuario di prima qualità, di grossezza circa p. 0. 12, compresa la lavoratura liscia, improvenzatura e tutt' altro; grana novantaquattro . . .	»	94	0	
682	Un palmo quadrato di marmo ordinario; grana quarantotto.	»	48	0	
683	Un palmo quadrato di marmo bianco venato; grana sessantotto. . . .	»	68	0	
684	Un palmo quadrato di marmo bardiglio; grana cinquantaquattro . . .	»	54	0	
685	Ciascun buco circolare in tavole di marmo per seditoje; grana venti . .	»	20	0	
686	Ciascun dado di marmo col suo buco per chiave di fontane; grana ventisette.	»	27	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	Pulimenti di latrine e corsi immondi, a canna cuba.				
	—				
687	La politura di recipienti immondi, compreso il trasporto delle fecce; ducati quattro grana sessantotto e decimi otto.	4	68	8	
688	La politura di corsi orizzontali e cassonetti verticali, compreso il trasporto delle fecce; ducati tre grana cinquantuno e decimi sei.	3	51	6	
	Oggetti diversi di fabbrica.				
	—				
689	Ciascun sedile di fabbrica per luoghi immondi, sopra dimensioni medie, compresa la panara inverniciata; grana cinquantasette.	»	57	0	Il pezzo di terrazzo o di lavagna da porsi sopra, sarà pagato separatamente.
690	Se nel suddetto sedile si farà uso della panara antica, il prezzo sarà; di grana trentaquattro	»	34	0	
691	Ciascun gettatojo di acqua compreso il tubo per l'esito, con intonaco di lapillo dentro e fuori; grana trentasei	»	36	0	
692	Se il gettatojo sarà con intonaco di lapillo dalla parte interna, ed intonaco semplice dalla parte esterna, il prezzo sarà; grana ventisette. . .	»	27	0	
693	Se il gettatojo sarà con intonaco semplice dalla parte interna ed esterna; grana venticinque	»	25	0	
694	Ciascun piatto per mangiatoja, posto in opera; grana tre	»	03	0	
695	Idem patinato grande; grana cinque	»	05	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	Anditi. —				
696	Ciascun andito da farsi con due pedarole e due tavoloni; grana venti.	»	20	0	I buchi de' contronotati anditi dovendo murarsi, saranno pagati separatamente, allora quando però gli anditi stessi non saranno a carico dell' impresario.
697	La canna quadrata di andito chiuso da tavole, con piedi per correnti, di comodo ai pittori per dipinger lamie, o per qualunque altro lavoro; grana cinquantaquattro e decimi sette.	»	54	7	
698	Idem passando l'andito da una stanza all' altra; grana trentuno e decimi tre.	»	31	3	
	Puntellatura, catastatura e steccato di legname. —				
699	Un palmo lineare di travi di castagno o di qualunque altro legname, di lunghezza da p. 10 e cent. 8, a p. 15, posto in opera per lavori descritti nella nota di contro e simili, compreso il trasporto, il tiro, l' alzatura, la levatura d' opera, la riportatura, i chiodi, la tagliatura e quagliatura de' buchi, il consumo delle corde, utensili ed altro; grana due e decimi cinque	»	02	5	Occorrendo delle catastature e delle puntellature per l'assicurazione provvisoria di qualche parte cadente di edifizio o volta; si da farsi alla romana per muri di facciata, cioè a dire con corree a travi disposti gli uni su gli altri verticalmente, attaccati a' muri di due facciate parallele, e frenate da simili legnami posti a doppia fila, quasi orizzontalmente tra gli anunciati pezzi verticali; ma da mettersi a catastature correnti, cioè obbliquamente ai muri esterni o diversamente secondo il bisogno richiede: lo importo di tali lavori sarà calcolato dagli uffiziali del Genio, co' prezzi notati dal numero 699 al numero 703
700	Un palmo lineare di legname di lunghezza da p. 15 e cent. 8 a palmi venti, posto in opera come sopra; grana tre	»	03	0	
701	Un palmo lineare d' idem di lunghezza da p. 20 e cent. 8 a palmi ventieinque; grana tre e decimi cinque.	»	03	5	
702	Un palmo idem da p. 25 e cent. 8 a palmi trenta; grana quattro . . .	»	04	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
703	Un palmo idem da p. 30 e cent. 8 a palmi trentacinque; grana quattro e decimi cinque	»	04	5	
704	Idem da p. 35 e cent. 8 a palmi quaranta; grana cinque	»	05	0	
705	Idem da p. 40 e cent. 8 a palmi quarantacinque; grana cinque e decimi cinque	»	05	5	
706	Idem da p. 45 e cent. 8 a palmi cinquanta; grana sei.	»	06	0	
707	Idem da p. 50 e cent. 8 in sopra; grana sette.	»	07	0	
708	Un palmo lineare di bolda, di lunghezza da p. 10 e cent. 8 a palmi quindici, posta in opera come si è descritto nel numero 699; decimi quattro	»	»	4	
709	Un palmo lineare di bolda, di lunghezza da p. 15 e cent. 8 a palmi venti; decimi sette.	»	»	7	
710	Idem da p. 20 e cent. 8 a palmi venticinque; grano uno	»	01	0	
711	Idem da p. 25 e cent. 8 a palmi trenta; grano uno e decimi tre . .	»	01	3	
712	Idem da p. 30 e cent. 8 a palmi trentacinque; grano uno e decimi sei.	»	01	6	
713	Idem da p. 35 e cent. 8 a palmi quaranta; grano uno e decimi nove.	»	01	9	
714	Idem da p. 40 e cent. 8 a palmi quarantacinque; grana due e decimi due	»	02	2	
715	Idem da p. 45 e cent. 8 a palmi cinquanta; grana due e decimi cinque.	»	02	5	
716	Idem da p. 50 e cent. 8 in sopra; grana due e decimi otto . . .	»	02	8	Per l'affitto del legname impiegato all'uso già detto, sarà considerato come inutile dopo l'elasso di anni quindici, il legname non esposto alle intemperie dell'aria, e di anni nove quello esposto; su questa base fattone la distribuzione per anni, mesi e giorni, sarà fissato il compenso da accordarsi all'appaltatore pel legname impiegato, che si calcolerà dal ventunesimo giorno in poi.
717	Ogni spezzone di trave, di tavola, di bolda, di vanghitto, di qualunque forma e specie di legname, fino a due palmi di lunghezza; posto in opera come si è descritto nel numero 699; grano uno.	»	01	0	Se converrà acquistarsi per conto del Regio Erario il legname per puntellare e catastare gli edifici, si pagherà

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
718	Ogni spezzone idem da p. 2 e cent. 8 a palmi quattro; grana due.	»	02	0	alle appaltatore, oltre della valuta, le giornate impiegate per porre in opera i puntelli e le cataste. Se avverrà dopo il corso di un anno, che un progetto qualunque non venisse approvato, su di cui è stato mestieri praticare della puntellatura, e quindi verrà disposto di non eseguirsi il lavoro, in tale circostanza il legname impiegato, fattone l'apprezzo, sarà acquistato e conservato per conto del Regio Erario, pagando all'appaltatore la corrispondente mano d'opera.
719	Idem da p. 4 e cent. 8 a palmi sei; grana tre.	»	03	0	
720	Idem da p. 6 e cent. 8 a palmi otto; grana quattro	»	04	0	
721	Idem da p. 8 e cent. 8 a palmi dieci; grana cinque	»	05	0	
722	Per ogni vanghitto, tavola o pur tavoloni di pioppo o di castagno di lunghezza maggiore di palmi dieci, per fasciature, basi di cataste, anditi e lavori simili, posto in opera come si è descritto nel numero 699; grana sei.	»	06	0	
723	Per ogni scorza di lunghezza maggiore di palmi dieci, posta in opera come sopra; grana quattro.	»	04	0	

Chiancole e solarini.

—

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
724	Il centinajo di chiancole scelte di tre a palmo, scorzate e messe in opera sott'astrico con incassatura di calce e rottami di pietre tufi; ducati tre e grana novanta.	3	90	0	
725	Il centinajo di chiancole di quattro a palmo, messe sott'astrico; ducati tre.	3	00	0	
726	Un centinajo di chiancole antiche del luogo, poste in opera sott'astrico, ducato uno e grana cinquanta.	1	50	0	
727	Un palmo quadrato di solarini di tavole a canna, messi sott'astrico incassati con calce e rottami; grana quattro e decimi sette	»	04	7	
728	Un palmo quadrato di solarini correnti, posti sott'astrico come sopra; grana quattro	»	04	0	
729	Se i solarini saranno di regia per-				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	tinenza, si pagheranno per ogni palmo quadrato; grano uno e decimi due.	»	01	2	
730	Un palmo quadrato di solarini correnti da porsi per terrazzi in costruzione; grana due e decimi sei. . .	»	02	6	La tiratura, la ponitura in opera, l'incalcinatura ed il riccio pei solarini descritti ne' controsnotati numeri 730 e 731, si pagherà separatamente coi prezzi indicati ne' numeri 316, 317 e 327
731	Idem di tavole a canna; grana tre e decimi tre	»	03	3	
	LAVORI DI FALEGNAME.				
	Legname castagno grezzo, compreso il trasporto a piè dell' opera.				
732	Un palmo lineare di travi di castagno di selva cedua grezzo, bene stagionato, e senza nodi cattivi, della lunghezza di palmi cinquanta, e del diametro di p. 0. 67 in cima; grana ventinove.	»	29	0	
733	Un palmo lineare di travi come sopra, di lunghezza palmi quarantacinque, e del diametro in cima p. 0. 67; grana ventitrè	»	23	0	
734	Un palmo idem, di lunghezza palmi quaranta, e del diametro in cima p. 0. 67; grana ventuno	»	21	0	
735	Un palmo idem, di lunghezza palmi trentacinque, e del diametro in cima p. 0. 83; grana diciotto . . .	»	18	0	
736	Un palmo idem, di lunghezza palmi trenta, e del diametro in cima p. 0. 83; grana sedici	»	16	0	I travi di lunghezza medie a quelli descritti dal numero 732 al numero 740, come sarebbero per esempio da palmi 45 a 50, da palmi 40 a 45, e così degli altri, saranno pagati in proporzione del prezzo appartenente alla lunghezza più prossima. Occorrendo de' travi delle lunghezze espresate, ma di cima maggiore allora dovranno troncarsi da travi di maggior lunghezza. In tal caso l'impresario avrà dritto soltanto al pagamento
737	Un palmo idem, di lunghezza palmi venticinque, e del diametro in cima p. 0. 58 a p. 0. 67; grana quattordici.	»	14	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
738	Un palmo idem, di lunghezza palmi venti, e del diametro in cima p. 0. 58 a p. 0. 67; grana dieci e decimi cinque	»	10	5	del pezzo troncato da maggior lunghezza co' prezzi di contro fissati per gli stessi pezzi di maggior lunghezza, senza poter pretendere alcun compenso per la stroccatura che gli restera.
739	Un palmo idem, di lunghezza palmi diciotto, e del diametro in cima p. 0. 58; grana dieci.	»	10	0	
740	Un palmo idem, di lunghezza palmi quindici, e del diametro in cima p. 0. 50; grana nove.	»	09	0	
741	Un palmo lineare di travicelli, detti stanteroli, di lunghezza palmi quindici; grana otto.	»	08	0	
742	Un palmo idem, di lunghezza palmi dodici a tredici; grana cinque e decimi cinque	»	05	5	
743	Un palmo idem, di lunghezza palmi dieci, per degli stanti; grana tre e decimi cinque	»	03	5	
744	Ciascun travetto, di lunghezza palmi sei a sette, per frontali; grana tredici.	»	13	0	
745	Un palmo lineare di ginelle di accetta, di grossezza non minore di p. 0. 33; grana cinque.	»	05	0	
746	Ciascuna ginella detta bastarda, di lunghezza palmi tredici a quattordici, e di p. 0. 29 di diametro in cima; grana diciassette	»	17	0	
747	Ciascuna ginella detta d' armà, di palmi quattordici a quindici, e di p. 0. 23 di diametro in cima; grana quattordici	»	14	0	
748	Ciascun travetto, detto bolda o pertica, di lunghezza palmi trenta, e di p. 0. 25 di diametro in cima; ducato uno	1	00	0	
749	Idem idem della stessa lunghezza, e del diametro in cima di p. 0. 38; ducato uno e grana sessanta. . . .	1	60	0	
750	Ciascuna pertica, di palmi quaran-				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità.			OSSERVAZIONI o NOTE.
		Duc.	G.	D.	
	ta di lunghezza, e del diametro in cima p. 0. 25; ducati due e grana venti	2	20	0	
751	Ciascuna pertica, detta bolda, di lunghezza palmi quaranta, e del diametro in cima p. 0. 29; ducati tre .	3	00	0	
752	Cento travicelli, detti chiancole scelte, nette di spacco, di larghezza p. 0. 33, e lunghe palmi tre e mezzo; ducati due e grana quaranta.	2	40	0	
753	Cento idem, di larghezza p. 0. 25, e lunghezza palmi tre e mezzo; ducato uno e grana settanta	1	70	0	
754	Un palmo quadrato di tavole di castagno selvaggio, bene stagionate, nette di nodi, dette a canna, della grossezza p. 0. 12; grana tre e decimo uno	»	03	1	
755	Un palmo quadrato di tavole di castagno come sopra, dette terzarole, della grossezza maggiore di p. 0. 17; grana tre e decimi cinque	»	03	5	
756	Un palmo quadrato di tavoloni di castagno come sopra, detti tavole alla mercantile, di grossezza p. 0. 25, dei boschi di Monteforte; grana quattro.	»	04	0	Se i tavoloni descritti dal numero 756 al numero 760, saranno dei boschi di Pannarano, si pagheranno grana due e decimi tre dippiù per ogni palmo quadrato.
757	Un palmo quadrato di tavoloni di castagno come sopra, di grossezza p. 0. 29; grana cinque e decimi cinque.	»	05	5	
758	Un palmo quadrato d'idem, di grossezza p. 0. 33; grana sei e decimi cinque	»	06	5	
759	Un palmo quadrato d'idem, di grossezza p. 0. 42; grana sette e decimi cinque	»	07	5	
760	Un palmo quadrato d'idem, di grossezza p. 0. 50; grana nove . .	»	09	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	 G.	 D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	Listoni di legname castagno selvaggio, bene stagionato, netto di nodi cattivi, lavorati a spigoli vivi a quattro faccie; a palmo lineare.				
761	Un palmo lineare di listoni come sopra, di p. 0. 75 per ogni lato dopo lavorati, compresa la ponitura in opera, i chiodi e le mecce; grana ventuno	»	21	0	I listoni di castagno lavorati a spigoli vivi e descritti ne' numeri 761 a 784, dovranno impiegarsi per degli stanti di grandi portoni e rastelli; per cavalletti di tettoja; per bracciole, battifianchi ed impiedi di mangiatoje; per riatti di pezzi d'opera; per listoni comunque messi orizzontalmente in rastelliere d'armi e simili altri lavori
762	Un palmo lineare di listoni simili di p. 0. 67 in quadro, posti in opera come sopra; grana diciotto	»	18	0	
763	Idem di p. 0. 58 in quadro; grana quattordici	»	14	0	
764	Idem di p. 0. 50 in quadro; grana tredici	»	13	0	
765	Un palmo idem di p. 0. 42 in quadro; grana otto	»	08	0	
766	Un palmo idem di p. 0. 33 in quadro; grana cinque	»	05	0	
767	Un palmo idem di p. 0. 25 in quadro; grana quattro.	»	04	0	
768	Un palmo idem di p. 0. 17 in quadro; grana due	»	02	0	
769	Un palmo idem di p. 0. 08 in quadro; grano uno	»	01	0	
770	Idem di p. 0. 75 a p. 0. 64; grana diciannove e decimi cinque. .	»	19	5	Se i listoni descritti ne' numeri 761 762 763 764 770 771 772 773 775 776 777 779 780 e 782, oltre all'esser lavorati come si è di contro prescritto, saranno ancora centinati, in tal caso a ciascuno de' prezzi stabiliti si aggiungeranno altre due grana per ogni palmo lineare. Se poi saranno centinati, ma non lavorati o siano rustici, i prezzi saranno uguali a quelli fissati ne' detti numeri, e ciò in compenso della lavoratura. Se i listoni descritti ne' numeri 765 766 767 768 769 774 778 781 783
771	Idem di p. 0. 75 a p. 0. 58; grana diciassette e decimi cinque. .	»	17	5	
772	Idem di p. 0. 75 a p. 0. 50; grana diciassette.	»	17	0	
773	Idem di p. 0. 75 a p. 0. 42; grana quattordici e decimi cinque .	»	14	5	
774	Idem di p. 0. 75 a p. 0. 33; grana tredici.	»	13	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità.			OSSERVAZIONI O NOTE.
		Duc.	G.	D.	
775	Un palmo idem di p. 0. 67 a p. 0. 58; grana sedici	»	16	0	e 784, oltre all'esser lavorati, come si è di sopra prescritto, saranno ancora centinati, in tal caso a ciascuno de' prezzi stabiliti, si aggiungere altro grano e cinque decimi per ogni palmo lineare. Se poi saranno centinati, ma non lavorati o siano rustici, i prezzi saranno uguali a quelli fissati ne' detti numeri, e ciò in compenso della lavoratura. Se tutt'i listoni descritti dal numero 761 al numero 784 saranno lavorati non già a quattro facce, ma a tre, o due, od in una sola faccia, allora da rispettivi prezzi di contro fissati, si toglierà lo importo della lavoratura, calcolandola ad un grano e decimi due a palmo quadrato.
776	Un palmo idem di p. 0. 67 a p. 0. 50; grana quindici e decimi cinque.	»	15	5	
777	Idem di p. 0. 67 a p. 0. 42; grana tredici	»	13	0	
778	Idem di p. 0. 67 a p. 0. 33; grana undici e decimi cinque . . .	»	11	5	
779	Idem di p. 0. 58 a p. 0. 50; grana tredici e decimi cinque . . .	»	13	5	
780	Idem di p. 0. 50 a p. 0. 42; grana undici.	»	11	0	
781	Idem di p. 0. 58 a p. 0. 33; grana nove e decimi cinque	»	09	5	
782	Idem di p. 0. 50 a p. 0. 42; grana dieci e decimi cinque	»	10	5	
783	Idem di p. 0. 50 a p. 0. 33; grana otto.	»	08	0	
784	Idem di p. 0. 42 a p. 0. 33; grana sei	»	06	0	
785	Un palmo lineare di listoni di legname castagno selvaggio, bene stagionato, netto di nodi cattivi, lavorati e levigati a spigoli vivi a quattro facce a tutta perfezione, della grossezza netta in quadro di p. 0. 67 dopo lavorati, per uso di colonne di grandi rastelliere d'armi, compresa la ponitura in opera a qualunque altezza, i chiodi, la politura con pelle di pesce, le ammecciature della forma che verrà ordinata dall'uffiziale del Genio, le quali non potranno esser minori di palmi due e mezzo di lunghezza ciascuna, ed ogni pezzo di listone componente la colonna di lunghezza non minore di palmi dodici, e tutt'altro; grana trentacinque . .	»	35	0	

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell' unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	Ginellature ; a palmo lineare.				
786	Un palmo lineare di ginelle d'arma, compresa la scorzatura, la stroncatura, il tiro, la ponitura in opera a qualunque altezza, ed i chiodi; grano uno e decimi cinque	»	01	5	
787	Un palmo lineare di dette ginelle di Regia pertinenza, da levarsi e porsi nuovamente in opera a qualunque altezza, compresa la ripolitura, la stroncatura ed i chiodi; decimi cinque.	»	»	5	
788	Un palmo lineare di ginelle bastarde, poste in opera per qualunque lavoro ad ogni altezza, compresa la stroncatura, scorzatura, il tiro ed i chiodi; grana due.	»	02	0	
789	Se dette ginelle saranno di Regia pertinenza, si pagheranno per ogni palmo lineare, poste in opera come sopra; grano uno	»	01	0	
790	Un palmo lineare di ginelle di accetta di grossezza non minore di p. 0. 33, da porsi a qualunque altezza per freno delle travature, e lavori simili, compresa l'affacciatura, stroncatura, il tiro, la ligatura delle stagiolette di ferro ed altro; grana otto.	»	08	0	
791	Se dette ginelle saranno di Regia pertinenza, si pagheranno per ogni palmo lineare poste in opera come sopra; grano uno e decimi cinque . .	»	01	5	
	Tavole e tavoloni di castagno a palmo quadrato.				
792	Un palmo quadrato di tavole di castagno, dette a canna, lavorate				Se mai le tavole ed i tavoloni descritti ne' numeri 792 793 794, dovessero lavorarsi in una sola faccia e ne' canti,

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	in ambe le facce e ne' canti, poste in opera per qualunque lavoro, compreso i chiodi e gl'incalzi se occorreranno; grana sei e decimi cinque .	»	06	5	allora i rispettivi prezzi diminuiranno di un grano e decimi due a palmo quadrato. Se poi dovessero porsi in opera lavorandoli ne' soli canti, gli apposti prezzi diminuiranno di due grana e quattro decimi per ogni palmo quadrato.
793	Un palmo quadrato di tavole di castagno dette terzajole, lavorate e poste in opera per qualunque lavoro, il tutto come sopra; grana sette e decimi cinque	»	07	5	
794	Un palmo quadrato di tavoloni di castagno, detti alla mercantile, dei boschi di Monteforte, lavorati in ambe le facce e ne' canti, posti in opera per qualunque lavoro, compreso i chiodi e gl'incalzi se occorreranno; grana otto e decimi cinque.	»	08	5	
795	Un palmo quadrato di tavoloni di castagno di grossezza p. 0. 25, lavorati in una sola faccia e nei canti, posto in opera per arcotravi in vani di nuova costruzione; grana cinque e decimi sei.	»	05	6	
796	Un palmo quadrato di tavoloni di castagno messo in opera per arcotravi in vani esistenti, compresi gli incastri e l'incassatura di fabbrica per p. 0. 50 di altezza; grana sette e decimi otto	»	07	8	
797	Un palmo quadrato di tavoloni di castagno, di grossezza p. 0. 33, lavorati in una sola faccia e nei canti, posti in opera per arcotravi in vani di nuova costruzione; grana sei . .	»	06	0	
798	Idem idem messi in opera per arcotravi in vani esistenti, compresi gli incastri, e l'incassatura di fabbrica per p. 0. 50 di altezza; grana nove.	»	09	0	
799	Un palmo quadrato di tavoloni di castagno, lavorati in ambe le facce e ne' canti, della grossezza di p. 0. 29				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	dopo lavorati e posti in opera per qualunque lavoro, compreso i chiodi e gli incalzi se occorreranno; grana dodici.	»	12	0	Ciò che si è detto nella nota di contro al numero 792, vale ancora pei prezzi de' lavori descritti ne' numeri 799 ed 800.
800	Un palmo quadrato di tavoloni di castagno, lavorati in ambe le facce e ne' canti, della grossezza di p. 0. 38 dopo lavorati, come sopra; grana quattordici.	»	14	0	
	Fogliette di legname castagno a palmo lineare.				
801	Un palmo lineare di fogliette di tavole a canna, ridotta alla grossezza di p. 0. 08, e della larghezza di p. 0. 50, lavorate nelle facce, spannellate, sgusciate ne' canti, e poste in opera compreso i chiodi; grana tre e decimi cinque	»	03	5	
802	Idem della larghezza di p. 0. 42; grana tre	»	03	0	
803	Idem della larghezza di p. 0. 33; grana due e decimi cinque.	»	02	5	
804	Idem della larghezza di p. 0. 25; grana due.	»	02	0	
805	Idem della larghezza di p. 0. 17; grano uno e decimi cinque.	»	01	5	
806	Idem della larghezza di p. 0. 08; grano uno.	»	01	0	
807	Un palmo lineare di stellette da mettersi nelle connessure delle tavole o boccatnre di pezzi d'opera, compresa la colla, i chiodi e la ponitura in opera; decimi otto.	»	»	8	
	Balaustri e legname per mangiatoje.				
808	Un palmo lineare di balaustrate di				

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	legname castagno con tavolette sotto e sopra, per le ringhiere di balconi e cateratte, guarnite di fusti lisci quadrati p. 0. 17 circa, di altezza palmi 3. 50, e distanti uno dall'altro p. 0. 50, compreso i chiodi e la ponitura in opera a qualunque altezza; grana trenta	»	30	0	
809	Il palmo lineare di pettorali da ricavarsi da travi di palmi quindici, lavorati e posti in opera per mangiatoje, compreso i chiodi, e le ammecciature; grana dodici.	»	12	0	
	Palizzate di legname castagno a palmo lineare.				
810	Un palmo lineare di palizzate di legname castagno selvaggio, bene stagionato, netto di nodi, ogni palo lavorato a spigoli vivi, a tre facce, ciascuna di p. 0. 58 di lunghezza; grana nove	»	09	0	
811	Un palmo lineare di traverse per dette palizzate di legname castagno come sopra ricavate da' travi di palmi quindici, compresa la lavoratura nelle quattro facce; grana undici	»	11	0	
812	Un palmo lineare di ponitura in opera di palizzate colle traverse tanto di quercia che di castagno, comprese le mecce delle stesse traverse coi pali, un cavicchio di legname per ogni meccia, non che il cavamento e riempimento del fosso per palmi quattro di profondità e palmi due e mezzo di larghezza; grana nove . .	»	09	0	La lunghezza deve misurarsi unicamente sulle traverse quando si ha riguardo alla sola mano d'opera come di contro
813	Un palmo lineare di ponitura in				

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	opera di palizzate e traverse come sopra, da piantarsi in muri di pietre tufi già esistenti, comprese le mecce, le cavicchie e la quagliatura de' palaccioni; grana dieci . . .	»	10	0	
	Imposte per vani di porte e finestre, rastrelli, telai d'invetriate, persiane e cancelle di legname castagno; a palmo quadrato. —				
814	Un palmo quadrato di porte sopra barre, di tavole a canna nel d'avanti, traverse di tavole alla mercantile dietro, compresi gli arpioni ossiano scibbe, il telajo maestro, i chiodi, il trasporto e la ponitura in opera; grana undici.	»	11	0	
815	Un palmo quadrato d'imposta di porta, detta alla Torrese, a due pezzi, armata a telajo, con tavolatura di tavole a canna, e due riquadri dietro per ogni pezzo, di tavole alla mercantile, compreso il telajo maestro, i chiodi, gl'incastri per le ferrature e la ponitura in opera; grana sedici.	»	16	0	
816	Un palmo quadrato d'imposta come sopra ad un pezzo, compreso il telajo maestro; grana quattordici. . .	»	14	0	
817	Un palmo quadrato di porte a due pezzi, di legname castagno, con frontale e stanti, tavolatura di tavole a canna, telajo a più riquadri scorniciati di tavole alla mercantile, e guarnimento dietro a fortezza di legname pioppo ammecciato, compreso il trasporto, gl'incastri per le				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	ferrature, i chiodi e ponitura in opera come sopra; grana venti	»	20	0	
818	Un palmo quadrato d'imposta di porta, armata a telajo, raddoppiata di tavole a canna avanti e dietro ed ammecciate, detta a fortezza, compreso il trasporto, il telajo maestro, i chiodi, gl'incastri per le ferrature e la ponitura in opera; grana ventidue.	»	22	0	
819	Un palmo quadrato di portone di legname castagno a due pezzi, con tavolatura di tavole alla mercantile, armato a telajo a più riquadri scorniciati, con legname castagno di grossezza di p. 0. 50 in quadro, con quadri ricalati e croci dietro, compreso i chiodi, il telajo maestro, il trasporto, gl'incastri per le ferrature e la ponitura in opera; grana trentotto.	»	38	0	
820	Un palmo quadrato di rastrello grande più di palmi sei di larghezza, di legname castagno, con telajo di grossezza di p. 0. 42 in quadro, con balaustri dette anche *stacche* di p. 0. 33 in quadro e 'l telajo maestro con grossi pezzi di p. 0. 50 in quadro, tutto compreso come sopra; grana ventotto	»	28	0	
821	Un palmo quadrato di rastrello come sopra, della larghezza non maggiore di palmi sei; grana ventiquattro . .	»	24	0	
822	Un palmo quadrato di rastrello grande più di palmi sei di larghezza di legname castagno, con telajo di grossezza p. 0. 58 in quadro, con tavolatura di tavole a canna per metà dell'altezza, e nel rimanente con delle stacche di p. 0. 33 in quadro, tutto compreso come sopra; grana ventiquattro	»	24	0	

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
823	Un palmo quadrato di rastrello come sopra, della larghezza non maggiore di palmi sei; grana venti . .	»	20	0	
824	Un palmo quadrato d'imposta per porte e finestre a due pezzi, armata a telajo a più riquadri scorniciati, di legname castagno, tavolatura di tavole a canna, con guarnimento di pioppo dietro spannellato, compreso il telajo maestro, gl'incastri per le ferrature, i chiodi, il trasporto e la ponitura in opera; grana ventitrè. .	»	23	0	
825	Un palmo quadrato d'imposta per porte e finestre, costruita come quella descritta nel numero precedente 824, ma senza guarnimento di pioppo dietro, compreso il telajo maestro e tutt'altro come sopra; grana diciannove.	»	19	0	
826	Un palmo quadrato d'imposta per finestre e balconi di legname castagno, cogli sfinestrati armati a telajo, e guarnimenti di pioppo dietro, compreso il telajo maestro e tutt'altro come sopra; grana ventisette. .	»	27	0	
827	Un palmo quadrato d'invetriata per finestra, di legname castagno, detta alla romana, costruita con tavole alla mercantile scorniciate, con controtelai ed imposta liscia soprapposta, tutto compreso come sopra; grana quattordici.	»	14	0	
828	Un palmo quadrato d'invetriata per balconi, di legname castagno, costruite con tavole alla mercantile scorniciate, con controtelai anche scorniciati, ed imposta liscia soprapposta guarnita di pioppo dietro, tutto compreso come sopra; grana ventitrè . .	»	23	0	
829	Un palmo quadrato d'invetriate per finestre grandi, fatte con tavole alla				

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	mercantile scorniciate, e controtelai anche scorniciati, tutto compreso come sopra; grana tredici	»	13	0	
830	Un palmo quadrato d'invetriata per balconi, costruite come quelle descritte nel numero antecedente 829; grana quindici.	»	15	0	
831	Un palmo quadrato d'invetriate piccole, costruite con tavole alla mercantile scorniciate, con controtelai anche scorniciati, e telajo maestro colle stesse tavole alla mercantile, tutto compreso come sopra; grana dieci.	»	10	0	
832	Un palmo quadrato di persiane con fogliette fisse di faggio, con telajo e controtelajo di legname castagno alla mercantile scorniciato, della larghezza di p. 0. 50, tutto compreso come sopra; grana ventiquattro . .	»	24	0	Allorquando nella costruzione di tutt'i pezzi d'opera descritti dal numero 824 al numero 835 non saranno necessarî nuovi telai maestri, perchè quelli esistenti in opera si giudicheranno in ottimo stato, in tal caso i rispettivi addotti prezzi diminuiranno di due grana per ogni palmo quadrato. La quadratura di tutt'i pezzi d'opera descritti dal numero 824 al numero 835, sarà la stessa di quella de' vani pe' quali si costruiranno; vale a dire che dovranno escludersi da detta quadratura i telai maestri, e che perciò le larghezze e le altezze si misureranno tra le facce interne de' telai stessi.
833	Idem idem a due pezzi con mantelletti apritoi; grana ventisei. . . .	»	26	0	
834	Idem idem a quattro pezzi con fogliette fisse; grana ventotto	»	28	0	
835	Idem idem a quattro pezzi con mantelletti apritoi; grana trenta	»	30	0	
836	Un palmo quadrato di cancelle con listoni di tavole alla mercantile di p. 0. 25 in quadro, lavorate a spigoli vivi e cogl' intervalli di p. 0. 50 in quadro, poste in opera tutto compreso; grana sedici	»	16	0	
837	Un palmo quadrato di cancelle costruite come sopra, ma cogl' intervalli a rombo; grana diciassette . .	»	17	0	
	Legname di abete.				
838	Un carro di palmi cubi sessantasette e mezzo di abete grezzo di Ba-				

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	silicata, di ottima qualità, ogni pezzo della lunghezza di palmi quaranta a quarantacinque, grossezza in cima p. 0. 42, ed al pedicino p. 0. 75, per uso di aste di bandiere e lavori simili, compreso il trasporto fino al piè dell'opera; ducati trentasei. . .	36	00	0	
839	Un carro di palmi cubi sessantasette e mezzo di abete grezzo di Basilicata, di ottima qualità, ogni pezzo di lunghezza palmi cinquanta, grossezza in cima p. 0. 58, e nel pedicino p. 0. 83; ducati trentasette.	37	00	0	
840	Idem idem, di lunghezza palmi cinquantacinque a sessanta, diametro in cima p. 0. 67, e nel pedicino p. 0. 92; ducati trentotto . .	38	00	0	
841	Idem idem, di lunghezza palmi sessantacinque, diametro in cima p. 0. 75, e nel pedicino p. 1. 08; ducati trentanove.	39	00	0	
842	Idem idem, di lunghezza palmi settanta, diametro in cima p. 0. 92, e nel pedicino p. 1. 42; ducati quarantadue.	42	00	0	
843	Idem idem, di lunghezza palmi settantacinque diametro in cima palmo uno, e nel pedicino p. 1. 67; ducati quarantatrè	43	00	0	
844	Idem idem, di lunghezza palmi ottanta ad ottantacinque, diametro in cima p. 1. 08, e nel pedicino palmi due; ducati cinquanta. . . .	50	00	0	
845	Idem idem, di lunghezza palmi novanta, cima p. 1. 17, pedicino p. 2. 25, ducati cinquantasei . . .	56	00	0	
846	Un carro di palmi cubi sessantasette e mezzo di abete grezzo di Basilicata, di ottima qualità, bene stagionato, squadrato di p. 1. 25				

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	p. 1. 50, compreso il trasporto fino a piè dell'opera; ducati ventidue. .	22	00	0	
	Tavole di zappino.				
847	Un palmo quadrato di zappino di Calabria, bene stagionato e di ottima qualità, della grossezza di p. 0. 25 di netto, lavorato con pianozza nei canti e nelle superficie, compreso il trasporto a piè dell'opera e la ponitura in opera con chiodi ed incalzi; grana nove	»	09	0	
848	Un palmo quadrato di zappino del nord bene stagionato e di ottima qualità, della grossezza di p. 0. 25 di netto, lavorato con pianozza ne'canti e nella superficie, compreso il trasporto fino a piè dell'opera e la ponitura in opera con chiodi ed incalzi; grana undici.	»	11	0	
	Tavoloni e tavole di pioppo.				
849	Un palmo quadrato di tavoloni di pioppo di Cervinara, ciascun tavolone di lunghezza palmi sedici, larghezza palmo uno, e grossezza palmo 0 42, compreso il trasporto a piè dell'opera; grana cinque e decimi sei	»	05	6	
850	Un palmo quadrato d'idem, di lunghezza palmi sedici, larghezza palmo 1. 25, e della stessa grossezza; grana sei	»	06	0	
851	Un palmo quadrato d'idem, di				

INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE
lunghezza palmi sedici, larghezza palmo 1. 50, e della stessa grossezza; grana sette.	»	07	0	
Un palmo quadrato d' idem, di lunghezza palmi sedici, larghezza palmo 1. 75, e della stessa grossezza; grana otto e decimi sei	»	08	6	
Un palmo quadrato d' idem, di lunghezza palmi sedici, larghezza palmi due, e della stessa grossezza; grana nove e decimi quattro. . . .	»	09	4	
Un palmo quadrato d' idem, di lunghezza palmi sedici, larghezza palmi 2. 50, e della grossezza come sopra; grana diciotto	»	18	0	
Un palmo quadrato d' idem, di lunghezza palmi sedici, larghezza palmi tre in quattro, e della grossezza come sopra; grana ventuno	»	21	0	
Una canna quadrata di tavoloni di pioppo di Cervinara, della grossezza di p. 0. 33; ducati quattro grana quattro e decimi sette. . . .	4	04	7	
Ciascuna tavola detta *scorza* di lunghezza media palmi tredici; grana otto	»	08	0	
Idem di pioppo storta detta *pastinatura,* di lunghezza idem, e di larghezza un palmo; grana diciannove.	»	19	0	
Una canna quadrata di tavoloni di pioppo di Nocera, di grossezza p. 0. 31; ducati tre grana dodici e decimi cinque	3	12	5	
Ciascuna scorza idem; grana sei.	»	06	0	
Ciascuna tavola detta *banchitta*; grana diciannove.	»	19	0	
Una canna quadrata di tavole di pioppo, dette di Cervinara, di grossezza p. 0. 15; ducati due grana cinquantasette e decimi otto	2	57	8	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
863	Una canna quadrata di tavole di Nocera, di grossezza p. 0. 14; ducati due grana diciannove e decimi otto.	2	19	8	
864	Idem idem di Nocera, di grossezza p. 0. 12; ducati due grana tre e decimo uno	2	03	1	
865	Idem idem di felle di Cervinara, di grossezza p. 0. 08; ducati due grana dieci e decimi nove	2	10	9	
866	Idem idem di Nocera, di grossezza p. 0. 08; ducato uno grana ottantasette e decimi cinque	1	87	5	
867	Il palmo quadrato di tavole in terzo di pioppo di Cervinara, lavorate per ogni verso, e poste in opera compreso i chiodi; grana quattro e decimi sei	»	04	6	
868	Idem di Nocera; grana tre e decimi otto	»	03	8	
869	Un palmo quadrato di tavole dette per metà di Cervinara, tutto compreso; grana sei e decimi otto. . .	»	06	8	
870	Idem di Nocera; grana cinque e decimi otto	»	05	8	
871	Un palmo quadrato di felle di pioppo di Cervinara per fronte e succieli, lavorate e poste in opera compreso i chiodi; grana tre e decimi sei. . .	»	03	6	
872	Idem di Nocera; grana tre . . .	»	03	0	
873	Un palmo quadrato di felle di pioppo per boccetta lavorate e poste in opera compreso i chiodi; grana cinque	»	05	0	
874	Un palmo quadrato di felle di pioppo per soffitte, lavorate e poste in opera compreso i chiodi; grana quattro .	»	04	0	

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	Listoni di pioppo a palmo lineare.				
875	Un palmo lineare di listoni di pioppo, lavorati e posti in opera per qualunque lavoro, comprese le mecce ed i chiodi, di grossezza p. 0. 33, larghezza p. 0. 75; grana otto e decimi cinque	»	08	5	
876	Idem di grossezza p. 0. 33 per p. 0. 67; grana sette e decimi cinque.	»	07	5	
877	Idem di grossezza p. 0. 33 per p. 0. 58; grana sei e decimi cinque.	»	06	5	
878	Idem di grossezza p. 0. 33 per p. 0. 50; grana cinque e decimi sei.	»	05	6	
879	Idem di grossezza p. 0. 33 per p. 0. 42; grana quattro e decimi otto.	»	04	8	
880	Idem di grossezza p. 0. 33 in quadro; grana tre e decimi otto. . . .	»	03	8	
881	Idem della grossezza di p. 0. 25 in quadro; grana due e decimi cinque.	»	02	5	
882	Idem della grossezza p. 0. 17 in quadro; grano uno e decimi cinque.	»	01	5	
883	Idem di grossezza di p. 0. 08 in quadro; decimi cinque.	»	»	5	
884	I simili listoni di grossezza p. 0. 25 per p. 0. 75; grana sette.	»	07	0	
885	Idem di grossezza p. 0. 25 per 0. 67; grana sei e decimi tre. . . .	»	06	3	
886	Idem di grossezza p. 0. 25 per 0. 58; grana cinque e decimi otto.	»	05	8	
887	Idem di grossezza p. 0. 25 per 0. 50; grana cinque.	»	05	0	
888	Idem di grossezza p. 0. 25 per 0. 42; grana quattro	»	04	0	
889	Idem di grossezza p. 0. 17 per 0. 42; grana tre e decimi due . .	»	03	2	
890	Idem di grossezza p. 0. 17 per 0. 33; grana due e decimi sei . .	»	02	6	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
891	I simili listoni di grossezza p. 0. 17 per p. 0. 25; grana due.	»	02	0	
	Fogliette di pioppo a palmo lineare.				
	—				
892	Un palmo lineare di fogliette di pioppo di larghezza p. 0. 50, lavorate e ridotte alla grossezza di circa 0. 08 con sguscio, spannellate, compresa la ponitura in opera ed i chiodi; grana tre	»	03	0	
893	Idem della larghezza di p. 0. 42; grana due e decimi cinque.	»	02	5	Se i listoni o le fogliette di pioppo fossero centinati, si aggiungerà un grano a ciascuno de' prezzi stabiliti, purchè però siano lavorati nelle facce e nei canti, ed ammecciati. Se poi saranno rustici, come per l'ossatura di lunule centinate o simili, si darà lo stesso prezzo di quelli descritti, e ciò per compenso della lavoratura, che vi manca. Quando le dette fogliette si dovessero scorniciare con ovolo, cordoncino, boccella od altro, si aggiungeranno ad ogni prezzo di contro stabilito altri decimi cinque.
894	Idem della larghezza di p. 0. 33; grana due.	»	02	0	
895	Idem della larghezza p. 0. 25; grano uno e decimi cinque.	»	01	5	
896	Idem della larghezza p. 0. 17; grano uno.	»	01	0	
897	Idem della larghezza p. 0. 08; decimi cinque	»	»	5	
898	Un palmo lineare di stellette da mettersi con colla nelle connessure delle tavole, boccature, etc.; decimi cinque	»	»	5	
	Imposte, mostre e graticole di pioppo a palmo quadrato.				
	—				
899	Un palmo quadrato di porte con telajo alla Torrese, lisce d'avanti e con più riquadri dietro, compreso il telajo maestro, le scibbe, i chiodi e la ponitura in opera; grana undici.	»	11	0	
900	Un palmo quadrato di porte lisce d'avanti, con barre dietro dello stesso				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	legname ed una in giro, tutto compreso come sopra; grana otto . . .	»	08	0	
901	Un palmo quadrato d'imposte dette bussole, di tavole di Cervinara, armate a telajo a più riquadri scorniciati, con fondi risaltati, compreso il telajo maestro, gl'incastri per le ferrature, i chiodi e la ponitura in opera; grana dodici e decimi cinque.	»	12	5	
902	Idem idem con tavole di Nocera; grana undici.	»	11	0	
903	Un palmo quadrato di mostre scorniciate per le precedenti bussole con tavole di Cervinara; grana dieci. .	»	10	0	
904	Idem idem con tavole di Nocera; grana nove	»	09	0	
905	Un palmo quadrato d'imposte dette anche bussole, armate a telajo scorniciato, con quadri spannellati avanti e dietro, di tavole di Nocera, tutto compreso come sopra; grana otto .	»	08	0	
906	Un palmo quadrato di mostra liscia per le medesime bussole; grana sei e decimi cinque.	»	06	5	
907	Un palmo quadrato d'imposte ad un pezzo, dette bussole a vento, di legname di Cervinara, armate a telajo a più riquadri scorniciati, con fondi risaltati; grana nove e decimi cinque.	»	09	5	
908	Un palmo quadrato di mostra per le medesime imposte; grana sei . .	»	06	0	
909	Una canna quadrata di graticola di legname di pioppo per soffitta con listoni di p. 0. 25, ed i vacanti di p. 1. 75 in quadro, compreso l'andito per la sua costruzione; ducato uno grana cinquantasei e decimi tre.	1	56	3	
910	Una canna quadrata di graticola di pioppo da farsi con legname del luogo per uso di soffitta, tutto com-				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell' unità.			OSSERVAZIONI O NOTE.
		Duc.	G.	D.	
	preso come sopra; grana settantotto e decimo uno	»	78	1	
	Legname quercia e zappino.				
911	Un palmo cubo di quercia di ottima qualità, squadrato a spigoli vivi a quattro facce, netto di fenditure, e compreso il trasporto fino a piè dell'opera; grana ventisette.	»	27	0	
912	Un palmo cubo di farnia (sorta di quercia) di ottima qualità, tutto compreso come sopra; grana ventitrè .	»	23	0	
913	Un palmo cubo di cerro, tutto compreso come sopra; grana venti. . .	»	20	0	
914	Un palmo lineare di correnti di quercia di p. 0. 92 in quadro, e squadrato a spigoli vivi a quattro faece, compreso il trasporto a piè dell' opera; grana venticinque . . .	»	25	0	
915	Idem idem di p. 0. 83 in quadro; grana ventiquattro	»	24	0	
916	Idem idem di p. 0. 75 idem; grana ventuno.	»	21	0	
917	Idem idem di p. 0. 67 idem; grana diciotto	»	18	0	
918	Idem idem di p. 0. 58 idem; grana quindici.	»	15	0	
919	Idem idem di p. 0. 50 idem; grana tredici	»	13	0	
920	Idem idem di p. 0. 42 idem; grana undici.	»	11	0	
921	Idem idem di p. 0. 33 idem; grana cinque	»	05	0	
922	Idem idem di p. 0. 92 per 0. 83; grana ventiquattro e decimi cinque .	»	24	5	
923	Idem idem di p. 0 92 per 0. 75; grana ventitrè	»	23	0	La lavoratura de' correnti di quercia occorrendo, si pagherà separatamente; la ponitura in opera poi si calcolerà come segue, cioè
924	Un palmo lineare di correnti di				1.° A grana quattro il palmo linea-

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	quercia di p. 0. 92 per 0. 67; grana ventuno e decimi cinque	»	21	5	re i correnti descritti ne' numeri 914, 915, 922, 923, 924 e 927. 2.° A grana tre il palmo lineare i correnti descritti ne' numeri 916, 917, 925, 926, 928, 929, 930, 931 e 932. 3.° A grana due il palmo lineare i correnti descritti ne' numeri 918, 919, 920, 921, 933, 934, 935 e 936. In qualunque caso l'impresario non avrà dritto a sfrido di legname, dovendo somministrarlo squadrato a delle dimensioni che gli verranno prescritte dall'uffiziale del Genio. Allorquando i correnti di qualunque siasi grossezza dovranno usarsi per palificate sotto le fondazioni di edificî, conficcando i palaccioni col battipalo a rifiuto; questa operazione, indipendentemente dal prezzo della quercia, si pagherà a grana nove il palmo lineare, compresa la formazione delle punte de' palaccioni, l'attestatura, la stroncatura delle teste, onde metterle allo stesso livello dopo battuti i palaccioni, ancorchè dovesse usarsi lo scalpello o l'ascia, compreso ancora il consumo del battipalo o della macchina corrispondente, non che delle corde necessarie e tutt'altro inserviente al macchinismo.
925	Idem idem di p. 0. 92 per 0. 58; grana venti	»	20	0	
926	Idem idem di p. 0. 92 per 0. 50; grana diciannove	»	19	0	
927	Idem idem di p. 0. 83 per 0. 75; grana ventidue e decimi cinque . .	»	22	5	
928	Idem idem di p. 0. 83 per 0. 67; grana ventuno.	»	21	0	
929	Idem idem di p. 0. 83 per 0. 58; grana diciannove e decimi cinque. .	»	19	5	
930	Idem idem di p. 0. 83 per 0. 50; grana diciotto e decimi cinque. . .	»	18	5	
931	Idem idem di p. 0. 75 per 0. 67; grana diciannove e decimi cinque .	»	19	5	
932	Idem idem di p. 0. 75 per 0. 58; grana diciotto	»	18	0	
933	Idem idem di p. 0. 75 per 0. 50; grana diciassette.	»	17	0	
934	Idem idem di p. 0. 67 per 0. 58; grana sedici e decimi cinque. . . .	»	16	5	
935	Idem idem di p. 0. 67 per 0. 50; grana quindici e decimi cinque. . .	»	15	5	
936	Idem idem di p. 0. 58 per 0. 50; grana quattordici.	»	14	0	
937	Un palmo cubo di quercia, della grossezza maggiore di p. 0. 92 in quadro, squadrato a quattro facce a spigoli vivi, e posto in opera per qualunque lavoro, a qualunque altezza; grana trenta	»	30	0	La lavoratura, se occorre, si pagherà separatamente.
938	Un palmo cubo di farnia; grana ventisei	»	26	0	
939	Idem idem di cerro; grana ventitrè.	»	23	0	
940	Un palmo quadrato di tavoloni di quercia, di p. 0. 42 di grossezza, compreso il trasporto a piè dell'opera; grana tredici	»	13	0	
941	Un palmo quadrato di tavoloni di				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	quercia, di p. 0. 38 di grossezza, compreso il trasporto a piè dell'opera; grana dodici.	»	12	0	
942	Idem di p. 0. 33; grana dieci e decimi sei.	»	10	6	
943	Idem di p. 0. 29 idem; grana nove e decimi sette	»	09	7	
944	Idem di p. 0. 25; grana otto e decimi otto	»	08	8	
945	Idem di p. 0. 21 idem; grana sette e decimi nove	»	07	9	
946	Idem di p. 0. 17 idem; grana sette.	»	07	0	
947	Un palmo quadrato di tavoloni di quercia, sgrossati se occorre, e lavorati con pianozza nelle due facce e ne' canti, della grossezza di p. 0. 38 dopo lavorati, compresa la ponitura in opera anche con incalzi a qualunque altezza, esclusi i chiodi; grana venti.	»	20	0	
948	Idem della grossezza di p. 0. 33 dopo lavorati; grana diciannove . .	»	19	0	
949	Idem della grossezza di p. 0. 29 dopo lavorati; grana diciassette e decimi sei	»	17	6	
950	Idem della grossezza di p. 0. 25 idem; grana sedici e decimi sette .	»	16	7	
951	Idem della grossezza di p. 0. 21 idem; grana quindici e decimi otto.	»	15	8	
952	Idem della grossezza di p. 0. 17 idem; grana quattordici e decimi nove.	»	14	9	Se i tavoloni saranno lavorati ad una sola faccia, i rispettivi prezzi diminuiranno di grana due a palmo quadrato; e se dovranno lavorarsi ne' soli canti, tale diminuzione sarà in vece di grana cinque a palmo quadrato.
953	Una canna quadrata di casse formate alla profondità di palmi dieci a dodici in fondo di arena, con pali di quercia di prima o seconda specie di p. 0. 33, con anguille una sotto e l'altra sopra larghe un palmo, grosse p. 0. 33, e catene di p. 0. 67 in quadro, che non oltrepassano la lunghezza di palmi otto co' perni corrispondenti; ducati ventuno grana nove e decimi quattro.	21	09	4	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
954	Occorrendo una cassa di altezza minore di palmi dieci, costruita colle stesse condizioni espresse nel numero 953, si pagherà per ogni canna quadrata; ducati diciassette grana novantasei e decimi nove.	17	96	9	
955	Una canna quadrata di casse da costruirsi come le precedenti, sul fondo della stessa natura, con pali di p. 0. 33 a 0. 42 di grossezza, con anguilla e sopranguilla ed un'altra nel fondo, alla profondità di palmi dodici a diciassette, comprese le catene di simile legname, ed i perni corrispondenti; ducati ventisei grana cinquantasei e decimi tre	26	56	3	
956	Idem idem di casse della stessa natura con altezza di acqua di palmi diciotto a trenta, formate con pali della grossezza di p. 0. 50, lavorati a maschi e femine, con catene di palmo uno di lato sino a palmi dieci di lunghezza, con anguilla e sopranguilla della larghezza di un palmo, e grossezza p. 0. 50, ed un'altra anguilla nel fondo, co'perni corrispondenti; ducati quarantatrè e grana settantacinque	43	75	0	Bisognando guarnire le casse con pali esterni così dette colonne, impernati contro le anguille e catene, ne sarà stabilito il prezzo in corrispondenza delle dimensioni e del magistero per la ponitura in opera. Occorrendo costruire le descritte casse con quercia in terza specie, farnia e cerro, ne verrà stabilito il prezzo di ciascuna canna quadrata con particolare analisi avendo riguardo alle circostanze locali.
957	Un palmo lineare di palizzate di legname quercia, di forma prismatica, ciascuna delle tre facce di p. 0. 58 di larghezza; grana otto.	»	08	0	
	Tavole di noce a palmo quadrato.				
958	Un palmo quadrato di tavole di noce di ottima qualità, spianate e levigate fino al punto di passarvi la				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	politura, di grossezza p. 0. 17; grana quattordici	»	14	0	
	Legname sorbo a palmo cubo.				
959	Il legname sorbo grezzo per ceppi di campane, o per qualunque altro lavoro; grana ventisei.	»	26	0	
	Mobili ed oggetti diversi.				
960	Ciascun fusto tornito di rimpiazzo nelle rastelliere a paglia, per uso di scuderie; grana cinque	»	05	0	
961	Ciascun fusto liscio per idem; grana tre.	»	03	0	
962	Ciascun pirolo tornito per colonne di scuderie; grana due	»	02	0	
963	Idem liscio; grano uno	»	01	0	
964	Ciascun gattone smensolato per briglia de' cavalli; grano uno e decimi cinque.	»	01	5	
965	Ciascuno scidone per pennate; grana cinque.	»	05	0	
966	Ciascun gattone a muro per cappellinai, ritieni e simili; grano uno e decimi cinque	»	01	5	
967	Ciascun buco da tagliarsi negli armaggi di legname per cancelle di ferro, e ne' correnti delle rastelliere a paglia e simili; grano uno . . .	»	01	0	
968	Ciascun buco circolare nelle tavole per sedili; grana quattro.	»	04	0	
969	Ciascun pirolo tornito e levigato di legname pioppo, della lunghezza p. 0. 50, compreso l'incastro e la				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	ponitura in opera nello stesso incastro, da servire per rastelliere di armi onde introdurvi le canne delle pistole; grana due.	»	02	0	
970	Ciascuna garitta di legname castagno, di figura ottangolare, del diametro di tre palmi, dipinta ad olio color rosso a due mani, col cupolino rivestito interamente di latta, dipinta ad olio color nero a due mani, con pirolo tornito su di esso, compresa la croce con grossi pezzi di castagno al di sotto della base, non che il trasporto e la ponitura in opera a qualunque altezza e distanza; ducati tredici e grana cinquanta . .	13	50	0	
971	Ciascuna tavola da rancio per caserma, di legname castagno alla mercantile, di palmi nove per tre; ducati quattro e grana dieci	4	10	0	
972	Ciascun focone di legname e fabbrica; ducati tre e grana dieci. . .	3	10	0	
973	Ciascuna mangiatoja di legname e fabbrica, di palmi quattro di larghezza, e palmi 3. 50 di altezza, compresa la volta di fabbrica tufi, l'intonaco di lapillo bianco, e piatto grande impetinato al di dentro, corrente, bracciole ed impiedi, con legname castagno troncato da travi di palmi quindici, e rivestimento di tavole terzajole nel davanti per l'altezza di palmo 1. 50, compreso altresì l'anello di ferro del peso di rotolo 0. 25, mecce, chiodi e tutt'altro; ducati tre	3	00	0	
974	Un palmo lineare di rastelliere a paglia, di palmi 3. 50 di larghezza con fusti lisci; grana ventidue. . .	»	22	0	
975	Idem con fusti torniti; grana ventisei	»	26	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
976	Ciascun tavolino per caserma, di palmi quattro per tre con tiratojo, serratura e chiave, di pioppo di Nocera; ducato uno e grana novantotto. .	1	98	0	
977	Ciascuna panca di tavole di pioppo di Nocera, di lunghezza palmi nove, larghezza un palmo, e grossezza p. 0. 14; grana sessantotto. .	»	68	0	
978	Ciascun cappellinajo con tavole di pioppo di Nocera di palmi cinque di lunghezza, palmo 1. 25 di larghezza, e p. 0. 14 di grossezza, posto in opera con gattoni di legname e numero sei piroli; grana settantotto.	»	78	0	
979	Un palmo lineare di rastelliera di armi per fucili, da mettersi verticalmente con bracciole, di tavole di pioppo di Nocera; grana sedici . .	»	16	0	
980	Idem da mettersi orizzontalmente; grana venti	»	20	0	
981	Un palmo lineare di tavolato per corpi di guardia o prigioni, della larghezza di palmi 7. 50, con ossatura di legname castagno di p. 0. 42 in quadro, tavolatura con tavole di pioppo di Nocera della grossezza netta di p. 0. 12, compreso il capezzale anche di tavole di pioppo, i perni ed i chiodi; grana settantotto . . .	»	78	0	
982	Un palmo quadrato di tela di canape per finestre, con fettuccia attorno, compreso i chiodi e ponitura in opera; grana tre.	»	03	0	La fettuccia dev'essere di canape e della larghezza di p. 0 08, e la tela piegata negli estremi al di sotto dei chiodetti.
983	Ciascuno scidone di castagno per cappellinajo; grana cinque.	»	05	0	
984	Ciascuna nottola di pioppo col suo chiodo; grano uno e decimi cinque.	»	01	5	
985	Idem di castagno col suo chiodo; grana due.	»	02	0	
986	Ciascuna manetta di legname di pioppo per porte; grana tre	»	03	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
987	Ciascun gattoncino di pioppo a muro; decimi tre	»	»»	3	
988	Ciascun tassello castagno incastrato nel sito di serratura di bussola; grana quattro	»	04	0	
989	Ciascun tassello castagno in luogo di frontizze; grana due	»	02	0	
990	Ciascun tassello castagno di bocchetta di serrature e simili; grano uno.	»	01	0	
991	Per mancare di boccatura una grande chiusura; grana otto. . . .	»	08	0	
992	Idem mezzana; grana quattro . .	»	04	0	In tutt'i prezzi descritti dal numero 960 al 990 s'intende compresa la ponitura in opera a qualunque altezza ed i chiodi.
993	Idem piccola e di bussola; grana due	»	02	0	
	Lavoratura di legnami.				
	—				
994	Un palmo quadrato di lavoratura di legname castagno sì nuovo che antico con pianozza, prima sgrossato con ascia; grano uno e decimi due.	»	01	2	
995	Un palmo quadrato di lavoratura superficiale di legname sorbo; grana tre.	»	03	0	
996	Un palmo quadrato di lavoratura di legname quercia; grana due. . .	»	02	0	
997	Uno idem di lavoratura di legname abete; grano uno e decimi tre. . .	»	01	3	
998	Idem di lavoratura di legname noce, reso a segno da potersi passare la politura; grana tre. . . .	»	03	0	
999	Un palmo lineare di lavoratura liscia di travi abete per uso di aste di bandiere, fino a palmi cinquanta; grana due.	»	02	0	
1000	Idem da palmi cinquanta ad ottanta; grana quattro.	»	04	0	S'intendono comprese le braccia dei garzoni assistenti onde girare i pezzi al maestro che li lavora.
1001	Un palmo lineare di scorzatura ed				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	attestatura di travi nuovi, e rimondatura di travi antichi; grano uno.	»	01	0	
1002	La scorzatura di ogni cento chiancole; grana sette	»	07	0	
1003	Un palmo lineare di semplice scorzatura di travi; decimi cinque . . .	»	»	5	
1004	La scorzatura di travi di lunghezza palmi quindici compresa l'attestatura; decimi otto	»	»	8	
1005	Idem di bolde; decimi sette . . .	»	»	7	
1006	Un palmo quadrato di affacciatura di travi, travetti e bolde; decimi quattro	»	»	4	
1007	Un palmo lineare di segatura di tavole castagno, ricavate da travi sino a palmi trenta; grano uno e decimi cinque	»	01	5	
1008	Idem di travi di lunghezza maggiore; grana due	»	02	0	
1009	La segatura delle bolde per metà, per ogni palmo lineare; grano uno.	»	01	0	
1010	L'intaglio di ciascun dente a spiga in legname di quercia per uso di viti, dopo reso il legname di figura cilindrica, di diametro 0. 67; grana dieci.	»	10	0	
1011	Idem di madrevite nelle scrofole; grana otto.	»	08	0	
1012	Se i denti delle viti saranno fatti di legname di sorbo, per ciascuna di queste; grana tredici	»	13	0	
1013	Idem per le madreviti; grana undici.	»	11	0	
1014	Un palmo quadrato di lavoratura di legname pioppo con pianozza in legname antico e nuovo; grano uno.	»	01	0	
1015	Un palmo quadrato di segatura di legname pioppo; grano uno	»	01	0	
1016	Ciascuna coppia di connessioni fatte a tutta perfezione, di due pezzi di legname castagno, o siano mecce a				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	maschio e femina del volume da misurarsi nell' incavo della femina, fino ad un cubo di p. 0. 25 di lato compresa la colla; grana due	»	02	0	
1017	Ciascuna coppia di connessioni fatte a tutta perfezione, di due pezzi di legname castagno, o siano mecce a maschio e femina fino al volume da misurarsi come di un cubo di p. 0. 33 di lato; grana cinque	»	05	0	
1018	Idem idem fino al volume di un cubo di p. 0. 42 di lato; grana otto . .	»	08	0	
1019	Idem idem fino al volume di un cubo di p. 0. 50 di lato; grana undici.	»	11	0	
1020	Idem idem fino al volume di un cubo di p. 0. 58 di lato; grana quattordici.	»	14	0	
1021	Idem idem fino al volume di un cubo di p. 0. 67 di lato; grana diciotto.	»	18	0	
1022	Idem idem fino al volume di un cubo di p. 0. 75 di lato; grana ventidue.	»	22	0	
1023	Idem idem fino al volume di uu cubo di p. 0. 83 di lato; grana ventisei.	»	26	0	
1024	Un palmo lineare d' incastro da tagliarsi a forza di scalpello in legname castagno, ed uguagliarsi colla lima, per la larghezza fino a p. 0. 08, e profondità di p. 0. 04; decimi tre.	»	»»	3	
1025	Idem idem della larghezza fino a p. 0. 17, e profondità p. 0. 04; decimi sei.	»	»»	6	
1026	Idem idem della larghezza fino a p. 0. 25, e profondità p. 0. 04; decimi nove	»	»»	9	
1027	Idem idem della larghezza fino a p. 0. 33, e profondità p. 0. 04; grano uno.	»	01	0	
1028	Un palmo quadrato di giunture in legname castagno, od incastri, detti ancora calettature, palettature, ed indentature, costruite semplici, a				La superficie a palmi quadrati delle controscritte giunture, sarà misurata, cioè la lunghezza sulla sviluppata unita delle superficie lavorate per incastrarsi, e la larghezza sarà quella dello incastro stesso.

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell' unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	doppio dente, a tenaglia, a forbice, a dente composto, o di qualunque altra forma, che sogliono usarsi nelle corde e negli altri membri de' cavalletti per tettoje ed altri simili lavori; grana tre	»	03	0	
1029	Ciascuna coppia d' incastri in legname castagno, fatta a tutta perfezione in rastelliere d' armi, per poggiarvi le culatte e le canne de' fucili, moschettoni e carabine; grana due.	»	02	0	
1030	Ciascuna coppia d' incastri in legname castagno o pioppo, a tutta perfezione, da eseguirsi in rastelliere d' armi per poggiarvi pistole, lance e sciable di fanteria e di cavalleria; grano uno.	»	01½	0	

Nota sopra i cavalletti di legname castagno per tettoje.

Nella costruzione de' cavalletti di legname castagno, l' impresario avrà dritto al pagamento de' seguenti lavori.

1.° Lo importo del legname castagno grosso, trasportato fino a piè dell' opera, giusta i prezzi fissati ne' numeri 730 a 751. L' appaltatore non avrà che pretendere per lo sfrido e la sfoaratura del legname.

2.° Quello della lavoratura colla pianozza prima sgrossato, secondo si è stabilito nel numero 994.

3.° La scorzatura si pagherà a decimi cinque il palmo lineare nelle sole parti del legname, che non si saranno affaccettate o lavorate; si pagherà l' attestatura anche decimi cinque, e l' affacciatura come al n.° 1006.

4.° Le mecce, le ginocchiere e gl' incastri si pagheranno co' prezzi di contro descritti dal numero 1016 al numero 1028.

5.° L' endito per la ponitura in opera de' cavalletti sull' alto dell' Edificio, ove dovrà costruirsi la tettoja, si pagherà analizzandolo co' prezzi dal numero 699 al numero 723.

6.° Il tiro de' differenti pezzi, si pagherà giusta quanto si è stabilito dal numero 428 al numero 457.

7.° La congegnatura e ponitura dei cavalletti, prima a terra e poi sopra luogo sull' alto dell' Edificio ove dovrà costruirsi la tettoja, compreso qualunque trasporto fino a piè dell' opera, si pagherà a grana quattro il palmo lineare, da misurarsi sopra tutt' i pezzi di castagno che compongono un cavalletto sempre quando questo verrà formato da una corda, una sopraccorda, un cusciaetto, due puntoni, due sotto puntoni, tre monaci e sei raggi.

Pe' cavalletti composti di una corda, due puntoni, un monaco e due raggi, la congegnatura e ponitura del legname si pagherà a grana due il palmo lineare.

Per tutte le altre tettoje di forma più semplice, la detta congegnatura e ponitura sarà calcolata ad un grano il palmo lineare.

In fine il legname che verrà inchiodato su de' puntoni, si pagherà co' prezzi e colle norme stabilite ne' relativi numeri; e la ponitura in opera si calcolerà ad un grano il palmo lineare.

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	Levatura e ponitura in opera di porte e rastelli.				
1031	Per levare d'opera un portone, una imposta di rimessa, o un grande rastello, che oltrepassi i palmi dieci di larghezza; grana sessanta .	»	60	0	
1032	Per rimetterlo in opera; ducato uno e grana ottanta	1	80	0	
1033	Per levare simile imposta che oltrepassi i palmi otto; grana quaranta.	»	40	0	
1034	Per rimetterla in opera; ducato uno e grana venti.	1	20	0	
1035	Per levare simile imposta che oltrepassi palmi sei; grana trenta . .	»	30	0	
1036	Per rimetterla in opera; grana sessanta	»	60	0	
1037	Per levare una chiusura di balcone di palmi cinque per tredici; grana venti	»	20	0	
1038	Per rimetterla in opera; grana quaranta.	»	40	0	
1039	Per levare una simile di palmi 4. 50 per dodici; grana quindici.	»	15	0	
1040	Per rimetterla in opera; grana trenta	»	30	0	
1041	Per levarne una di palmi quattro per undici; grana dieci	»	10	0	
1042	Per rimetterla in opera; grana venti.	»	20	0	
1043	Per levare un'imposta di porta o finestra di palmi cinque per dieci; grana dodici.	»	12	0	
1044	Per rimetterla in opera; grana trentacinque.	»	35	0	
1045	Per levarne una di palmi 4. 50 per nove; grana dieci.	»	10	0	
1046	Per rimetterla in opera; grana venti.	»	20	0	
1047	Per levarne una di palmi quattro per otto; grana otto.	»	08	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
1048	Per rimetterla in opera; grana sedici	»	16	0	
1049	Per levarne una di palmi 3. 50 per sette; grana sei.	»	06	0	
1050	Per rimetterla in opera; grana dieci.	»	10	0	
1051	Per levare una bussola a due pezzi o a paravento colle mostre rispettive; grana cinque	»	05	0	
1052	Per rimetterla in opera; grana dieci.	»	10	0	
1053	Per levare un finestrino o portella colla mostra; grana tre	»	03	0	
1054	Per rimetterlo in opera; grana cinque.	»	05	0	
1055	Per levare un telajo di balcone di palmi cinque per tredici; grana dieci.	»	10	0	
1056	Per rimetterlo in opera; grana venti.	»	20	0	
1057	Per levare un telajo di palmi 4. 50 per dodici; grana otto.	»	08	0	
1058	Per rimetterlo in opera; grana sedici	»	16	0	
1059	Per levare un telajo di palmi quattro per undici; grana sei	»	06	0	
1060	Per rimetterlo in opera; grana dodici	»	12	0	
1061	Per levare un telajo di finestra di palmi cinque per dieci; grana nove.	»	09	0	
1062	Per rimetterlo in opera; grana diciassette	»	17	0	
1063	Per levare un telajo di palmi 4. 50 per nove; grana sei	»	06	0	
1064	Per rimetterlo in opera; grana dodici	»	12	0	
1065	Per levare un telajo più piccolo di palmi quattro per otto; grana cinque.	»	05	0	
1066	Per rimetterlo in opera; grana dieci.	»	10	0	
1067	Per levare un telajo più piccolo; grana quattro	»	04	0	
1068	Per rimetterlo in opera; grana otto.	»	08	0	
1069	Per levare un finestrino con tela o vetri; grana due	»	02	0	

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
1070	Per rimetterlo in opera; grana tre.	»	03	0	
1071	Per levare e rimettere in opera un cappellinajo e rinforzarlo, compreso i gattoni a muro, grana quattro.	»	04	0	
1072	Per levare e rimettere le rastelliere d' armi ed a paglia, per ogni palmo lineare; grana due.	»	02	0	
	LAVORI DI FERRO E METALLI DIVERSI.				
	Ferri grezzi.				
1073	Un cantajo di ferro grezzo, detto stagiolette di Napoli; ducati tredici.	13	00	0	
1074	Idem di ferro rotondo Inglese; ducati dieci	10	00	0	
1075	Idem di ferro mastellone ottagonato; ducati tredici e grana cinquanta . .	13	50	0	
1076	Idem di ferro quadrato; ducati tredici.	13	00	0	
1077	Idem di ferro bordiglione, e mezzo bordiglione; ducati tredici . . .	13	00	0	
1078	Idem detto staffetta e staffettina; ducati quindici.	15	00	0	
1079	Idem più sottile del precedente, detto finestrina; ducati venticinque .	25	00	0	
1080	Idem detto cordellina; ducati ventiquattro.	24	00	0	
1081	Idem di lamine di ferro dette a balla; ducati tredici.	13	00	0	
1082	Idem idem più sottile del precedente; ducati diciassette	17	00	0	
1083	Idem di ferro, detto piastrina da p. 0. 08 a p. 0. 10 di larghezza; ducati trenta.	30	00	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	Perni, chiodi e viti a legname.				
1084	Un rotolo di perni da p. 0. 58 a palmi due con testa rotonda; grana quindici	»	15	0	
1085	Un rotolo d'idem con teste quadrate; grana sedici	»	16	0	
1086	Un rotolo di chiodi da p. 0. 17 a 0. 30; grana diciassette.	»	17	0	
1087	Un centinajo di chiodi forestieri fatti a coda; di p. 0. 17; grana diciotto	»	18	0	
1088	Un centinajo d'idem, detti piantaroli; grana nove.	»	09	0	
1089	Idem, detti stacchette di p. 0. 17 a p. 0. 12; grana sette.	»	07	0	
1090	Idem di p. 0. 08; grana sei . .	»	06	0	
1091	Idem di p. 0. 07; grana cinque.	»	05	0	
1092	Idem detti centrelle; grana quattro.	»	04	0	
1093	Idem più piccole; grana tre e decimi cinque	»	03	5	
1094	Un rotolo di scibbe grandi di peso ognuna 0. 333 di rotolo; grana diciotto	»	18	0	
1095	Idem da dodici a diciotto a rotolo; grana venti	»	20	0	
1096	Un rotolo di perni tirati con madreviti e scrofole; grana venti . . .	»	20	0	
1097	Idem di perni con testa a punta di diamante; grana venticinque. . .	»	25	0	
1098	Ciascuna vite a legname, di lunghezza p. 0. 25; grana tre. . . .	»	03	0	
1099	Idem, di lunghezza p. 0. 17; grana due.	»	02	0	
1100	Idem, di lunghezza p. 0. 08; grano uno.	»	01	0	La ponitura in opera a qualunque altezza di tutt'i lavori di ferro descritti o da descriversi, non che il magistero, per la formazione dei buchi che occorreranno è compreso ne' rispettivi prezzi fissati dalla presente tariffa

*

Numero d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	Serrature e lucchetti.				
	—				
101	Un rotolo di serrature ordinarie a due pezzi, con mappa e chiave, il tutto di peso non maggiore di rotolo 1. 333, con piastra di p. 0. 67 in quadro, compreso l' incastro ed i chiodi; grana settanta	»	70	0	
102	Un rotolo di simile serratura di rimpiazzo ad una porta antica, compreso i chiodi; grana sessantacinque.	»	65	0	
103	Idem del peso maggiore di rotolo 1. 333 in porte nuove, compreso lo incastro ed i chiodi; grana sessanta.	»	60	0	
104	Idem di rimpiazzo in una imposta antica; grana cinquantacinque . . .	»	55	0	
1105	Ciascuna mappa di rimpiazzo per dette serrature; grana quattordici .	»	14	0	
1106	Ciascuna chiave ordinaria per idem; grana diciassette.	»	17	0	
1107	Un rotolo di serrature ad un pezzo per porte, dette a corridojo, poste in porte nuove, compreso i chiodi e l' incastro; grana settantacinque . .	»	75	0	
1108	Idem di rimpiazzo, in porte antiche; grana settanta	»	70	0	
1109	Un rotolo di serrature ad un pezzo per stipi, con piastra di p. 0. 38 in quadro, compresa la chiave, i chiodi e l' incastro; grana ottanta	»	80	0	
1110	Un rotolo di serrature per bussole a due pezzi, compreso lo incastro, la mappa, la chiave ed i chiodi; grana settantacinque	»	75	0	
1111	Ciascuna chiave per idem; grana quattordici	»	14	0	
1112	Ciascuna mappa per idem; grana sette	»	07	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
1113	Ciascun boccale per idem; grana tre.	»	03	0	
1114	Un rotolo di serrature ad un pezzo, per bussole con piastra di palmo 0. 37 per 0. 33 e con chiave posta in opera con incastri e chiodi; grana ottantasei	»	86	0	
1115	Un rotolo di serrature per bussole a cassonetto, detto all'inglese, con balestra, foragliato a castelletto spannellato, con chiave, boccale, incastro e chiodi; ducato uno e grana sessantacinque	1	65	0	
1116	Ciascuna chiave di rimpiazzo, tornita ed imbrunita; grana venti. . .	»	20	0	
1117	Ciascuna bocchetta idem; grana quattro	»	04	0	
1118	Ciascun boccale a cassonetto posto in opera con viti; grana venticinque.	»	25	0	
1119	Un rotolo di serrature idem con piastra di p. 0. 42 per 0. 38, con lucchetto a balestra, compreso il boccale, la chiave tornita come sopra, l'incastro ed i chiodi; ducato uno e grana ottanta	1	80	0	
1120	La chiave di rimpiazzo per idem; grana ventiquattro	»	24	0	
1121	Ciascun boccale d'idem; grana sette.	»	07	0	
1122	Ciascuna bocchetta di ferro di rimpiazzo per maniglia; grana quattro.	»	04	0	
1123	Una maniglia di ottone di rimpiazzo; grana nove	»	09	0	
1124	Una coppia di maniglie per dette serrature, compresa la spiga di ferro; grana venti	»	20	0	
1125	Uno scudo di ottone; grana quattro.	»	04	0	
1126	Una rosetta di ottone; grana tre.	»	03	0	
1127	Un rotolo di serrature grandi a cassonetto, con boccale, chiave, cor-				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	ridojo quadrato, e molla alla romana di p. 0. 50 per 0. 54, compreso l'incastro ed i chiodi; ducato uno e grana trenta.	1	30	0	
1128	Ciascuna chiave di rimpiazzo tornita ed imbrunita con lavoro complicato alla testa; grana trenta. . . .	»	30	0	
1129	Ciascun boccale a cassonetto con bordo; grana venti	»	20	0	
1130	Un rotolo di serrature per tiratoi di tavolini, con dente nel corridojo e gioco semplice, compreso l'incastro ed i chiodi; ducato uno e grana venti.	1	20	0	
1131	Ciascuna chiave di rimpiazzo; grana dieci.	»	10	0	
1132	Ciascuno scudo di ferro di figura ovale; grana due	»	02	0	
1133	Un rotolo di serrature per idem con molla alla romana, come sopra; ducato uno e grana novanta	1	90	0	
1134	Un rotolo di lucchetti a balestra, con piastra di p. 0. 50 per 0. 38, con boccale e bocchetta, compresi i chiodi; grana novanta.	»	90	0	
1135	Idem idem con la piastra contornata e spianata, di p. 0. 62 per 0. 38, compresi i chiodi; ducato uno e grana dieci	1	10	0	
1136	Ciascun boccale di rimpiazzo; grana nove.	»	09	0	
1137	Un rotolo di lucchetti alla monachile di p. 0. 62, con chiavetta, grappa e fava, compreso i chiodi; grana ottanta	»	80	0	
1138	Idem detti a colpo di varie misure, come sopra; grana quarantadue.	»	42	0	
1139	Idem a squadro di p. 0. 58 compresi i chiodi; grana quaranta. . .	»	40	0	
1140	Idem a squadro per sfinestrati di lunghezza p. 0. 50; grana cinquanta.	»	50	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell' unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
1141	Ciascuna chiave di rimpiazzo pe' lucchetti alla monachile; grana otto. .	»	08	0	
1142	Ciascuna fava; grana due e decimi cinque	»	02	5	
1143	Ciascun monachetto idem; grano uno e decimi cinque.	»	01	5	
1144	Ciascuna grappa idem; grana due e decimi cinque	»	02	5	
	Catenacci.				
1145	Un rotolo di catenacci, di peso non maggiore di rotoli 3. 50, posto in opera, compresi gli arpieni, toppa e guardacatenacci; grana ventisei .	»	26	0	
1146	Idem di peso maggiore di rotoli 3. 50, tutto compreso come sopra; grana ventitrè	»	23	0	
1147	Idem fatto alla Tedesca, di lunghezza palmo 1. 25 a palmo uno con borsa e chiave; grana settanta. . .	»	70	0	
1148	Idem di lunghezza da p. 0. 92 a p. 0. 08, con borsa e chiave; grana ottanta.	»	80	0	
1149	Idem di lunghezza di p. 0. 92 in sotto; grana ottantacinque	»	85	0	
1150	Ciascun arpione piccolo di rimpiazzo per detti catenacci a borsa; grano uno e decimi cinque	»	01	5	
1151	Un rotolo di arpioni grandi di rimpiazzo ai primi catenacci; grana venti.	»	20	0	
1152	Un rotolo di ripari per catenacci di rimpiazzo; grana venti	»	20	0	
1153	Un rotolo di cancelle di ferro bordiglione con buchi, ed i bastoni contrari e scontrari, lavorati a quadri o rettangoli; grana diciotto. . .	»	18	0	
1154	Un rotolo d' idem di ferro inglese; grana sedici.	»	16	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità.			OSSERVAZIONI o NOTE.
		Duc.	G.	D.	
1155	Un rotolo di ringhiere di ferro di Regno, con bastoni semplici ribattuti e buchi nelle piastre; grana sedici.	»	16	0	
1156	Idem di ferro inglese; grana quattordici.	»	14	0	
1157	Un rotolo di catena di ferro tondino bordiglione a maglie grandi, per ponti ed altri simili lavori; grana ventotto .	»	28	0	
1158	Un rotolo di ferro di regno per code di paone, con piastra circolare bucata a forza di trapano, con quadrelli incastrati, con incastri e piastra semplice, compresa la ponitura; grana ventidue.	»	22	0	
1159	Idem di ferro inglese per idem; grana venti	»	20	0	
1160	Un rotolo di rastrello grande di ferro di regno, lavorato come sopra senza cartocci e posto in opera; grana ventiquattro.	»	24	0	
1161	Idem di ferro inglese; grana venti.	»	20	0	Le serrature, i saliscendi ed i miccioni per detti rastrelli saranno valutati a parte. Allorchè i ferramenti qui di contro indicati nel numero 1162, dovranno mettersi in opera lavorandoli a tutta lima, si pagherà per ogni rotolo grana venti in tutto.
1162	Un rotolo di ferro di regno per brache di tetti, staffe, grapponi, gattoni, squadri, zeppe, piastre, poste in opera, compreso i chiodi; grana quindici.	»	15	0	
1163	Un rotolo di catene grandi di ferro per rinforzo di fabbriche, da mettersi in opera con traverse, zeppe, lavorate con occhi se mai si dovessero unire in più pezzi, compresa la ponitura in opera; grana quindici.	»	15	0	
	Saliscendi.				
1164	Un rotolo di saliscendi di ferro piatto, per imposte di porte e finestre, di palmo uno ed un quarto in				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	sotto, colle corrispondenti piastrine, poste in opera compresi i chiodi; grana trenta.	»	30	0	
1165	Un rotolo di saliscendi di palmo 1. 50 in sopra; posti in opera compresi i chiodi; grana ventotto . . .	»	28	0	
1166	Idem di saliscendi per bussole ed invetriate, di palmo 1. 25 in sotto, posti in opera come sopra; grana trentaquattro.	»	34	0	
1167	Idem di saliscendi per bussole ed invetriate, di palmo 1. 50 in sopra, posti in opera compresi i chiodi; grana trentadue	»	32	0	
1168	Idem di saliscendi per invetriate, di ferro quadrello, detti in coltello, di palmo 1. 25 in sotto, compresa la ponitura in opera ed i chiodi; grana trentadue	»	32	0	
1169	Idem di detti saliscendi di palmo 1. 50 in sopra, posti in opera come i precedenti; grana trenta. .	»	30	0	
1170	Idem di saliscendi detti alla fiorentina colle corrispondenti piastrine, talloni, vitoni, staffa e ritieni; grana trentasei.	»	36	0	
1171	Idem di saliscendi piatti, del peso maggiore di rotolo 1. 50 per porte e portoni; grana venti.	»	20	0	
1172	Ciascuna staffa di rimpiazzo; grana tre.	»	03	0	
1173	Ciascun vitone per detta staffa di rimpiazzo; grana due e decimi cinque.	»	02	5	
1174	Ciascuna staffa di rimpiazzo per vitoni di saliscendi; grana tre e decimi cinque	»	03	5	
1175	Ciascuna staffa per guida d'idem; grana due e decimi cinque.	»	02	5	

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	Foragliati.				
	—				
1176	Un rotolo di foragliati grandi, di lunghezza palmo 1. 50 a p. 2, con piastrine; grana ventiquattro. . . .	»	24	0	
1177	Idem di foragliati piccoli, di lunghezza p. 0. 87 in sopra, con tre piastrine; grana quaranta	»	40	0	
1178	Idem di foragliati più piccoli per sfinestrati, di peso ciascuno rotolo 0. 12; grana sessanta.	»	60	0	
	Bandelle, miccioni e ferramenti per persiane.				
	—				
1179	Un rotolo di bandelle a miccioni con occhi risaltati, fatte a corree, per uso di rastrelli, o portoni; grana venticinque.	»	25	0	
1180	Un rotolo di dette bandelle fatte a croce; grana ventidue.	»	22	0	
1181	Un rotolo di frontizze a miccioni, di ferro di regno, per invetriate, imposte di porte, di finestre e di balconi, con occhi e perno di ferro filato, bene spianate con lima, compreso l'incastro ed i chiodi; grana trenta	»	30	0	
1182	Un rotolo di dette frontizze, lavorate senza lima, tutto compreso come sopra; grana ventisei	»	26	0	
1183	Un rotolo di piccoli miccioni di ferro di regno, per bussole, mantelletti, armadî e simili lavori, lavorati a mezza lima, compreso gl'incastri ed i chiodi; grana quaranta.	»	40	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
1184	Un rotolo di detti miccioni lavorati senza lima; grana trentaquattro . .	»	34	0	
1185	Un rotolo di frontizze di ferro di regno lavorate con la lima, per bussole a vento, unita la frontizza di sopra e quella di sotto, incastrate ed inchiodate con chiodetti; grana cinquanta	»	50	0	
1186	Un rotolo di frontizze come sopra con le ali fatte a cerniera, di lunghezza ciascuna ala un palmo, con tallone, compreso l' incastro ed i chiodi; grana quaranta. . . . . . ,	»	40	0	
1187	Un rotolo di squadri a miccioni per balconi ed invetriate, lavorati a tutta lima, con ferro di regno; grana trenta.	»	30	0	
1188	Idem non lavorati con la lima; grana ventisei	»	26	0	
1189	Ciascun bottone per porte e bussole, della lunghezza p. 0. 38 con la rispettiva rosetta; grana cinque .	»	05	0	
1190	Ciascun *cardellino* fatto ad un pezzo, di lunghezza once tre col pernotto spianato e posto in opera negli estremi delle fogliette movibili delle persiane; grana otto	»	08	0	
1191	Un palmo lineare di liste laterali bucate, per detti cardellini e bene spianate, poste in opera; grana trentacinque.	»	35	0	
1192	Un palmo lineare di liste con arpioni, dette *scibbe* idem da situarsi nelle fogliette in dette persiane, per renderle movibili secondo il bisogno; grana quaranta	»	40	0	
1193	Una zeccola di ferro a cartoccio; grana quattro	»	04	0	
1194	Un rotolo di anelli di ferro con mezze seibbe da mettersi in opera				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	per uso di mangiatoje od in altri siti ; grana venti.	»	20	0	
1195	Un rotolo di scrisciolette di ferro, da mettersi in opera per ligature di travature con le ginelle di accetta , compresa la ponitura , chiodi etc. ; grana diciotto	»	18	0	
	Lamine di ferro.				
	—				
1196	Un rotolo di lamine di ferro poste in opera per foderare portoni , compreso il trasporto , adattamento in opera , chiodi ordinarî e mano d'opera ; grana ventotto	»	28	0	
1197	Un rotolo di lamine di ferro lavorate e poste in opera a qualunque altezza per tubi da fumo , canaloni etc. ; grana trenta	»	30	0	Gli anditi, se occorressero, saranno a carico dell' Impresario
	Oggetti diversi di ferro.				
	—				
1198	Ciascun braccialetto di ferro, della lunghezza di palmo 1. 50 , da mettersi in opera , per freno di telai d'invetriate, mostre di bussole, etc. ; grana quattro	»	04	0	
1199	Ciascun ritieni con mezza scibba, e crocchetto corrispondente , detto volgarmente *femminella* , della lunghezza di 0. 50 posto in opera ; grana tre	»	03	0	
1200	Idem senza il crocchetto o femminella ; grana due e decimi cinque. .	»	02	5	
1201	Idem con gattoni a muro , compreso il buco , e quagliatura dello				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità.			OSSERVAZIONI O NOTE.
		Duc.	G.	D.	
	stesso, non che il gattoncino; grana quattro.	»	04	0	
1202	Ciascun ritieni di ferro battuto e contornato completo della lunghezza come sopra; grana cinque.	»	05	0	
1203	Ciascuno squadro di lamina di ferro grosso per tenuta di mecce di telai, posto in opera; grana sei	»	06	0	
1204	Idem più piccolo; grana cinque .	»	05	0	
1205	Un rotolo di fornacelle di ferro fuso alla francese; grana venti. . .	»	20	0	
1206	Un rotolo di ganectti di ferro stagioletta, lavorati a tutta lima, compresa la mezza scibba, e la ponitura in opera tra listoni orizzontali delle rastelliere d'armi, onde frenarli contro il peso delle canne de' fucili; grana trenta.	»	30	0	
1207	Un cantajo di strumenti per tagliare e rompere, come picconi, picconi di due punte, smarre, pistolette e mazze di ferro; ducati venti. . .	20	00	0	I ferramenti vecchi inservibili, e capaci di essere messi in opera dopo passati per fucina, saranno pagati all'Impressario la metà del rispettivo prezzo fissato dalla presente Tariffa per gli stessi ferramenti nuovi; e dovendo i medesimi lavorarsi a tutta lima, si pagherà dippiù la differenza per detto lavoro giusta i prezzi stabiliti. Nella ponitura in opera de' ferramenti, i chiodi saranno pagati separatamente al Partitario nel solo caso, che ognuno di essi oltrepassi la lunghezza di once due e mezza.
	Levatura e ponitura in opera di ferramenti.				
1208	Per levare e mettere in opera una serratura grande da portone, rastrello, porte di polveriste, magazzini e simili, compreso il rimpiazzo dei chiodi; grana quindici.	»	15	0	
1209	Idem una serratura da porta di palmi cinque per dieci e simili; grana dieci	»	10	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
1210	Per levare e mettere in opera una serratura da porte più piccole, bussole e simili; grana sette	»	07	0	
1211	Idem una serratura da stipo, tiratori e simili; grana cinque. . . .	»	05	0	
1212	Per levare e mettere in opera un catenaccio con serratura, staffone ed arpione; grana dodici	»	12	0	
1213	Idem un catenaccio a borsa; grana sei.	»	06	0	
1214	Per levare e rimettere una frontizza a miccione, detta bandella a correa per grandi portoni e rastrelli; grana dieci	»	10	0	
1215	Idem una frontizza a correa più piccola; grana sette.	»	07	0	
1216	Idem una frontizza colle ali od a nodo per porte regolari e telai d'invetriate; grana cinque.	»	05	0	
1217	Idem un miccione dritto; grana tre.	»	03	0	
1218	Idem di frontizze poste assieme; grana due.	»	02	0	
1219	Idem di frontizze a mappa; grano uno e decimi cinque	»	01	5	
1220	Per levare e mettere in opera un lucchettone a colpo da portone; grana cinque	»	05	0	
1221	Idem un lucchetto regolare a colpo; grana tre.	»	03	0	
1222	Idem un lucchetto a squadro; grana due.	»	02	0	
1223	Idem una zeccola di portone; grana quattro.	»	04	0	
1224	Idem una zeccola corrente; grana tre.	»	03	0	
1225	Idem una zeccola a cartoccio; grano uno.	»	01	0	
1226	Per levare e mettere in opera un foragliato; grana due	»	02	0	
1227	Idem uno squadro di lamine; grana due e decimi cinque	»	02	5	

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
1228	Per levare e mettere in opera un bacchettone, scudo, grappa, ganci di ritieni, monachetti etc.; grano uno.	»	01	0	Per la levatura e ponitura in opera de' ferramenti vale quanto si è prescritto nella precedente nota.
1229	Per levare e mettere in opera una zeccola alla fiorentina; grana quindici	»	15	0	
	Metalli.				
1230	Un rotolo di rame di Germania in fogli, per uso delle polveriste, posto in opera escluso i chiodi; grana ottanta e decimi sei.	»	80	6	
1231	Idem di chiodi in rame di qualunque dimensione e grossezza; grana cinquantadue e decimi otto.	»	52	8	
1232	Idem di chiodi minuti, tirati a martello; grana settantadue e decimi due	»	72	2	
1233	Idem di serrature, chiavistelli e chiavi di rame, poste in opera compresi i chiodi; ducato uno grana sessantasei e decimi sette.	1	66	7	
1234	Idem di rame lavorate per vasche, non che per marmitte, cassarole, ed altro con manico di rame; grana ottantatrè e decimi tre	»	83	3	
1235	Idem di rame in fogli per fodere di porte, graticole di ventilazione ai magazzini di polveriste, per costo, chiodi di rame e ponitura in opera; ducato uno grana undici e decimo uno.	1	11	1	
1236	Idem di rame cedro fino, lavorato per bacili, vasche, e simili, tutto compreso; ducati due grana ventidue e decimi due	2	22	2	
1237	Idem di rame cedro per bracieri con cupolini traforati, ducato uno grana sessantasei e decimi sette . .	1	66	7	

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
1238	Un rotolo di rame giallo ordinario grezzo; grana settantasette e decimi otto	»	77	8	
1239	Un rotolo di ottone fino lavorato e posto in opera; grana sessanta. .	»	60	0	
1240	Idem di chiodetti di ottone fuso; ducato uno grana cinquantacinque e decimi sei.	1	55	6	
1241	Ciascuna chiave di ottone per scolo di acqua del forame di un sei carlini, posta in opera; ducati sei . .	6	00	0	
1242	La medesima di un quattro carlini; ducati quattro	4	00	0	
1243	Idem di un tarì; ducati due e grana ottanta	2	80	0	
1244	Idem di un carlino, detta *penna*; ducato uno e grana dieci	1	10	0	
1245	Un rotolo di bronzo perfetto a tutta liga, per compra, val quanto dire pel solo acquisto; grana quarantotto. .	»	48	0	
1246	Ogni rotolo di fonditura di ciascuna campana; grana venti. . . .	»	20	0	
1247	Un rotolo di bronzo da servire per sommoje, chiavoni, tubolature e simili, esclusa la ponitura; grana quaranta	»	40	0	
1248	Un rotolo di fonditura idem; grana quindici	»	15	0	
1249	Un foglio di latta o ferro bianco; grana nove	»	09	0	
1250	Un palmo lineare di tubo di latta per iscolo d'acqua, del contorno di un sol foglio piegato pel lato lungo, e posto in opera; grana quindici. .	»	15	0	
1251	Il palmo idem per fumajolo di due fogli in giro, piegato come sopra, cogli spigoli e ventarole, posto in opera; grana trentasette.	»	37	0	
1252	Il foglio di latta posto in opera nelle coverture della garitte; grana quattordici.	»	14	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità.			OSSERVAZIONI O NOTE.
		Duc.	G.	D.	
1253	Un rotolo di lastre di piombo tirato all' uso inglese, della fabbrica stabilita in Napoli, ogni lastra della larghezza di quattro palmi, e della lunghezza fino a palmi ventiquattro, posto in opera per tettoje, vasche e lavori simili, comprese le saldature; grana trentaquattro	»	34	0	
1254	Un rotolo di piombo vergine tirato alla trafila, posto in opera per cammini di acqua, compreso lo stagno per saldature, e quanto altro occorre per metterlo in opera, escluse le sole ligature con pasta di fontaniere; grana quaranta.	»	40	0	
1255	Un rotolo di piombo posto in opera per saldature di grappe, ed altri simili lavori; grana diciotto	»	18	0	
1256	Un rotolo di piombo in pane; grana tredici.	»	13	0	
1257	Idem di fogli per trafila inglese; grana venti	»	20	0	
1258	Idem bucato e tornito per condotti d' acqua; grana ventotto. . . .	»	28	0	
1259	Un rotolo di piombi lisci per invetriate; grana ventiquattro	»	24	0	
1260	Idem scorniciati per lastre; grana ventisei.	»	26	0	
	Lavori di vetraro.				
1261	Un vetro verde di p. 0. 92 per 0. 83, posto in opera con impiombatura forte; grana sei e decimi due.	»	06	2	Le bacchette di ferro si pagheranno separatamente, secondo il prezzo fissato nel numero 1286.
1262	Idem posto in opera senza piombo; grana quattro e decimi otto. .	»	04	8	
1263	Un vetro di mezzo cristallo di p. 0. 92 per 0. 83, posto in ope-				

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ	PREZZO dell'unità Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE
	con impiombatura forte; grana sette e decimi due	»	07	2	
1264	Un vetro di mezzo cristallo di p. 0. 92 per 0. 83, posto in opera senza piombo; grana cinque e decimi otto	»	05	8	
1265	Ciascun vetro verde di lunghezza p. 0. 12 e larghezza p. 0. 92, posto in opera con impiombatura forte; grana otto e decimi sette	»	08	7	
1266	Idem posto in opera senza impiombatura; grana sette	»	07	0	
1267	Ciascun vetro di mezzo cristallo di p. 1. 12 per p. 0. 92, posto in opera con impiombatura forte; grana tredici e decimi sette	»	13	7	
1268	Idem senza impiombatura; grana dodici	»	12	0	
1269	Un vetrone di mezzo cristallo di lunghezza palmo 1. 33 e larghezza p. 1. 08, posto in opera con impiombatura forte; grana diciassette e decimi sette	»	17	7	
1270	Idem senza piombo; grana sedici.	»	16	0	
1271	Ciascun vetro verde quadro di palmo 0. 83 di lato, posto in opera con impiombatura forte; grana cinque e decimi due	»	05	2	
1272	Idem senza piombo; grana tre e decimi otto	»	03	8	
1273	Ciascun vetro verde quadro di mezzo cristallo di lato p. 0. 83, posto in opera con impiombatura forte; grana cinque e decimi sette . . .	»	05	7	
1274	Idem senza piombo; grana quattro e decimi tre	»	04	3	
1275	Ciascun vetro verde quadro di lato p. 0. 92, posto in opera con impiombatura forte; grana cinque e decimi sette	»	05	7	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
1276	Ciascun vetro verde quadro di lato p. 0. 92, posto in opera senza piombo; grana quattro e decimi tre . .	»	04	3	
1277	Ciascun vetro quadro di mezzo cristallo di lato p. 0. 92, posto in opera con impiombatura forte; grana otto e decimi due	»	08	2	
1278	Idem senza piombo; grana sei e decimi otto	»	06	8	
1279	Ciascun mezzo vetro di larghezza p. 0. 42, posto in opera con impiombatura forte; grana quattro e decimi cinque	»	04	5	
1280	Idem senza piombo; grana tre. .	»	03	0	
1281	Ciascun vetro più piccolo, di quelli detti *terzi vetri*, di larghezza palmo 0. 33, posto in opera con impiombatura forte; grana tre e decimi otto	»	03	8	
1281	Idem senza piombo; grana due e decimi tre	»	02	3	
1283	L'impiombatura di rimpiazzo di ciascuno vetrone di mezzo cristallo, descritto nel numero 1269, con piombo grande senza bacchette di ferro, compresa la levatura e rimettitura del vetrone; grana due e decimi due.	»	02	2	
1284	L'impiombatura di rimpiazzo di ciascuno de' vetri descritti dal numero 1261 al numero 1268, e dal numero 1271 al numero 1278, con piombo grande e senza bacchette, il tutto come sopra; grana due . .	»	02	0	
1285	Idem idem per ciascun mezzo vetro o terzo vetro; grano uno e decimi due	»	01	2	
1286	Un palmo lineare di grosse bacchette di ferro, compresa la ponitura in opera con chiodetti e la saldatura; grano uno e decimi cinque.	»	01	5	La grossezza delle bacchette sarà a scelta dell'uffiziale del Genio, senza che l'Impresario possa pretender niente dippiù, oltre il prezzo stabilito nel numero 1286.

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
1287	Ciascuna lastra di cristallo di fabbrica napolitana detta pel numero 65, ossia che la sua lunghezza e la larghezza sommino palmi 6. 58 a 6. 67, posta in opera con impiombatura scorniciata in giro ai quattro lati se occorre; ducati quattro e grana quarantacinque	4	45	0	
1288	Una lastra del numero 64, di cui la lunghezza e larghezza sommano a circa palmi napolitani 6. 50 coll'impiombatura come sopra; ducati tre e grana ottanta	3	80	0	
1289	Una lastra del numero 63, ossia che la lunghezza e la larghezza sommino a circa p. 6. 42, coll'impiombatura come sopra; ducati tre e grana trentaquattro	3	34	0	
1290	Una lastra del numero 62, cioè che la lunghezza e la larghezza sommino p. 6. 25 a 6. 33 napolitani, coll'impiombatura come sopra; ducati tre e grana sei	3	06	0	
1291	Una lastra del numero 61, cioè che la lunghezza e la larghezza sommino p. 6. 17, coll'impiombatura come sopra; ducati due e grana sessanta	2	60	0	
1292	Una lastra del numero 60, di larghezza e lunghezza uguale a circa p. 6. 08, coll'impiombatura come sopra; ducati due e grana ventinove.	2	29	0	
1293	Una lastra del numero 59, di larghezza e lunghezza uguale circa palmi 6. 00, con impiombatura come sopra; ducati due e grana due . .	2	02	0	
1294	Una lastra del numero 58, ossia che la lunghezza e la larghezza sommate uguaglino p. 5. 92, con impiombatura come sopra; ducato uno e grana ottantaquattro	1	84	0	

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
1295	Una lastra del numerò 57, di cui l'altezza e la larghezza sommino a circa p. 5. 75 a 5. 83, con impiombatura come sopra; ducato uno e grana settantuno.	1	71	0	
1296	Una lastra del numero 56, di cui la larghezza ed altezza sommino palmi 5. 67, con impiombatura come sopra; ducato uno e grana sessanta.	1	60	0	
1297	Una lastra del numero 55, di cui la larghezza ed altezza sommino circa p. 5. 58, con impiombatura come sopra; ducato uno e grana cinquanta.	1	50	0	
1298	Una lastra del numero 54, di cui la larghezza ed altezza sommino circa p. 5. 50, con impiombatura come sopra; ducato uno e grana diciotto.	1	18	0	
1299	Una lastra del numero 53, di cui l'altezza e la larghezza sommino p. 5. 33 a 5. 42, con impiombatura come sopra; ducato uno e grana sei.	1	06	0	
1300	Una lastra del numero 52, ossiano p. 5. 25, il tutto come sopra; grana novantasette.	»	97	0	
1301	Una lastra del numero 51, ossiano p. 5. 17, idem; grana novanta . .	»	90	0	
1302	Una lastra del numero 50, ossia p. 5. 08, idem; grana ottantatrè .	»	83	0	
1303	Una lastra del numero 49, ossiano p. 5. 00, idem; grana settantotto.	»	78	0	
1304	Una lastra del numero 47, ossiano circa p. 4. 83 a 4. 92, idem; grana settantaquattro	»	74	0	
1305	Una lastra del numero 47, ossiano p. 4. 75, idem; grana settantadue.	»	72	0	
1306	Una lastra del nnmero 46, ossiano p. 4. 67; grana sessantasette . . .	»	67	0	
1307	Una lastra del numero 45, ossiano p. 4. 58; grana sessantadue. . . .	»	62	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
1308	Una lastra del numero **44**, ossiano p. 4. 42 a 4. **50**; grana sessanta.	»	60	0	
1309	Una lastra del numero **43**, ossiano p. 4. 33, grana cinquantanove . .	»	59	0	
1310	Una lastra del numero 42, ossiano p. 4. 25; grana cinquantatrè . . .	»	53	0	
1311	Una lastra del numero 41, ossiano p. 4. 17; grana quarantanove. . .	»	49	0	
1312	Una lastra del numero 40, ossiano p. 4 a 4. 08; grana quarantasette.	»	47	0	
1313	Una lastra del numero 39, ossiano p. 3. 92; grana quarantacinque. .	»	45	0	
1314	Una lastra del numero 38, ossiano p. 3. 83; grana quarantadue . . .	»	42	0	
1315	Una lastra del numero 37, ossiano p. 3. 75; grana quaranta.	»	40	0	
1316	Una lastra del numero 36, ossiano p. 3. 67; grana trentotto	»	38	0	
1317	Una lastra del numero 35, ossiano p. 3. 50 a 3. 58; grana trentacinque.	»	35	0	
1318	Una lastra del numero 34, ossiano p. 3. 42; grana trentatrè	»	33	0	
1319	Una lastra del numero 33, ossiano p. 3. 33; grana trentuno	»	31	0	
1320	Una lastra del numero 32, ossiano p. 3. 25; grana ventinove.	»	29	0	
1321	Una lastra del numero 31, ossiano p. 3. 17; grana ventisei	»	26	0	
1322	Una lastra del numero 30, ossiano p. 3 a 3. 08; grana ventiquattro .	»	24	0	
1323	Una lastra del numero 29; ossiano p. 3. 92; grana ventitrè	»	23	0	
1324	Una lastra del numero 28, ossiano p. 2. 83; grana ventidue	»	22	0	
1325	Una lastra del numero 27, ossiano p. 1. 67 a 2. 75; grana ventuno.	»	21	0	
1326	Una lastra del numero 26, ossiano p. 2. 58; grana venti.	»	20	0	
1327	Una lastra del numero 25, ossiano p. 2. 50; grana diciotto.	»	18	0	

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
1328	Una lastra del numero 24, ossiano p. 2. 42; grana diciassette	»	17	0	
1329	Una lastra del numero 23, ossiano p. 2. 33; grana sedici	»	16	0	
1330	Una lastra del numero 22, ossiano p. 2. 12 a 2. 25; grana quindici . .	»	15	0	
1331	Una lastra del numero 21; ossiano p. 2. 08; grana tredici	»	13	0	
1332	Una lastra del numero 20, ossiano p. 2; grana undici e decimi quattro	»	11	4	
1333	Una lastra del numero 19, ossiano p. 1. 92; grana dieci e decimi tre	»	10	3	
1334	Una lastra del numero 18, ossiano p. 1. 83; grana nove e decimi due.	»	09	2	
1335	Una lastra del numero 17, ossiano p. 1. 67 a 1. 75; grana otto. . .	»	08	0	
1336	Ciascuna lastra più piccola delle precedenti si pagherà; grana sei. .	»	06	0	
1337	L'impiombatura scorniciata di rimpiazzo anche in giro a tutt'i quattro lati, se occorre, di ciascuna delle lastre descritte ne' numeri 1287 al 1290, compresa la levatura e rimettitura della stessa lastra; grana cinque.	»	05	0	Le contronotate lastre, tutte di fabbrica Napolitana, s'intendono poste in opera, colle condizioni espresse nel numero 1287. La larghezza e l'altezza di tutt'i vetri e delle lastre debbono misurarsi poste in opera
1338	L'impiombatura scorniciata di rimpiazzo, il tutto come sopra, a ciascuna delle lastre descritte ne' numeri 1291 al 1294; grana quattro.	»	04	0	
1339	L'impiombatura scorniciata e di rimpiazzo, il tutto come sopra, a ciascuna delle lastre descritte ne' numeri 1295 al 1312; grana tre. . .	»	03	0	
1340	L'impiombatura, il tutto come sopra, per ciascuna delle lastre descritte ne' numeri 1313 al 1321; grana due e decimi cinque.	»	02	5	
1341	L'impiombatura, il tutto come so-				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell' unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	pra, per ciascuna delle lastre descritte ne' numeri 1322 al 1331; grana due.	»	02	0	
1342	L' impiombatura, il tutto come sopra, per ciascuna delle lastre descritte ne' numeri 1332 al 1335; grano uno e decimi cinque.	»	01	5	
1343	L' impiombatura, il tutto come sopra, per ciascuna lastra descritta nel numero 1336; grano uno	»	01	0	
1344	Il palmo quadrato di rete di fili di ottone a maglie larghe p. 0. 08; grana ventotto.	»	28	0	
1345	Idem a maglie strette di ottone più fine; grana venti	»	20	0	
1346	Idem larga circa 0. 0. 67 a maglie di canario; grana venticinque.	»	25	0	
1347	Idem a maglia di lucerta 0. 0. 25; grana trentadue	»	32	0	La grossezza de' fili di ottone sarà a scelta dell' uffiziale del Genio, senza che l' impresario possa pretender niente dippiù oltre i prezzi stabiliti
1348	Il palmo quadrato di rete di filo di ferro a maglie grandi, di larghezza 0. 1. 25; grana otto . . .	»	08	0	
1349	Idem a maglia di canario; grana quindici	»	15	0	
1350	Idem a maglie strette; grana dieci.	»	10	0	Per le reti di fili di ferro, vale ancora quanto si è prescritto nella nota precedente
1351	Un palmo lineare di cannottigli di ottone per lastre dette *a rollo*; grana otto	»	08	0	
1352	Idem a plancia; grana dieci. . .	»	10	0	Se ai cannottigli vogliasi dare la mistura si pagherà un grano dippiù oltre il prezzo stabilito.
1353	La politura di ogni cento vetri grandi; grana venti.	»	20	0	
1354	Idem di mezzi vetri; grana quindici.	»	15	0	
1355	Idem di vetri piccoli; grana dieci .	»	10	0	
1356	Idem di ogni lastra di qualunque dimensione; grano uno	»	01	0	
	Lavori di pittore.				
1357	Un palmo quadrato di pittura ad olio color rosso ad una mano; decimi cinque	»	»	5	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
1358	Per ciascuna mano dello stesso colore posta sopra la prima; decimi tre.	»	»	3	
1359	Un palmo quadrato di pittura ad olio color giallo ad una mano; decimi cinque	»	»	5	
1360	Per ciascuna mano dello stesso colore posta sopra la prima; decimi quattro	»	»	4	
1361	Un palmo quadrato di pittura ad olio color piombino, ad una mano; decimi sei.	»	»	6	
1362	Per ciascuna mano dello stesso colore posta sopra la prima; decimi quattro	»	»	4	
1363	Un palmo quadrato di pittura ad olio color nero, ad una mano; decimi quattro	»	»	4	
1364	Per una seconda mano posta sulla prima; decimi tre.	»	»	3	
1365	Un palmo quadrato di pittura color turchino ad olio, ad una mano; decimi sei.	»	»	6	
1366	Per una seconda mano posta sopra la prima; decimi cinque.	»	»	5	
1367	Un palmo quadrato di pittura ad olio color verde ferrigno ad una mano; grano uno	»	01	0	
1368	Per una seconda mano dello stesso colore posta sulla prima; decimi sette.	»	»	7	
1369	Un palmo quadrato di pittura ad olio color verde composto ad una mano; decimi sette	»	»	7	
1370	Per una seconda mano dello stesso colore posta sulla prima; decimi cinque.	»	»	5	
1371	Una canna quadrata di pittura a colla color piombino ad una mano; grana trentuno e decimi tre	»	31	3	
1372	Per ciascuna mano dello stesso colore posta sulla prima; grana venti e decimi tre.	»	20	3	

INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
Una canna quadrata di pittura a colla color giallo ad una mano; grana trentuno e decimi tre	»	31	3	
Per ciascuna mano dello stesso colore posta sulla prima; grana venti e decimi tre.	»	20	3	
Una canna quadrata di pittura a colla color turchino ad una mano; grana cinquanta	»	50	0	
Ciascuna mano dello stesso colore; grana trentasette e decimi cinque .	»	37	5	
Una canna quadrata di tela per soffitta, posta in opera, ingessata a due mani, ed incartata; ducato uno grana settantuno e decimi nove. .	1	71	9	
Una canna quadrata di pittura ordinaria per muri di stanze, ad una mano; grana quindici e decimi sei. .	»	15	6	
Ciascuna mano dello stesso colore posta sulla prima; grana dieci e decimi nove	»	10	9	
Una canna quadrata di pittura ordinaria ad una mano per soffitta; grana venti e decimi tre.	»	20	3	
Per una seconda mano dello stesso colore posta sopra la prima; grana dodici e decimi cinque.	»	12	5	
Una canna quadrata di pittura turchinetta per muri di stanze ad una mano; grana diciassette e decimi due	»	17	2	
Ciascuna mano sulla prima; grana dieci e decimi nove	»	10	9	
La medesima per soffitta ad una mano; grana ventitrè e decimi quattro.	»	23	4	
Ciascuna mano dello stesso colore posta sulla prima; grana quindici e decimi sei	»	15	6	
Una canna quadrata di verde azzurro per muri di stanze, ad una				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	mano ; ducato uno grana quaranta e decimi sei.	1	40	6	
1387	Ciascuna mano dello stesso colore sulla prima ; grana novantatrè e decimi otto	»	93	8	
1388	La stessa pittura ad una mano per soffitta ; ducato uno e grana venticinque.	1	25	0	
1389	Per ciascuna altra mano, sulla prima ; grana settantotto e decimo uno.	»	78	1	
1390	Una canna quadrata di pittura color giallo a scaglia napoletana, per muri di stanze, ad una mano ; grana quarantacinque e decimi tre	»	45	3	
1391	Per ciascuna mano dello stesso colore posta sulla prima ; grana ventinove e decimi sette.	»	29	7	
1392	Una canna quadrata della stessa pittura ad una mano per soffitta ; grana cinquantasei e decimi tre . .	»	56	3	
1393	Per ciascuna mano dello stesso colore posta sulla prima ; grana trentasette e decimi cinque.	»	37	5	
1394	Una canna quadrata di pittura color giallo, detta a scaglia forestiera, ad una mano, per muri di stanze ; grana ottantadue e decimi otto. . .	»	82	8	
1395	Per ciascuna mano dello stesso colore sulla prima ; grana cinquantaquattro e decimi sette	»	54	7	
1396	La medesima pittura ad una mano per soffitta ; ducato uno grana quattro e decimi sette	1	04	7	
1397	Per ciascuna mano dello stesso colore sulla prima ; grana sessantotto e decimi otto	»	68	8	Dovendosi preparare i muri vecchi, raschiarli onde dipingerli, e rappezzarli con gesso, avuto solamente riguardo ai buchi e piccole lesioni, per ogni canna quadrata vi si aggiungeranno grana dieci dippiù oltre a' prezzi stabiliti.
1398	Una canna lineare di bordura in istampa, con colori ordinari, per l' altezza di un palmo ; grana dieci e decimi otto	»	10	8	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
1399	Una canna lineare di pittura con basamenti marmorici, dell'altezza di palmi tre e mezzo, detto lambrì; grana undici e decimo uno.	»	11	1	Gli ornati si pagheranno a stima
1400	Un palmo quadrato di tinta ad olio color legno forestiere venato, con due passate di vernice a spirito; grana tre	»	03	0	
1401	Un palmo quadrato di tintura ad olio ad imitazione di marmo venato, come la pietra di Sicilia; il verde antico, l'alabastro, etc.; compresa la vernice corrispondente; grana quattro. .	»	04	0	
1402	Un palmo quadrato della stessa pittura, fatta a mezza pomice; grana nove.	»	09	0	
1403	Idem a tutta pomice a cielo di carrozza; grana sedici.	»	16	0	
1404	Un palmo quadrato di tinta granito ad olio, ad imitazione del porfido ed inverniciato e simili; tutto compreso; grana tre.	»	03	0	
1405	Idem a mezza pomice; grana cinque.	»	05	0	
1406	Idem a tutta pomice; grana otto. .	»	08	0	
1407	Il palmo quadrato di tinta ad olio di colore argentino con celeso di Venezia ad una passata; grano uno. . .	»	01	0	
1408	La seconda mano; decimi otto. .	»	»	8	
1409	Il palmo quadrato di tinta ad olio color ciriegia con apparecchio a vernice; grana due.	»	02	0	
1410	Il palmo quadrato di pittura verderame a due passate, con una mano di pittura ad olio piombino ed una di vernice di spirito; grana tre e decimi sette	»	03	7	
1411	La canna quadrata di tela antica di lamie o intelajate, tolta, lavata e posta nuovamente in opera, compreso i chiodi e l'andito; grana cinquantasei e decimi tre.	»	56	3	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
1412	La canna quadrata di carta incollata nella superficie delle tele suddette, tutto compreso; grana venticinque.	»	25	0	
1413	Una canna quadrata d'inceratura di pavimenti, civando le connessure con stucco di gesso, terra rossa ed olio di lino, quindi una mano di pittura ad olio con terra rossa; una seconda mano di pittura ad olio con terra rossa e minio; due mani di cinabro ad olio, due mani di vernice ad olio; e due passate d'inceratura colla frottura corrispondente, onde darvi il lucido; ducati tre grana quarantatrè e decimi otto	3	43	8	
1414	Una canna quadrata d'inceratura di pavimenti, civando le connessure con stucco di gesso, terra rossa ed olio di lino; quindi una mano di pittura a colla con terra rossa; una seconda mano di pittura a colla con terra rossa e minio; due mani di cinabro a colla; due mani di vernice a spirito; e due passate d'inceratura colla frottura corrispondente, onde darvi il lucido; ducato uno grana cinquantasei e decimi tre.	1	56	3	Volendosi fare a meno delle due passate d'inceratura, i prezzi descritti ne' numeri 1413, e 1414 diminuiranno di grana ventotto per ogni canna quadrata.
1415	Una canna quadrata di semplice inceratura a due passate sopra pavimenti già preparati, colla frottura corrispondente onde darvi il lucido; grana quarantatrè e decimi otto . .	»	43	8	Tutte le carte forestiere per pareti di stanze, variando il prezzo secondo i diversi disegni, così ogni volta che se ne dovrà far uso, ne sarà giustificato il prezzo con pezzi all'appoggio, bonificando all'Appaltatore il 10 per 100 per suo lucro, più grana cinquanta a canna quadrata per ponitura in opera. Le bordure saranno pagate colla stessa legge, e la ponitura in opera grana venti la canna lineare per quelle di larghezza di un palmo; per quelle di minor larghezza grana quindici; per un rosone grande del diametro palmi sei grana quaranta; del diametro di quattro palmi grana trentacinque, e del diametro di due palmi grana venti. Nelle grate e rastrelli di ferro, nelle grata di ferro filata, nelle ringhiere di balconi, nelle rastrelliere a paglia, nelle cancelle di legname, ne' telai d'invetriate ed altri simili lavori, la pittura eseguita nelle due facce si calcolerà all'Impresario per una sola; ed eseguendosi in una sola si calcolerà per mezza faccia. Le dimensioni saranno quelle della luce, vale a dire che l'Impresario sarà obbligato a dipingere il telajo maestro senza poter nulla pretendere dippiù; e tale massima rimane fissata per la pittura di qualunque siasi pezzo d'opera. Nelle imposte, e ne' rastrelli di legname, la pittura si calcolerà per tante facce quante se ne dipingeranno, e l'Impresario sarà sempre nell'obbligo
1416	Una canna quadrata di sola frottura; grana quindici e decimi sei . .	»	15	6	
1417	Una canna quadrata di semplice vernice ad olio ad una passata sopra pavimenti incerati; grana settantotto e decimo uno	»	78	1	
1418	Ciascuna altra mano della stessa vernice; grana quarantasei e decimi nove	»	46	9	

d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
1419	Una canna quadrata di semplice pittura a colla color rosso sopra pavimenti da incerarsi; grana venticinque.	»	25	0	di dipingere a suo conto le grossezze del legname e l'ossature. Per le persiane sopra due facce da dipingersi, si accorderà una terza faccia dippiù; ed una mezza faccia dippiù sopra due, per le grandi imposte di portoni di superficie maggiore di cento palmi quadrati. Occorrendo degli anditi, saranno a carico dell'Appaltatore.
1420	Ciascuna altra mano dello stesso colore; grana quindici e decimi sei.	»	15	6	
	Incartate, a canna lineare.				
	—				
1421	Una canna lineare d'incartata color paglino, rosino, ed altro simile, compreso una valera ed una trave, con carta straccia sotto, posta in opera; grana diciassette e decimi cinque.	»	17	5	
1422	Idem di color turchinetto ossia ad aria; grana diciotto e decimo uno.	»	18	1	
1423	Idem dipinta a cassettoni; grana ventuno e decimi tre.	»	21	3	
1424	Idem dipinta a cassettoni con rosoni; grana ventitrè e decimi otto .	»	23	8	
1425	Idem con ghirlande di fiori, frutta ed altro, detta a bisquì; grana ventotto e decimi otto.	»	28	8	
	Reali bandiere.				
	—				
1426	Una bandiera di prima classe di palmi ventiquattro per trentasei, di tela di canape cucita e ribattuta, cogli orli raddoppiati pel giro di palmo 0. 50, e con lo stemma delle armi Reali dipinto nelle due facce ad olio di lino ed acqua di raggia per l'altezza di palmi dodici; ducati quarantaquattro	44	00	0	
1427	Una bandiera di seconda classe di				

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
	palmi diciotto per ventisette di tela di canape cucita e ribattuta cogli orli raddoppiati pel giro di p. 0. 50, e con lo stemma delle armi Reali dipinto come sopra per l'altezza di palmi dieci; ducati venticinque. . . .	25	00	0	
1428	Una idem di terza classe di palmi dodici per diciotto, di tela di canape cucita e ribattuta cogli orli raddoppiati pel giro di p. 0. 50, e con lo stemma come sopra per l'altezza di palmi otto; ducati diciotto	18	00	0	
1429	Una canna lineare di tela di canape della larghezza di tre palmi, da cucirsi e ribattersi, per pezze di rimpiazzo in Reali bandiere, tutto compreso; grana ottantasette e decimi cinque	»	87	5	
1430	Un palmo lineare di orlatura di rimpiazzo in Reali bandiere, del giro p. 0. 50, tutto compreso; grana quattro	»	04	0	
	Generi diversi.				
1431	Ciascuna pala di ferro col manico di legno; grana venti.	»	20	0	
1432	Un piccone di ferro, del peso di rotola 2. 50, acciajato, con manico di legno; grana sessanta	»	60	0	
1433	Ciascuna mannaia dello stesso peso, e con manico di legno; grana sessanta	»	60	0	
1434	Ciascuna sega a mano, armata, di tre palmi; grana settantaquattro . .	»	74	0	
1435	Una pala di legname detta *gutazza*; grana nove.	»	09	0	
1436	Ciascuna sedia di legno di faggio e paglia; grana trenta.	»	30	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
1437	Ciascuna paletta per cammini, con bottone di ottone, di ferro filato, il tutto peso di rotolo 0. 75; grana trentotto.	»	38	0	
1438	Ciascuna coffa di Vico; grana undici.	»	11	0	
1439	Ciascuna molla di ferro da trafilo, con pomo di ottone; grana trentotto.	»	38	0	
1440	Ciascun tirabrace idem; grana trentotto.	»	38	0	
1441	Ciascun candeliere di lamina di ferro; grana ventisette.	»	27	0	
1442	Ciascun candeliere di ottone ordinario, del peso di rotolo 0. 36; grana quarantanove	»	49	0	
1443	Ciascuno smoccolatoio di ferro con piattino; grana trenta	»	30	0	
1444	Ciascuna lampada di latta; grana dodici	»	12	0	
1445	Idem di creta col piede; grana quattro	»	04	0	
1446	Idem senza il piede; grano uno.	»	01	0	
1447	Ciascun fanale di latta del diametro di palmo 0. 67, ed alto palmo uno, per corpi di guardia; grana sessanta	»	60	0	
1448	Idem di ronda di semplice talco; ducati due e grana ottanta.	2	80	0	
1449	Ciascun fanale per corridoi di caserme, composto da due tavolette, tre vetri e coverto di latta traforata, di lato in quadro p. 0. 67, compresa la lampada di latta; grana sessantotto.	»	68	0	
1450	Un vaso di creta per contenere rotolo 1. 292 di olio; grana otto . .	»	08	0	
1451	Idem di latta per contenere rotolo 0. 646 d'olio; grana ventiquattro.	»	24	0	
1452	Ciascuno adacquatojo di latta della capacità di sei caraffe; grana quarantaquattro	»	44	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
1453	Ciascuna secchia di legname castagno; grana dieci	»	10	0	
1454	Ciascun barilone per attingere l'acqua senza ferramenti; grana sessanta.	»	60	0	
1455	Idem con cerchio e manico di ferro sostenuti da fasce; ducati due e grana sessanta	2	60	0	
1456	Una secchia grande con cerchi e manico di ferro per attingere acqua; grana novanta	»	90	0	
1457	Ciascuna scopa di giunghi col manico; grana tre	»	03	0	
1458	Idem senza manico; grano uno e decimi cinque	»	01	5	
1459	Una scopa di brusca col manico; grana quattro	»	04	0	
1460	Idem senza manico; grana due e decimi quattro.	»	02	4	
1461	Il rotolo di corda di canape di prima sorte; grana venti.	»	20	0	
1462	Idem di cordini ritorti; grana ventiquattro	»	24	0	
1463	Un rotolo di stoppa; grana otto.	»	08	0	
1464	Ciascuna torcia a vento; grana quindici.	»	15	0	
1465	Un rotolo di candele di sego; grana ventidue e decimi due	»	22	2	
1466	Un rotolo di sapone ordinario; grana dieci	»	10	0	
1467	Un rotolo di zolfo in pane; grana tre.	»	03	0	
1468	Idem in cannoli; grana dieci . .	»	10	0	
1469	La spazzatura di camini ordinari da fumo per ognuno; grana dieci .	»	10	0	
1470	Idem di quelli più grandi; grana quindici	»	15	0	
1471	Ciascun calamaio di terraglia inverniciato nello interno; grana otto. .	»	08	0	

NUMERO d'ordine	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI o NOTE.
	Giornate.				
1472	Una giornata di capo maestro muratore o falegname; grana sessanta.	»	60	0	
1473	Una giornata di muratore, falegname, e pittore di prima classe; grana quarantanove	»	49	0	
1474	Idem di seconda classe; grana quarantaquattro.	»	44	0	
1475	Idem di terza classe; grana trentotto.	»	38	0	
1476	Di garzone di prima classe; grana ventidue	»	22	0	
1477	Idem di seconda classe; grana undici.	»	11	0	
1478	Una giornata di terrazziere, o manuale di prima classe; grana trentatrè.	»	33	0	
1479	Di seconda classe; grana trenta .	»	30	0	
1480	Di terza classe; grana ventisette.	»	27	0	
1481	Di donne e ragazzi manuali; grana sedici	»	16	0	
1482	Una giornata di capo d'opera tagliapietre e capo ferraro; grana sessantasei	»	66	0	
1483	Di tagliapietre o ferraro di prima classe; grana cinquantacinque . . .	»	55	0	
1484	Di seconda classe; grana quarantanove.	»	49	0	
1485	Ciascuna giornata di falegname di mare di prima classe; grana settanta.	»	70	0	
1486	Idem di seconda classe; grana quarantanove.	»	49	0	
1487	Idem di maestro basolaro lavoratore; grana settanta	»	70	0	
1488	Idem di mettitore in opera; ducato uno	1	00	0	
1489	Idem di sonnotatore di prima classe per sgottare le acque di mare nelle casse; grana ottanta	»	80	0	

NUMERO d'ordine.	INDICAZIONE DE' LAVORI A MISURA O A QUANTITÀ.	PREZZO dell'unità. Duc.	G.	D.	OSSERVAZIONI O NOTE.
1490	Ciascuna giornata di sonnotatore di seconda classe; grana settanta.	»	70	0	
1491	Idem di terza classe; grana sessanta	»	60	0	
1492	Ciascuna giornata di stuccatore di prima classe; ducato uno e grana dieci.	1	10	0	
1493	Idem di seconda classe; grana ottanta	»	80	0	
1494	Idem di terza classe; grana cinquanta.	»	50	0	
1495	Ciascuna giornata di due somari con un conduttore; grana cinquantacinque.	»	55	0	
1496	Idem di due muli per soma col conduttore; grana novantanove. . .	»	99	0	
1497	Idem di una carretta ad un bue; ducato unò e grana trentadue . . .	1	32	0	
1498	Idem di una carretta a due bovi; ducati due e grana sessantaquattro .	2	64	0	
1499	Idem di una carretta a due muli; ducato uno e grana novantotto. . .	1	98	0	Agli addotti prezzi di giornate de' varî artisti come dal numero 1472 al 1500 si dovrà aggiungere il 10 per 100 ogni qualvolta l'Impresario eseguirà de' lavori a giornate, o pur quando si dovranno analizzare de' prezzi non preveduti dalla presente tariffa.
1500	Ciascuna giornata di barca con buon tempo, che carica il peso di mezza canna cuba di brecciale con cinque marinai; ducati tre e grana ottantacinque.	3	85	0	

NOTA GENERALE. Le valutazioni registrate nella presente tariffa sono state regolate con compensazione in quanto ha relazione ai diversi siti per le Fortificazioni, e per gli Edifizî militari dei due Circondarî della Piazza di Napoli.

I notati prezzi s' intendono sempre applicati a' lavori fatti con perfezione ed a tutta regola d'arte, a seconda dei particolari che trovansi espressi nell' analisi generale redatta per la Piazza di Napoli esistente nel DEPOSITO DELLE FORTIFICAZIONI segnata dal capitano del Genio *Chatelain* colla data del 1.° aprile 1810.

Napoli li 4 gennaio 1838.

La commissione approvata con Real Rescritto espresso nella Ministeriale di Guerra e Marina de' 21 dicembre 1836 numero 3136, secondo ripartimento, secondo carico, per la compilazione delle analisi, e rettifica delle Tariffe per uso del Corpo Reale del genio.

Firme

Michele Miccolupi, Guardia del Genio.	*Segretario.*
Salvatore Colucci, primo tenente.	*Membri.*
Francesco Sponzilli, capitano	
Vitantonio Piccirilli, capitano	
Luigi Scarambone, capitano.	
Carlo Ferdinando Dolce, colonnello	*Presidente.*

Discussa la presente Tariffa ed approvata dal consiglio generale delle fortificazioni.

Li 10 gennaro 1838.

Firme

Filippo Pagano, secondo tenente.	*Segretario.*
Luigi Scarambone, capitano.	*Consiglieri.*
Nicola Zizzi, tenente colonnello	
Carlo Ferdinando Dolce, colonnello	
Ferdinando Visconti, colonnello	
Carlo Ross, brigadiere	
Giovanni Prichard, brigadiere	
Francesco Maria Tanchi, brigadiere.	
Principe di Satriano, tenente generale.	*Presidente.*

Approvata la presente Tariffa dal Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina, con Ministeriale del 1.° marzo 1838, numero 406, secondo ripartimento, secondo carico e segnata:

Il Direttore del Ministero, e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina
GIUSEPPE DI BROCCHETTI.